

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 签证KYYH. 68-JA-068-00
1

建筑面积: 平方米

工程造价: 14,960.67元

施工单位:

最终确定金额为¥14960.00元
大写壹万肆仟玖佰陆拾圆整

于晓舟 2021.6.4

仁宇清阳 张俊 2021.6.4

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:



工程费用汇总表

工程名称: 签证KYYH.68-JA-0
68-001

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		15245.86
1.1	其中: 综合工日	定额基价分析		80.95
1.2	定额人工费	定额基价分析		10841.79
1.3	定额材料费	定额基价分析		1430.29
1.4	定额机械费	定额基价分析		274.8
1.5	定额管理费	定额基价分析		1050.29
1.6	定额利润	定额基价分析		540.16
1.7	调差:	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		1108.53
1.7.1	人工费差价			-2271.03
1.7.2	材料费差价			3367.22
1.7.3	机械费差价			
1.7.4	管理费差价			12.34
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		852.01
2.1	其中: 综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		852.01
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差:	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			1108.33
4	规费	[4.1] + [4.2] + [4.3]		1108.33
4.1	定额规费	定额基价分析		
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	[1] + [2] + [3] + [4]		17206.2
6	增值税	[5] × 10%	9	1548.56
7	含税工程造价	[5] + [6]	79.77	14960.67



建筑工程预算表

工程名称: 签证KYYH. 68-JA-068-001

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		地库配电室排风扇处增加70° 电动防火阀, 并参与消防联动				17617.66
1	7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	5.000	400.79	2003.95
2	7-3-25 换	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm 保护性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.7	个	15.000	69.80	1047.00
3	7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火阀周长≤2200mm	个	15.000	110.79	1661.85
4	4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm ²	10m	17.100	31.92	545.83
5	4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	15.900	165.59	2632.88
6	4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	17.100	37.88	647.75
7	9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	20.000	298.82	5976.40
8	9-5-16	防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	点	20.000	155.10	3102.00
		合计				17617.66

编制人:

证号:

编制日期:



扫描全能王 创建

总价措施项目费

工程名称: 签证KYYH. 68-JA-068-001

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		852.01
2	其他措施费(费率类)		
2.1	夜间施工增加费	0	
2.2	二次搬运费	0	
2.3	冬雨季施工增加费	0	
2.4	其他(费率类)		
	总价措施项目费合计		852.01



