

60#公寓楼北侧室外管网给水系统更换给水管，公寓楼东侧雨、污水井增加井盖							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税单价(元)	合计(元)	备注
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:自行考虑 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m <sup>3</sup>	5.18	13.53	70.09	原合同价
2	回填方	1. 夯实系数:满足设计要求 2. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m <sup>3</sup>	5.18	30.09	155.87	原合同价
3	拆砖、垫层及恢复	1、拆面砖 2、拆除10cm垫层 3、恢复C20混凝土垫层	m <sup>2</sup>	4.32	211.44	913.42	套定额,按合同约定: 除认价材料外,整体参与优惠20%(井盖为认质认价材料)
4	无缝钢管	1、无缝钢管安装 2、含钢管及管件的安装:无缝钢管、1个三通的安装) 3、管道防腐:2遍玻璃丝布,3遍防腐漆	m	6	147.67	886.03	
5	蝶阀	安装DN80 PN1.0MPa 闸阀	个	1	226.14	226.14	
6	井盖	安装φ700铸铁井盖一个(含井座)	个	1	254.89	254.89	
7	井盖	安装φ1000铸铁井盖一个(含井座)	个	1	647.29	647.29	
合计(元)						3153.72	

经协商本次签证单最终金额为¥3150.00元整。

大写叁仟壹佰伍拾圆。

王晓宇 2021.8.18

刘炎杰 2021.8.18



# 建筑工程预算书

建设单位: 60井从高楼室外给水. 雨水水管  
网  
工程名称: 安装工程 更换给水管. 新增井盖  
除合同价外金额未减.

建筑面积: 平方米

工程造价: 2,927.78元

施工单位:

编制单位:

审核单位:

注: 除内谈 铸铁井盖 $\phi$ 700 130元  
铸铁井盖 $\phi$ 1000 490元  
由于预算整体下浮 20% (以默认  
价除外)  
编制人: 所以材料价按下列金额计入  
铸铁井盖 $\phi$ 700 162.5元  
审核人: 铸铁井盖 $\phi$ 1000 612.5元  
最终整体下浮



# 工程费用汇总表

工程名称: 安装工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额(元)
1	分部分项工程费	$[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]$		3221.52
1.1	其中: 综合工日	定额基价分析		4.69
1.2	定额人工费	定额基价分析		583.25
1.3	定额材料费	定额基价分析		465.22
1.4	定额机械费	定额基价分析		77.48
1.5	定额管理费	定额基价分析		114.25
1.6	定额利润	定额基价分析		66.42
1.7	调差:	$[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]$		1914.9
1.7.1	人工费差价			14.64
1.7.2	材料费差价			1891.47
1.7.3	机械费差价			3.44
1.7.4	管理费差价			5.35
2	措施项目费	$[2.2] + [2.3] + [2.4]$		65.08
2.1	其中: 综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		65.08
2.3	单价类措施费	$[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]$		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差:	$[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]$		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	$[2.4.1] + [2.4.2]$		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	$[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]$		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$		70.95
4.1	定额规费	定额基价分析		70.95
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	$[1] + [2] + [3] + [4]$		3357.55
6	增值税	$[5] \times 9\%$	9	302.18
7	含税工程造价	$[5] + [6]$	80	2927.78



扫描全能王 创建

# 建筑工程预算表

工程名称: 安装工程

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	借11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>2</sup>	0.043	15446.30	667.28
2	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m <sup>3</sup>	0.043	6003.92	259.37
3	借10-2-2	拆除人行道 现浇混凝土面层 厚10cm以内	100m <sup>2</sup>	0.043	3007.98	129.94
4	10-1-30	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.600	1550.46	930.28
5	12-4-380	防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道	10m <sup>2</sup>	0.572	95.17	54.44
6	12-2-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m <sup>2</sup>	0.286	47.85	13.69
7	12-2-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m <sup>2</sup>	0.286	45.37	12.98
8	12-2-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m <sup>2</sup>	0.286	45.37	12.98
9	10-5-41	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1.000	261.57	261.57
10	借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.100	7456.99	745.70
11	借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.100	2956.99	295.70
合计						3383.93

编制人:

证号:

编制日期:



