

60#公寓楼北侧室外管网给水系统更换给水管，公寓楼东侧雨、污水井增加井盖

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税单价(元)	合计(元)	备注
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:自行考虑 3. 清单中已考虑与此项工作相关的 一切费用	m ³	5.18	13.53	70.09	原合同价
2	回填方	1. 夯实系数: 满足设计要求 2. 清单中已考虑与此项工作相 关的一切费用	m ³	5.18	30.09	155.87	原合同价
3	拆砖、垫层及恢复	1. 拆面砖 2. 拆除10cm垫层 3. 恢复C20混凝土垫层	项	1	2927.78	2927.78	原合同清单没有, 套16 版定额, 详见后附预算 书, 按合同约定: 除认 价材料外, 整体参与优 惠20%(井盖为认质认 价材料)
4	无缝钢管	1. 无缝钢管安装 2. 含钢管及管件的安装: 无缝 钢管、1个三通的安装) 3. 管道防腐: 2遍玻璃丝布, 3 遍防腐漆	项	1	2927.78	2927.78	
5	闸阀	安装DN80 PN1.0MPa 闸阀					
6	井盖	安装Φ700铸铁井盖一个(含井 座)					
7	井盖	安装Φ1000铸铁井盖一个(含 井座)					
合计(元)						3153.73	

经双方友好协商, 本签证最终金额为¥3153.00元
大写人民币叁仟壹佰伍拾叁元整。

刘立志 2021.8.20

刘立志 2021.8.20