



设计变更, 补充通知单

工程编号	201805007SH
专业	建筑
日期	2021.08.06
共 1 页	第 1 页

上海思纳建筑规划设计股份有限公司
Shanghai CNA
Architectural & Planning Design Co., Ltd

建设单位 洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称 开元壹号62#地块设计项目

合作设计单位:

子 项 51#~58#楼、幼儿园、开闭所垃圾站、地下车库 (一期)

通知单编号

建施变更031

设计变更:

一般变更

修改原因: 根据业主要求

修改内容: 一期工程中除58#、52#商业、57#商业屋面、幼儿园外, 其余51#~57#楼、开闭所垃圾站屋面均改为倒置式屋面, 做法如下:

屋一: (保温上人屋面)

主楼平屋面

8~10厚防滑地砖

5厚专用粘结砂浆或25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层

40厚C20细石混凝土内配 $\phi 4 @ 150 \times 150$ 钢筋网片

0.5厚聚乙烯薄膜隔离层(PE)

100厚挤塑聚苯板保温层(已在节能要求的保温厚度上增加25%)

3+3厚SBS改性沥青防水卷材

20厚1:2.5水泥砂浆找平层

最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%

钢筋混凝土屋面板

屋二: (保温不上人屋面)

主楼平屋面(二层门厅小屋面、商业裙房屋面)

40厚C20细石混凝土内配 $\phi 4 @ 150 \times 150$ 钢筋网片

0.5厚聚乙烯薄膜隔离层(PE)

100厚挤塑聚苯板保温层(已在节能要求的保温厚度上增加25%)

3+3厚SBS改性沥青防水卷材

20厚1:2.5水泥砂浆找平层

最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%

钢筋混凝土屋面板

附图

审定人

吴志勇

项目负责人

陈可欣

校对

陈可欣

审核人

专业负责人

陈可欣

修改人

徐俊