







# 工程签证审批单

编号:

项目名称	开元壹号 60#地块商务公寓楼	工程名称	开元壹号 60#地块商务公寓楼
归属合同		合同编号	KYYH.60B-JA-005
签证部位	预埋铁		
施工单位	洛阳创世建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容: 我方屋顶花架结构施工过程中, 发现预埋件图纸消防水箱间平面布置图 (图号 PL-025) 中预埋件间距为 2700mm 与屋顶埋件平面布置图 (图号 PL-024) 中埋件间距 1350mm 不对应, 经与弗思特工程咨询有限公司沟通后, 根据工作联系单 (后附), 按与图号 PL-024 中的间距 1350mm 对应的方案施工屋面花架预埋件, 现已安装完成, 共增加 112 块 MJ-01 预埋件, 此单签认 112 块 MJ-01 预埋件, 望确认!</p> <p>附件: 1、增加的预埋件预算。2、工作联系单。</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2020.11.24</p>		
监理单位	<p></p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期: 2020.11.26</p>		
项目工程部	<p>专业工程师或经理:  日期: 2020.11.24</p> <p>意见</p> <p>工程总监:  日期: 2020.11.24</p>		
成本管理部的意见	<p>专业成本管理岗:</p> <p>部门经理:</p> <p style="text-align: right;">该签证最终金额为 6204.38 元 (附件叁佰零肆元叁角捌分)</p> <p style="text-align: right;"> 2021.10.26</p> <p style="text-align: right;">日期:</p>		



# 工 作 联 系 单

项目名称	开元壹号 60#地块公寓楼	联系单编号	
合同名称	60 地块商务楼建设工程施工合同	合同编号	
主送单位	洛阳创世建筑工程有限公司		
抄送单位	河南天兴工程建设监理有限公司		
事 由	消防水箱间幕墙埋件增加事宜		
内 容:	<p>消防水箱间埋件平面布置图(图号 PL-025)中埋件间距为 2700mm 与屋顶埋件平面布置图 (图号 PL-024) 中埋件间距 1350mm 不对应, 为保证幕墙上下分割一致, 经与弗思特工程有限公司沟通后, 图号 PL-025 中埋件间距按图号 PL-024 中间距 1350mm 施工。</p> <p>增加埋件数量据实结算。</p>		
责任工程师: (签字)	日期: 2020年4月10日		
	工程部总监: (签字)		
	日期: 2020年4月10日		



# 建筑工程预算书

建设单位：洛阳浩德鑫置地有限公司

工程名称：签证—西塔屋顶花架增加预埋件

建筑面积：平方米

工程造价：6,304.38元

施工单位：洛阳创世建筑工程有限公司

吉香蕊  
2021.10.26

415

黄志杰  
2021.10.26

编制单位：

编制人：

审核单位：

审核人：



# 工程费用汇总表

工程名称：签证—西塔屋顶花  
架增加预埋件

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		700.52
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		4573.52
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		353.21
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		5627.25
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		19.42
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		168.59
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		100.31
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		50.26
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		18.03
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		168.59
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		521.32
14	2) 材料费差价	材料价差		-1119.55
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		111.98
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		-486.25
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		5309.59
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		471.17
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		52.43
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	33.01
24	④工伤保险	综合工日	100	19.42
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		523.6
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		5833.19
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		194.16
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		
33	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		



扫描全能王 创建



# 建筑工程预算表

工程名称: 签证--西塔屋顶花架增加预埋件

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	4-193	铁件-12钢板	t	0.633	7803.14	4940.17
2	4-193	铁件-12钢筋	t	0.103	7803.14	807.08
3	补子目1	MJ-01预埋件	个	112.000	5.50	616.00
		合计				6363.25

编制人:

证号:

编制日期:



扫描全能王 创建

# 材料价差表

工程名称: 签证—西塔屋顶花架增加预埋件

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	铁件-12钢板	kg	639.431	5.2	3.616	-1.584	-1012.86
2	铁件-12钢筋	kg	104.464	5.2	4.277	-0.923	-96.42
3	电焊条 (综合)	kg	22.317	4	3.54	-0.46	-10.27
				价差合计: -1119.55			



扫描全能王 创建