

国宝花园半岛31#外墙及屋面做法价格表


序号		单位	含税单价 (元)	工程量	含税合计 (元)
一	外墙做法:				
1	基层处理	m2	40	450	18000
2	涂刷墙固一道	m2	30	450	13500
3	镀锌电焊网+60mm厚挤塑保温板	m2	120	450	54000
4	5mm厚抗裂砂浆	m2	30	450	13500
5	面砖	m2	150	370	55500
6	防腐木	m2	300	5	1500
7	文化石	m2	300	80	24000
8	落水管	项	1	3000	3000
9	GRC造型	项	1	40000	40000
10	小计				223000
二	屋面做法:				
1	植筋 $\phi 10@900 \times 900$	m2	8	310	2480
2	20厚1:2.5砂浆找平层	m2	40	310	12400
3	3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	80	310	24800
4	80厚挤塑保温板	m2	100	310	31000
5	35厚C20细石混凝土, 内配 $\phi 4@100 \times 100$ 钢筋网	m2	100	310	31000
6	木挂瓦条	m2	20	310	6200
7	块瓦	m2	100	310	31000
8	小计				138880
三	一+二合计				361880
最终优惠后金额为: 350000元					

 李坤

15158498730
2021.11.04

 韩志

18638887777

 王凯

1813)8)5893.

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	中国建筑第七工程局有限公司、洛阳顺禾兴建筑劳务分包有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	国宝别墅恢复工程施工付款方式
约谈日期	2021.11.12
约谈地点	地产三楼

约谈的内容







- 1、本合同无预付款；
- 2、乙方完成屋面细石混凝土保护层施工，经甲方验收合格，支付至现场形象进度已完成工程造价的80%；
- 3、全部施工完成经甲方验收合格并配合甲方办理完结算手续后支付至结算金额的97%；
- 4、留取结算金额的3%为质保金，质保期壹年，从工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后无质量问题一次性无息退还质保金。

(以下无内容)

最终报价（人民币）：

大写：

专票税率：

	 18137875693 签字确认栏
供应商代表	签字:  18638887777 电话:  15138698730 日期: 2021.11.12
我司代表	签字:  2021.11.12  2021.11.12  2021.11.12