

开元壹号62#地块展示区雨污水管网工程量清单

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税单价 (元)		合价 (元)	备注
						主材费 (元)		
一	雨水							
1	PE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8) DN300 4. 连接形式: 双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层 6. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	89.00	98.00	58.00	8722.00	
2	PE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8) DN400 4. 连接形式: 双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	2.10	155.00	108.00	325.50	
3	PE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8) DN500 4. 连接形式: 双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	14.14	210.00	152.50	2969.40	
4	PE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8) DN600 4. 连接形式: 双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	155.11	277.00	218.00	42965.47	
5	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: 焊接钢管 DN100 4. 管道基础: 200mm砂垫层	m	14.54	115.00	73.00	1672.10	
6	UPVC塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC de160 4. 连接形式: 粘接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	133.16	55.00	23.00	7323.80	
7	UPVC塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC de200 4. 连接形式: 粘接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	14.54	73.11	37.40	1063.02	
8	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 挖土深度: 自行考虑	m ³	126.78	12.00		1521.36	
9	回填方	1. 名称: 回填土方 2. 土方来源、运距: 原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	73.61	20.00		1472.20	
10	塑料井	1. 名称: 塑料雨水井 (不含井圈及井盖) 2. 规格: Φ450 3. 做法详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页	座	12.00	830.00	700.00	9960.00	
11	塑料井	1. 名称: 塑料雨水井 (不含井圈及井盖) 2. 规格: Φ630 3. 详见国标图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页	座	15.00	1000.00	900.00	15000.00	



12	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 规格: 偏沟式单算式 材质塑料材质 3. 详见图集08SS523 《建筑小区塑料排水检查井》27页, 28页	座	19.00	450.00	350.00	8550.00	
13	雨水口	1. 名称: 雨水口 2. 规格: 平算式单算式 材质塑料材质 3. 详见图集08SS523 《建筑小区塑料排水检查井》27页, 28页	座	2.00	365.03	280.00	730.06	
小计			元				102274.91	
二	污水							
1	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 铸铁管 de110 4. 连接形式: 胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	7.29	55.00	25.00	400.95	
2	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC de150 4. 连接形式: 粘接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	17.63	64.80	35.00	1142.42	
3	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 (环刚度SN8) DN300 4. 连接形式: 双向承插弹性密封橡胶圈连接 5. 管道基础: 200mm砂垫层	m	567.31	98.00	58.00	55596.38	
4	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 挖土深度: 满足施工要求自行考虑	m ³	177.67	12.00		2132.04	
5	回填方	1. 名称: 回填土方 2. 填方来源、运距: 原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	70.65	20.00		1413.00	
6	塑料井	1. 名称: 塑料污水井 (不含井圈及井盖) 2. 规格: Φ450 3. 详见国标图集08SS523 《建筑小区塑料排水检查井》11页~67页	座	83	830.00	700.00	68890.00	
7	整体化粪池	1. 名称: 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 100m ³ YJBH-13-II 直径3.1m, 长度14.5m 3. 详见14SS706第46页, 基础做法见14SS706第50页A型基础	座	2.00	43000.00	30000	86000	
8	油水分离器	1. 名称: 埋地式油水分离器 2. 型号、规格: 处理量60m ³ /h OKM-50	座	2	29500.00		59000.00	
9	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一般土 (化粪池部分) 2. 挖土深度: 满足施工要求	m ³	539.70	12.00		6476.40	
10	回填方	1. 名称: 回填土方 (化粪池部分) 2. 填方来源、运距: 原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	299.92	20.00		5998.40	
5	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一般土 (隔油池部分) 2. 挖土深度: 满足施工要求	m ³	192.00	12.00		2304	
6	回填方	1. 名称: 回填土方 (隔油池部分) 2. 填方来源、运距: 原土夯填 3. 密实度满足图纸要求	m ³	132.00	20.00		2640	
小计			元				291993.59	
三	给水							
1	球墨铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 球墨铸铁管 DN100 4. 连接形式: 橡胶圈连接 5. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	183.00	53.00	25.00	9699.00	



2	刚塑复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:刚塑复合管 DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	16.80	110.00	75.00	1848.00	
3	刚塑复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:刚塑复合管 DN65 4. 连接形式:螺纹连接 5. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	31.74	90.00	55.00	2856.60	
4	刚塑复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:刚塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m	17.79	50.00	28.00	889.50	
5	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:自行考虑 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m3	59.60	12.00		715.20	
6	回填方	1. 名称:回填土方 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 密实度满足图纸要求 4. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	m3	30.23	20.00		604.60	
7	砌筑井	1. 名称:水表井(不含井圈及井盖) 2. 规格、做法详见国标图集05S502-42~44 3. 清单中已考虑与此项工作相关的一切费用	座	10.00	730.00	500.00	7300.00	
小计			元				23912.90	
合计(一+二+三)			元				418181.40	

高明明 2022.5.27

张军 2022.5.27

