

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 场外临时道路

建筑面积: 平方米

工程造价: 163, 227. 34元

施工单位:

吉香林
2022.5.7
最终费用为163000.00元 (壹拾陆万叁仟元整) 2022年5月7日
张智友
挖小市政建设发展有限公司

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称：场外临时道路

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		9528.59
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		72108.4
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		369.81
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		82006.8
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		241.58
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		6580.18
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		2097.78
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		1248.13
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		625.29
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		224.37
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		8677.96
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		11397.16
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		43156.52
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		390.49
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		54944.17
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		145628.93
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		3702.91
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		652.27
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日*0	808	
23	③住房公积金	综合工日	170	410.69
24	④工伤保险	综合工日	100	241.58
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		4355.18
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		149984.11
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		1869.81
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称: 场外临时道路

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	9-20 HCP0490 00007	混凝土路面(C15-40 (32.5水泥) 现浇碎石 砼) 换为【C30商品砼 最大粒径20mm】	10m3	16.498	3483.92	57476.91
2	1-1	平整场地	100m2	7.499	517.59	3881.40
3	9-3	压路机碾压路槽	1000m2	0.750	402.96	302.18
4	补子目1	土方外运	m3	1415.699	18.00	25482.57
		合计				87143.06

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称： 场外临时道路

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				2332.94
1	安全文明施工费	项	1	2332.94	2332.94
1.1	安全生产费	项	1	1388.04	1388.04
1.2	文明施工措施费	项	1	695.38	695.38
1.3	扬尘污染防治费	项	1	249.52	249.52
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				7778.36
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1	7778.36	7778.36
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
9	YA12.5 现浇构筑物模板使用费	项	1		
10	YA12.6 脚手架使用费	项	1		
11	YA12.7 垂直运输机械费	项	1		
12	YA12.8 现浇混凝土泵送费	项	1		
	措施项目合计				10111.30

