



工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-JP-023-00

项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	洛宁项目售楼部展示区景观工程
归属合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同	合同编号	LNSSWY-JP-023
签证部位	LD-3.01 对称景墙局部改为钢结构		
签证内容	<p>签证内容: 工程量、工日、签证部位 (此页附《工程预签证单》及相关内容)</p> <p>结合现场实际情况, 场地受限, 土方无法回填到位, 原图纸做法存在安全隐患, 应甲方要求故将靠近建筑 3m 范围的砖混结构改为钢结构, 详细做法详见附件图纸。</p> <p>经办人签字/日期:  3.28</p>		
项目工程部门/景观工程技术部	<p>签证工程量复核说明:</p> <p>现场作法如附图, 情况属实。</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>专业工程管理岗签字/日期: 李东伟</p> <p>部门经理签字/日期:  2022.4.20</p>		
成本管理部门	<p>签证工程量复核结果:</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>签证价格核定 (附计算过程): 该签证最终金额为-1530元 (负壹仟伍佰叁拾元整)</p> <p>专业成本管理岗签字/日期: 吉有慧 2022.5.28</p>		

	部门经理签字/日期:
项目总/景观工程 技术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责 人	签字/日期:
大运营中心总 额度 \leq 2万	签字/日期:
总裁 额度 $<$ 10万	签字/日期:
董事会/董事长 额度 \geq 10万	签字/日期:

中浩德山水文苑示范区项目景观工程-签证(入口东侧南北向景墙改钢结构)

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价(元)		合计	备注
						其中:主材		
1	立柱	1. 150*150*6镀锌钢管 2. 含防锈漆 3. 其他满足规范和图纸设计要求	t	1.017	6500.00	5000	6609.21	
2	C25混凝土条形基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	1.61	750.00	520.00	1206.00	
3	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.30	620.00	480.00	186.00	
4	C25混凝土独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	0.30	750.00	520.00	225.00	
5	钢筋	1. 规格型号:HRB400直径10以内 2. 钢筋制作、安装及为满足图纸设计而进行的必要措施 3. 其它满足规范和设计图纸要求	t	0.04	6500.00	5000.00	230.82	条基
6	级配碎石垫层	1. 垫层材料种类:级配碎石 2. 其他满足规范和设计图纸要求	m3	-0.74	420.00	350.00	-312.48	
7	C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	-0.74	620.00	480.00	-461.28	
8	C25混凝土条形基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	-1.87	750.00	520.00	-1404.00	
9	C25混凝土圈梁	1. 混凝土强度等级:c25混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	-0.82	750.00	520.00	-615.60	
10	C25混凝土构造柱	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合规范要求 3. 模板安拆费用计入综合单价,支模方式综合考虑 4. 其它满足规范和设计图纸要求	m3	-0.74	750.00	520.00	-552.96	
11	砖砌景墙	1. M7.5水泥砂浆, MU10标准砖砌体 2. 厚度240mm 3. 其他满足规范和图纸设计要求	m3	-5.94	650.00	410.00	-3863.18	
12	砖基础	1. M7.5水泥砂浆, MU10标准砖砌体 2. 其他满足规范和图纸设计要求	m3	-1.69	650.00	410.00	-1095.63	
13	钢筋	1. 规格型号:HRB400直径10以内 2. 钢筋制作、安装及为满足图纸设计而进行的必要措施 3. 其它满足规范和设计图纸要求	t	-0.16	6500.00	5000.00	-1062.36	圈梁、构造柱
14	钢筋	1. 规格型号:HRB400直径10以内 2. 钢筋制作、安装及为满足图纸设计而进行的必要措施 3. 其它满足规范和设计图纸要求	t	-0.07	6500.00	5000.00	-456.91	条基
15	原土打夯	1. 土壤类别:综合 2. 打夯机械,综合考虑,含地形平整	m2	-4.44	0.70		-3.11	
16	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计	m3	-10.51	3.20		-33.64	
17	土方回填	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:满足设计要求的合格	m3	-10.51	12.00		-126.14	
18	合计						-1530.26	

经双方协商一致,本次签证金额为-1530元。 2022.5.18.
赵林 2022.5.18

