

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
<b>防水工程</b>						
1、屋面防水综合维修工程	m <sup>2</sup>	50	141.66	7082.97	包括屋顶上人广场砖，保温及防水层的拆除，重新铺贴SBS防水层与原防水层搭接，重做保温层及找平层，面砖恢复原状。	
2、聚酯胎不带片岩SBS, 3mm	m <sup>2</sup>	50	44.50	2224.78	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷底油，铺卷材（含接嵌缝），铺保护层（不少于2cm，铺卷材收边、收口，包工包料），此子目为单独做SBS防水时使用。	
3、防水双组份聚氨酯，≥1mm	m <sup>2</sup>	50	44.50	2224.78	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料）。	
4、做丙纶防水卷材	m <sup>2</sup>	50	36.32	1816.15	包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料）。	
5、防水砂浆墙面，≥1mm	m <sup>2</sup>	50	41.77	2088.57	包括基层处理，挂钢丝网片，设置分割缝，砂浆制作，运输推铺、养护。	
6、外墙防水	m <sup>2</sup>	50	181.61	9080.73	包括底层处理，刷JS透明防水涂料，铺贴外墙饰面层，高空作业（坐吊绳）。	包含高空措施费及人身保险费用
7、窗口防水（高空作业完成工作）	个	50	317.83	15891.28	包括底层处理，刷JS防水涂料，高空作业（坐吊绳）。	包含高空措施费及人身保险费用
8、窗口防水（室内完成工作）	个	50	44.50	2224.78	包括底层处理，刷JS防水涂料，室内完成工作。	
9、卫生间、厨房JS防水	m <sup>2</sup>	50	31.78	1589.13	包括底层处理，凿开漏水点，重新粉刷，刷JS防水涂料。	
10、管头或板缝处漏水	处	50	44.50	2224.78	包括底层处理，凿开漏水点，堵漏，清理垃圾、恢复原状。	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
11、JS防水涂料	m <sup>2</sup>	50	36.32	1816.15	包括基层处理，刷JS防水涂料，含人工及材料。	
12、漏水维修注浆钉	个	50	21.79	1089.69	包括基层处理，注浆设备及人工、材料	
<b>装修工程</b>			<b>0.00</b>			
1、楼地面找平层	m <sup>2</sup>	20	26.33	526.68	素水泥浆一遍，砂浆为1：3水泥砂浆25mm厚，包工包料。	
2、水泥压光地面	m <sup>2</sup>	20	30.87	617.49	素水泥浆一遍，砂浆为1：2.5水泥砂浆25mm厚，包工包料。	
3、内墙抹灰	m <sup>2</sup>	20	22.70	454.04	砂浆为1：3水泥砂浆15mm厚，包工包料。	
4、顶棚抹灰	m <sup>2</sup>	20	27.24	544.84	砂浆为1：3水泥砂浆12mm厚，包工包料。	
5、内墙、顶棚批白	m <sup>2</sup>	20	9.08	181.61	刮二遍，包括打磨包工包料。	
6、内墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	20	22.70	454.04	刮腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。	
7、外墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	20	27.24	544.84	刮外墙腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。	
8、砌120砖墙	m <sup>2</sup>	20	199.78	3995.52	120墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。	20m <sup>2</sup> 以内砌体

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
9、砌240砖墙	m <sup>2</sup>	20	236.10	4721.98	240墙 包括拌砂浆, 运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。	20m <sup>2</sup> 以内砌体
10、围墙涂料	m <sup>2</sup>	20	13.62	272.42	基层清理, 腻子两遍, 涂料刷二遍(三棵树、立邦), 包括主材、辅料及人工费。	
11、室内墙面空鼓	m <sup>2</sup>	20	45.40	908.07	切割空鼓墙面、铲墙皮、粘网、粉刷、保养、清理垃圾、包工包料。	
12、内墙阳角修复	m	20	9.08	181.61	阳角20cm内破损处负责粉刷与原阳角平齐, 修复完保证屋内全部阴阳角顺直, 不足1m按1m计。	
13、粉窗台	个	20	35.41	708.30	包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并重新粉刷。	
14、人工铺砖	m <sup>2</sup>	20	136.21	2724.22	清理及处理基层、刷素水泥浆、20厚1:3砂浆找平粘接层, 铺贴面砖、擦缝、净面等, 含人工及材料(砖材料厚度8-10mm)	
<b>拆除工程</b>						
1、破除混凝土地面、墙	m <sup>2</sup>	50	127.13	6356.51	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(厚度按200mm)。	垃圾运至室外指定地点
2、拆除地板砖	m <sup>2</sup>	50	45.40	2270.18	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(此子目仅为单独拆除时适用)。	垃圾运至室外指定地点
3、拆除墙面砖	m <sup>2</sup>	50	45.40	2270.18	包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(此子目仅为单独拆除时适用)。	垃圾运至室外指定地点
4、120墙体拆除	m <sup>2</sup>	50	36.32	1816.15	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。	垃圾运至室外指定地点

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
5、240墙体拆除	m <sup>2</sup>	50	72.65	3632.29	包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。	垃圾运至室外指定地点
6、裂缝处理	m	50	36.32	1816.15	包括凿缝，填缝，清理，打绷带及刮浆。	垃圾运至室外指定地点
7、拆除防水层	m <sup>2</sup>	50	9.08	454.04	拆除保护层，拆除防水层、垃圾堆放。	垃圾运至室外指定地点
8、砣面凿毛	m <sup>2</sup>	50	10.90	544.84	准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆放等。	垃圾运至室外指定地点
<b>室外工程</b>						
1、浇注砣路面	m <sup>2</sup>	50	127.13	6356.51	地基夯实、洒水、浇注 路面、养护等，包工包料。	C25 砣路面厚200mm， C25 砣按500元/m <sup>3</sup>
2、护栏刷漆	m <sup>2</sup>	20	27.24	544.84	包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	
3、零星补漆（油漆）	处	5	5.45	27.24	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修5处以下
4、零星补漆（油漆）	处	5	5.45	27.24	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修5~10处
5、零星补漆（油漆）	处	5	5.45	27.24	补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修10处以上
6、轻型混凝土井盖更换（直径700）	套	10	90.81	908.07	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
7、轻型混凝土井盖更换(直径800)	套	10	118.05	1180.50	原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点,购买、安装井座及井盖,含人工及材料	
8、轻型混凝土井盖安装(直径700)	套	10	81.73	817.27	购买、安装井座及井盖,含人工及材料	
9、轻型混凝土井盖安装(直径800)	套	10	90.81	908.07	购买、安装井座及井盖,含人工及材料	
<b>水电工程</b>						
1、凿槽埋线	m	50	22.70	1135.09	包括墙、地上凿槽、埋PVC管,抹灰压光(单次维修各处合计长度小于两米按70元计算)。	
2、穿线(2.5mm铜线)	m	50	4.54	227.02	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布,含人工及材料。	
3、穿线(4mm铜线)	m	50	5.45	272.42	穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布,含人工及材料。	
3、修复开关插座底盒	个	50	4.54	227.02	原损害底盒拆除,新底盒安装并将面板复位,含人工及材料。	
4、灯头	处	50	4.54	227.02	原损害灯座或灯泡更换,含人工及材料。	
5、室内排水管(管径De110)	m	50	27.24	1362.11	原损害管材及管件拆除,新管件、管材安装到位,含人工及材料,管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。	
6、室内排水管(管径De150)	m	50	40.86	2043.17	原损害管材及管件拆除,新管件、管材安装到位,含人工及材料,管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
7、给水管道包保温(管径DN40)	m	50	15.44	771.86	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
8、给水管道包保温(管径DN50)	m	50	16.35	817.27	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
9、给水管道包保温(管径DN65)	m	50	17.25	862.67	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
10、给水管道包保温(管径DN80)	m	50	18.16	908.07	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
11、给水管道包保温(管径DN100)	m	50	19.07	953.48	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
12、给水管道包保温(管径DN150)	m	10	22.70	227.02	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
13、给水管道包保温(管径DN200)	m	10	25.43	254.26	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
14、水表DN20	个	10	4.54	45.40	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。	
15、阀门DN40	个	10	7.26	72.65	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
16、阀门DN50	个	10	7.26	72.65	橡塑保温, 包裹厚度20mm, 含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
17、阀门 DN65	个	10	7.26	72.65	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
18、阀门 DN80	个	10	7.26	72.65	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
19、阀门 DN100	个	5	9.08	45.40	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
20、阀门 DN150	个	5	9.99	49.94	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
21、阀门 DN200	个	5	10.90	54.48	橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	
22、应急灯 (应急照明)双头或 吸顶	个	20	43.59	871.75	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工(安装到位、接线等)	
23、应急灯 (应急照明)应急电 棒	根	20	54.48	1089.69	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工(安装到位、接线等)	
24、疏散指 示灯	个	20	31.78	635.65	应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工(安装到位、接线等)	
<b>新增部分</b>						
1、新建围 挡(2米 高)	m	50	163.45	8172.66	8*8cm*1.2mm立柱，4*6cm*1.2mm横撑， 5*5cm*1.2mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础， 0.3mm彩钢板	
2、新建围 挡(3米 高)	m	50	245.18	12258.99	8*8cm*1.5mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑， 5*5cm*1.5mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础， 0.3mm彩钢板	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
3、新建围挡(4米高)	m	50	245.18	12258.99	8*8cm*2mm立柱, 4*6cm*1.5mm横撑, 0.3mm彩钢板	
4、围挡保护性拆除	m	50	18.16	908.07	围挡及支撑保护性拆除全部工作内容	
5、围挡安装	m	50	36.32	1816.15	含安装围挡用的辅材、混凝土基础及安装人工	
6、防尘网	m <sup>2</sup>	50	0.45	22.70	含材料、人工, 铺设到位	
7、吊洞	个	50	45.40	2270.18	含材料、人工, 施工到位	
8、垃圾外运	车	55	272.42	14983.21	含垃圾归集、装车, 运至垃圾场处理全部费用(垃圾运输车容积8m <sup>3</sup> )	
9、60~70挖机	台班	25	908.07	22701.83	含机械进出场及人工、材料费	
10、200mm厚砼墙、板开孔 $\phi$ 50	个	20	40.86	817.27	含材料、人工, 施工到位	
11、200mm厚砼墙、板开孔 $\phi$ 65	个	20	59.02	1180.50	含材料、人工, 施工到位	
12、水暖井内100mm厚板开孔 $\phi$ 200	个	20	55.76	1115.11	含材料、人工, 施工到位	

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目零星工程施工工程计价清单

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	含税合价(元)	工程内容	说明
13、200mm厚砼墙、板开孔Φ150	个	20	136.21	2724.22	含材料、人工，施工到位	
14、双壁波纹管(PVC-U),SN8 DN200	m	20	68.11	1362.11	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填	
15、双壁波纹管(PVC-U),SN8 DN315	m	20	118.05	2360.99	含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填	
16、PVC管, DN100	m	20	22.70	454.04	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填	
17、PVC管, DN150	m	50	31.78	1589.13	含材料及安装人工，不含土方开挖、回填	
18、防尘土工布(150g)	m <sup>2</sup>	5000	0.64	3178.26	含材料、人工，铺设到位	
20、抱箍DN150(材质为铸铁)	个	5	136.21	681.06	含材料及安装人工	
21、排水沟铸铁篦子300*500	块	10	36.32	363.23	含材料及安装人工	
22、排水沟铸铁篦子200*500	块	10	27.24	272.42	含材料及安装人工	
含税总价(元)				201009.31		

## 洛阳市洛龙区伊河湾项目

项目名称	单位	暂估工程量	含税综合单价	合价（元）
<b>防水工程</b>				
1、屋面防水综合维修工程	m <sup>2</sup>	50	156	7800.00
2、聚酯胎不带片岩SBS, 3mm	m <sup>2</sup>	50	49	2450.00
3、防水双组份聚氨酯, ≥1mm	m <sup>2</sup>	50	49	2450.00
4、做丙纶防水卷材	m <sup>2</sup>	50	40	2000.00
5、防水砂浆墙面, ≥1mm	m <sup>2</sup>	50	46	2300.00
6、外墙防水	m <sup>2</sup>	50	200	10000.00
7、窗口防水（高空作业完成工作）	个	50	350	17500.00
8、窗口防水（室内完成工作）	个	50	49	2450.00

9、卫生间、厨房JS防水	m <sup>2</sup>	50	35	1750.00
10、管头或板缝处漏水	处	50	49	2450.00
11、JS防水涂料	m <sup>2</sup>	50	40	2000.00
12、漏水维修注浆钉	个	50	24	1200.00
<b>装修工程</b>				
1、楼地面找平层	m <sup>2</sup>	20	29	580.00
2、水泥压光地面	m <sup>2</sup>	20	34	680.00
3、内墙抹灰	m <sup>2</sup>	20	25	500.00
4、顶棚抹灰	m <sup>2</sup>	20	30	600.00
5、内墙、顶棚批白	m <sup>2</sup>	20	10	200.00

6、内墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	20	25	500.00
7、外墙乳胶漆	m <sup>2</sup>	20	30	600.00
8、砌120砖墙	m <sup>2</sup>	20	220	4400.00
9、砌240砖墙	m <sup>2</sup>	20	260	5200.00
10、围墙涂料	m <sup>2</sup>	20	15	300.00
11、室内墙面空鼓	m <sup>2</sup>	20	50	1000.00
12、内墙阳角修复	m	20	10	200.00
13、粉窗台	个	20	39	780.00
14、人工铺砖	m <sup>2</sup>	20	150	3000.00
拆除工程				

1、破除混凝土地面、墙	m <sup>2</sup>	50	140	7000.00
2、拆除地板砖	m <sup>2</sup>	50	50	2500.00
3、拆除墙面砖	m <sup>2</sup>	50	50	2500.00
4、120墙体拆除	m <sup>2</sup>	50	40	2000.00
5、240墙体拆除	m <sup>2</sup>	50	80	4000.00
6、裂缝处理	m	50	40	2000.00
7、拆除防水层	m <sup>2</sup>	50	10	500.00
8、砼面凿毛	m <sup>2</sup>	50	12	600.00
<b>室外工程</b>				
1、浇注砼路面	m <sup>2</sup>	50	140	7000.00

2、护栏刷漆	m <sup>2</sup>	20	30	600.00
3、零星补漆（油漆）	处	5	6	30.00
4、零星补漆（油漆）	处	5	6	30.00
5、零星补漆（油漆）	处	5	6	30.00
6、轻型混凝土井盖更换（直径700）	套	10	100	1000.00
7、轻型混凝土井盖更换（直径800）	套	10	130	1300.00
8、轻型混凝土井盖安装（直径700）	套	10	90	900.00
9、轻型混凝土井盖安装（直径800）	套	10	100	1000.00
<b>水电工程</b>				
1、凿槽埋线	m	50	25	1250.00

2、穿线 (2.5mm铜线)	m	50	5	250.00
3、穿线 (4mm铜线)	m	50	6	300.00
3、修复开关插座底盒	个	50	5	250.00
4、灯头	处	50	5	250.00
5、室内排水管(管径De110)	m	50	30	1500.00
6、室内排水管(管径De150)	m	50	45	2250.00
7、给水管道包保温(管径DN40)	m	50	17	850.00
8、给水管道包保温(管径DN50)	m	50	18	900.00
9、给水管道包保温(管径DN65)	m	50	19	950.00

10、给水管 道包保温 (管径 DN80)	m	50	20	1000.00
11、给水管 道包保温 (管径 DN100)	m	50	21	1050.00
12、给水管 道包保温 (管径 DN150)	m	10	25	250.00
13、给水管 道包保温 (管径 DN200)	m	10	28	280.00
14、水表 DN20	个	10	5	50.00
15、阀门 DN40	个	10	8	80.00
16、阀门 DN50	个	10	8	80.00
17、阀门 DN65	个	10	8	80.00
18、阀门 DN80	个	10	8	80.00

19、阀门 DN100	个	5	10	50.00
20、阀门 DN150	个	5	11	55.00
21、阀门 DN200	个	5	12	60.00
22、应急灯 (应急照明) 双头或 吸顶	个	20	48	960.00
23、应急灯 (应急照明) 应急电 棒	根	20	60	1200.00
24、疏散指 示灯	个	20	35	700.00
<b>新增部分</b>				
1、新建围 挡(2米 高)	m	50	180	9000.00
2、新建围 挡(3米 高)	m	50	270	13500.00
3、新建围 挡(4米 高)	m	50	270	13500.00

4、围挡保护性拆除	m	50	20	1000.00
5、围挡安装	m	50	40	2000.00
6、防尘网	m <sup>2</sup>	50	0.5	25.00
7、吊洞	个	50	50	2500.00
8、垃圾外运	车	55	300	16500.00
9、60~70挖机	台班	25	1000	25000.00
10、200mm厚砼墙、板开孔 $\phi$ 50	个	20	45	900.00
11、200mm厚砼墙、板开孔 $\phi$ 65	个	20	65	1300.00
12、水暖井内100mm厚板开孔 $\phi$ 200	个	20	61.4	1228.00

13、200mm厚砼墙、板开孔 $\phi$ 150	个	20	150	3000.00
14、双壁波纹管 (PVC-U), SN8 DN200	m	20	75	1500.00
15、双壁波纹管 (PVC-U), SN8 DN315	m	20	130	2600.00
16、PVC管, DN100	m	20	25	500.00
17、PVC管, DN150	m	50	35	1750.00
18、防尘土工布 (150g)	m <sup>2</sup>	5000	0.7	3500.00
20、抱箍 DN150 (材质为铸铁)	个	5	150	750.00
21、排水沟铸铁篦子300*500	块	10	40	400.00
22、排水沟铸铁篦子200*500	块	10	30	300.00

总价（元）	221358.00
-------	-----------

## 1年度零星工程计价清单

工程内容	说明	
		0. 899082569
包括屋顶上人广场砖，保温及防水层的拆除，重新铺贴SBS防水层与原防水层搭接，重做保温层及找平层，面砖恢复原状。		140. 2568807
包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷底油，铺卷材（含接嵌缝），铺保护层（不少于2cm，铺卷材收边、收口，包工包料），此子目为单独做SBS防水时使用。		44. 05504587
包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料）。		44. 05504587
包括基层处理，抹找平层（不少于2cm），刷基层处理剂，刷涂膜防水层，铺保护层（不少于1cm，包工包料）。		35. 96330275
包括基层处理，挂钢丝网片，设置分割缝，砂浆制作，运输推铺、养护。		41. 35779817
包括底层处理，刷JS透明防水涂料，铺贴外墙饰面层，高空作业（坐吊绳）。	包含高空措施费及人身保险费用	179. 8165138
包括底层处理，刷JS防水涂料，高空作业（坐吊绳）。	包含高空措施费及人身保险费用	314. 6788991
包括底层处理，刷JS防水涂料，室内完成工作。		44. 05504587

包括底层处理，凿开漏水点，重新粉刷，刷JS防水涂料。	31.46788991
包括底层处理，凿开漏水点，堵漏，清理垃圾、恢复原状。	44.05504587
包括基层处理，刷JS防水涂料，含人工及材料。	35.96330275
包括基层处理，注浆设备及人工、材料	21.57798165
	0
素水泥浆一遍，砂浆为1：3水泥砂浆25mm厚，包工包料。	26.0733945
素水泥浆一遍，砂浆为1：2.5水泥砂浆25mm厚，包工包料。	30.56880734
砂浆为1：3水泥砂浆15mm厚，包工包料。	22.47706422
砂浆为1：3水泥砂浆12mm厚，包工包料。	26.97247706
刮二遍，包括打磨包工包料。	8.990825688

刮腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。		22.47706422
刮外墙腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三棵树、立邦）。		26.97247706
120墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。	20m2以内砌体	197.7981651
240墙 包括拌砂浆，运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。	20m2以内砌体	233.7614679
基层清理，腻子两遍，涂料刷二遍（三棵树、立邦），包括主材、辅料及人工费。		13.48623853
切割空鼓墙面、铲墙皮、粘网、粉刷、保养、清理垃圾、包工包料。		44.95412844
阳角20cm内破损处负责粉刷与原阳角平齐，修复完保证屋内全部阴阳角顺直，不足1m按1m计。		8.990825688
包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并重新粉刷。		35.06422018
清理及处理基层、刷素水泥浆、20厚1:3砂浆找平粘接层，铺贴面砖、擦缝、净面等，含人工及材料(砖材料厚度8-10mm)		134.8623853
		0

包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(厚度按200mm)。	垃圾运至室外指定地点	125.8715596
包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(此子目仅为单独拆除时适用)。	垃圾运至室外指定地点	44.95412844
包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点(此子目仅为单独拆除时适用)。	垃圾运至室外指定地点	44.95412844
包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。	垃圾运至室外指定地点	35.96330275
包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。	垃圾运至室外指定地点	71.9266055
包括凿缝, 填缝, 清理, 打绷带及刮浆。	垃圾运至室外指定地点	35.96330275
拆除保护层, 拆除防水层、垃圾堆放。	垃圾运至室外指定地点	8.990825688
准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆放等。	垃圾运至室外指定地点	10.78899083
		0
地基夯实、洒水、浇注路面、养护等, 包工包料。	C25 砼路面厚200mm, C25 砼按500元/m3	125.8715596

包工包料（两遍防锈两遍面漆）。		26.97247706
补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修5处以下	5.394495413
补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修5~10处	5.394495413
补漆点，包工包料（两遍防锈两遍面漆）。	单次维修10处以上	5.394495413
原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料		89.90825688
原有井盖、井座均拆除并清运至垃圾指定地点，购买、安装井座及井盖，含人工及材料		116.8807339
购买、安装井座及井盖，含人工及材料		80.91743119
购买、安装井座及井盖，含人工及材料		89.90825688
		0
包括墙、地上凿槽、埋PVC管，抹灰压光（单次维修各处合计长度小于两米按70元计算）。		22.47706422

穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。	4.495412844
穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、缠胶布，含人工及材料。	5.394495413
原损害底盒拆除，新底盒安装并将面板复位，含人工及材料。	4.495412844
原损害灯座或灯泡更换，含人工及材料。	4.495412844
原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。	26.97247706
原损害管材及管件拆除，新管件、管材安装到位，含人工及材料，管材选用金牛、联塑、伟星PPR或PVC-U之一。	40.4587156
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	15.28440367
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	16.18348624
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	17.08256881

橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	17.98165138
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	18.88073394
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	22.47706422
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	25.17431193
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。	4.495412844
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	7.19266055
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	7.19266055
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	7.19266055
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	7.19266055

橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	8.990825688
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	9.889908257
橡塑保温，包裹厚度20mm，含材料及安装人工。 给水蝶阀与法兰盘价格综合考虑。	10.78899083
应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）	43.1559633
应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）	53.94495413
应急照明要求持续供电时间90分钟，含材料及人工（安装到位、接线等）	31.46788991
	0
8*8cm*1.2mm立柱，4*6cm*1.2mm横撑， 5*5cm*1.2mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础， 0.3mm彩钢板	161.8348624
8*8cm*1.5mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑， 5*5cm*1.5mm斜撑，50*50*50cm混凝土基础， 0.3mm彩钢板	242.7522936
8*8cm*2mm立柱，4*6cm*1.5mm横撑，0.3mm彩钢板	242.7522936

围挡及支撑保护性拆除全部工作内容	17.98165138
含安装围挡用的辅材、混凝土基础及安装人工	35.96330275
含材料、人工，铺设到位	0.449541284
含材料、人工，施工到位	44.95412844
含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用 (垃圾运输车容积8m <sup>3</sup> )	269.7247706
含机械进出场及人工、材料费	899.0825688
含材料、人工，施工到位	40.4587156
含材料、人工，施工到位	58.44036697
含材料、人工，施工到位	55.20366972

含材料、人工，施工到位	134.8623853
含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填	67.43119266
含中等档次材料及安装人工，不含土方开挖、回填	116.8807339
含材料及安装人工，不含土方开挖、回填	22.47706422
含材料及安装人工，不含土方开挖、回填	31.46788991
含材料、人工，铺设到位	0.629357798
含材料及安装人工	134.8623853
含材料及安装人工	35.96330275
含材料及安装人工	26.97247706



205111.5413



















