

《伊河湾项目临电施工合同》补充协议

成本代码： 2.1.1

合同编号： LFC.C06-QQ-011-B01

发 包 人： 河南浩德新澜置业有限公司

承 包 人： 洛阳傲翼电气有限公司

签订时间： 2023 年 4 月 日

发包人（甲方）：河南浩德新澜置业有限公司

承包人（乙方）：洛阳傲翼电气有限公司

鉴于：

1、甲方、乙方于 2022 年 11 月 16 日签订合同编号为“LFC.C06-QQ-011”的《伊河湾项目临电施工合同》（以下简称“原合同”）。

2、在原合同签订后，原合同中图纸方案所示电源点无法使用，更换为新的电源点，出具了新的图纸方案。新的图纸方案增加高压隔离开关、高压智能真空开关、高压氧化锌避雷器、高压绝缘线、电缆保护管、机械费、电缆路径型号及工程量发生变化。现按新的图纸方案执行，现就相关事宜达成如下补充协议。

一、新图纸方案合同金额说明：

1、双方一致同意，按新图纸方案实施，合同金额调整为¥168000.00元，最终以施工完成并验收合格的工程量据实结算金额为准。

2、暂定含税总价为¥168000.00元（大写人民币壹拾陆万捌仟元整）（以下简称“总价款”）。其中不含税金额为¥154128.44元（大写人民币壹拾伍万肆仟壹佰贰拾捌元肆角肆分，增值税税金为¥13871.56元（大写人民币壹万叁仟捌佰柒拾壹元伍角陆分），税率9%。

3、变更后合同金额具体详见附件一《价格清单（调整图纸方案后）》，原合同《价格清单》不再执行。

二、本协议付款方式

按原合同约定的付款方式执行。

三、其他

1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。

2、本补充协议自双方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份、均具有同等法律效力。

（以下无正文。）

甲 方：河南浩德新澜置业有限公司

乙 方：洛阳傲翼电气有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签订日期：2023年4月 日

签订日期：2023年4月 日

附件一 《价格清单（调整图纸方案后）》

伊河湾项目临电施工工程清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税综合单价(元)	含税合价(元)	综合单价组成					主材品牌
							主材费			安装费及其他费用(C)	增值税	
							损耗率	不含税材料单价	不含税材料小价			
							1	2	3=2+1*2	4	5= (3+4) * 实际税率%	
1	高压隔离开关	1.名称: 高压隔离开关 2.型号.规格: HGW9-12/630-31.5 3.含调试等相关工作	组	2	1362.50	2725.00	0	1150	1150.00	100	112.50	
2	高压智能真空开关	1.名称: 高压智能真空开关 2.型号.规格: ZW32-12/630A 3.含调试等相关工作	台	1	10464.00	10464.00	0%	9500	9500.00	100	864.00	
3	高压氧化锌避雷器	1.名称: 高压氧化锌避雷器 2.型号.规格: HY5WS-17/50 3.含调试等相关工作	组	1	1417.00	1417.00	0%	1200	1200.00	100	117.00	
4	高压绝缘线	1.名称: 高压氧化锌避雷器 2.型号.规格: JKLYJ-10kV-70 3.含调试等相关工作	m	60	32.70	1962.00	0%	15	15.00	15	2.70	

5	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.型号.规格: ZC-YJLV22-8.7/10-3*120mm ² 3.材质: 铝芯 4.敷设方式、部位: 管内及桥架内 5.电压等级(kV):10KV 以下 6.含电缆头、中间头的制作安装 7.含调试等相关工作	m	455	130.80	59514.00	0%	100.00	100.00	20.00	10.80	洛阳二 缆
6	电缆保护管	1.名称: 电缆保护管 2.型号.规格: φ160CPVC 管	m	285	54.50	15532.50	0%	35.00	35.00	15.00	4.50	
7	电缆保护管	1.名称: 热镀锌钢管 2.型号.规格: φ110 3 米/根	根	1	210.92	210.92	0%	183.50	183.50	10.00	17.42	
8	检查井	1.名称: 检查井 2.满足现场使用、设计、图集 及相关规范要求	个	5	3829.17	19145.85	0%	3000.00	3000.00	513.00	316.17	
9	围栏	1.名称: 围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱 变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使 用、设计、图集及相关规范要 求	米	30	215.82	6474.60	0%	178.00	178.00	20.00	17.82	
10	警示桩	1.名称: 警示桩 2.其他详见图纸,满足现场使 用、设计、图集及相关规范要	个	17	149.33	2538.61	0%	117.00	117.00	20.00	12.33	

		求										
11	电缆保护管支架	1.名称: 电缆保护管支架	个	2	158.05	316.10	0%	95.00	95.00	50.00	13.05	
12	电缆固定支架	1.名称: 电缆固定支架	个	2	158.05	316.10	0%	95.00	95.00	50.00	13.05	
13	铜铝线鼻	1.名称: 铜铝线鼻 2.型号.规格: 70	个	18	103.55	1863.90	0%	45.00	45.00	50.00	8.55	
14	电杆	1.名称: 电杆 2.型号.规格: 190×12000	根	1	1853.00	1853.00	0%	1650.00	1650.00	50.00	153.00	
15	断路器三角架	1.名称: 断路器三角架	套	1	381.50	381.50	0%	300.00	300.00	50.00	31.50	
16	角铁连板	1.名称: 角铁连板 2.型号.规格: 1#	块	4	89.38	357.52	0%	32.00	32.00	50.00	7.38	
17	针式瓶	1.名称: 针式瓶 2.型号.规格: PS-20	个	6	100.28	601.68	0%	42.00	42.00	50.00	8.28	
18	驱鸟器	1.名称: 驱鸟器 2.型号.规格: QNQ-2	个	2	106.82	213.64	0%	48.00	48.00	50.00	8.82	
19	瓷拉棒	1.名称: 瓷拉棒 2.型号.规格: 1#	个	6	104.64	627.84	0%	46.00	46.00	50.00	8.64	

20	绝缘耐张	1.名称: 绝缘耐张 2.型号.规格: 70 方	个	6	93.74	562.44	0%	36.00	36.00	50.00	7.74	
21	球头挂环	1.名称: 球头挂环 2.型号.规格: Q-7	个	2	81.75	163.50	0%	25.00	25.00	50.00	6.75	
22	单联弯头	1.名称: 单联弯头 2.型号.规格: W-7B	个	2	83.93	167.86	0%	27.00	27.00	50.00	6.93	
23	延长环	1.名称: 延长环 2.型号.规格: PH-7	个	2	83.93	167.86	0%	27.00	27.00	50.00	6.93	
24	包古	1.名称: 包古 2.型号.规格: φ250	付	2	76.30	152.60	0%	20.00	20.00	50.00	6.30	
25	螺丝	1.名称: 螺丝	批	1	381.50	381.50	0%	300.00	300.00	50.00	31.50	
26	接地装置	1.名称: 接地装置	处	2	202.74	405.48	0%	136.00	136.00	50.00	16.74	
27	机械费	1.名称: 16t	台班	3	3161.00	9483.00	0%	2900.00	2900.00		261.00	
28	协调费	1.名称: 协调费(含设计费) 2.包含送电的一切费用	项	1	30000.00	30000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29	合 计 (元)		元			168000.00						
备注	1. 含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费(含进出场费用)、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费(专项费用)、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。											