

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 山水文苑S7地块9#楼一层局部降板变更费用

建筑面积: 平方米

工程造价: 14,156.97元

施工单位:

最终造价 1.4万元

张磊 2023.4.17

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称：山水文苑S7地块9#
楼一层局部降板变更费用

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费			5193.89
2	2) 定额材料费			5055.66
3	3) 定额机械费			51.17
4	定额直接费小计			10300.72
5	综合工日			41.03
6	措施费：1) 技术措施费			
7	2) 安全文明施工措施费			356.28
7.1	2.1) 安全生产费			
7.2	2.2) 文明施工措施费			
7.3	2.3) 扬尘污染防治费			
8	3) 二次搬运费			
9	4) 夜间施工措施费			
10	5) 冬雨季施工措施费			
11	6) 其他			
12	措施费小计			356.28
13	调整：1) 人工费差价			
14	2) 材料费差价			594.04
15	3) 机械费差价			
16	4) 其他			
17	调整小计			594.04
18	直接费小计			11251.04
19	间接费：1) 企业管理费			1299.43
20	2) 规费：			110.78
21	①工程排污费			
22	②社会保障费		100	
23	③住房公积金		170	69.75
24	④工伤保险		100	41.03
25	间接费小计			1410.21
26	工程成本			12661.25
27	利润			797.87
28	1) 总承包服务费			
29	2) 零星工作项目费			
30	3) 优质优价奖励费			
31	4) 检测费			
32	5) 其他			
33	其他费用小计			
34	不含税工程造价合计			13459.12
35	增值税~销项税额		9	1211.32
38	甲方认质认价			
39	含税工程造价总计-优惠后			14156.97

建筑工程预算表

工程名称:山水文苑S7地块9#楼一层局部降板变更费用

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	5-256 + 5-278 * 3	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.8 变更前搭设	100m2	0.784	8839.26	6926.09
2	5-256 + 5-278 * 3,*0.5	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 拆除 实际高度(m):5.8 子目*0.5 因变更拆除	100m2	0.784	3062.64	2399.76
3	5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 钢筋制作完成报废 钢筋 废料抵扣拆除费用	t	0.793	5844.02	4634.31
4	17-60	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m	100m2	0.352	356.47	125.62
5	17-60 *0.5	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m 子 目*0.5 拆除	100m2	0.352	156.21	55.05
合计						14140.83

编制人:

证号:

编制日期:

人材机价差表

工程名称： 山水文苑S7地块9#楼一层局部降板变更费用

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
人工价差合计							
1	钢筋 HRB400以内 $\phi 12 \sim \phi 18$	kg	812.825	3.5	4.23	0.73	593.36
2	水泥 32.5	t	0.003	307	426	119	0.36
3	砂子 中粗砂	m ³	0.005	67	130	63	0.32
材料价差合计							594.04
机械价差合计							
价差合计： 594.04							