价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元）f=(a+b+c)*(1+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费d=(a+b+c)*费率 0.20	税金e=(a+b+c+d)*费率 0.09			
	一	铺装										824340.39	
		车行道施工铺装										679472.11	
	1	素土夯实	1.密实度要求:夯实系数≥94%2.夯填材料种类:素土夯实3.含铺设夯填材料、振夯、夯填材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	1389.11	2.47		1.62	0.82	0.44	5.35	7431.74	
	2	碎石垫层	1.垫层材料种类:级配碎石、厚度:200厚碎石垫层2.含材料符合、运输、铺设、压实等3.其它:满足相关规范及图纸	m3	277.87	33.74	220	14.51	53.65	28.97	350.87	97495.4	
	3	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:200厚C15素混凝土2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	275.37	134.51	425.89	4.42	112.96	61	738.78	203436.08	
	4	沥青面层	1.道路采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层、中面层采用10厚中粗粒沥青砼(AC-20C)、粘层采用乳化沥青(0.5L/m2)；面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼面层3.含沥青混合物、材料符合、装运、铺筑、碾压、养护、材料场外外运输5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	1316.53	30.37	120	12.29	30.53	16.49	199.68	262884.71	
	5	道牙	1.材质、600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供）2.砌合层:20厚1:2.5水泥砂浆3.含基层清理、铺灰、铺设、磨边、磨缝、材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	122.60	9.64	88.28	0.72	19.73	10.65	129.02	15817.85	
	6	弧形道牙	1.材质、600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段、道牙甲供）2.砌合层、20厚1:2.5水泥砂浆3.含基层清理、铺灰、铺设、磨边、磨缝、材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸	m	81.00	9.64	120	0.72	26.07	14.08	170.51	13811.31	
	7	彩色热熔标线	1.200mm宽彩色热熔道划线2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	581.29	3.81	12.21	0.78	3.36	1.81	21.97	12768.34	
	8	成品井平	1.材质、生铁圆、圆直径同井口尺寸铸造翻新、铺红地砖2.其他:直阀运到现场、取货费用	座	1.00	2311.42	4790.34	558.28	1532.01	827.28	10019.33	10019.33	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元）f=(a+b+c)*(1+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费d=(a+b+c)*费率 0.20	税金e=(a+b+c+d)*费率 0.09			
	9	市政沥青路面面层	300mm沥青面层、200mm砼垫层	m2	95.20	31.44	0.03	36.74	13.64	7.37	89.22	8495.74	
	10	市政道路碎石垫层	级配碎石、100mm砼垫层	m3	248.05	44.26		55.2	19.89	10.74	130.09	32298.82	
	11	道牙拆除	市政道牙	m	49.37	7.07		8.56	3.13	1.69	20.45	1009.62	
	12	路灯移位	约11m高，根价综合考虑	盏	1.00	73.47	16.38	107.56	51.48	27.8	326.69	326.69	
	13	广告牌	6m高，根价综合考虑	座	1.00	2615.25	7589	289.61	2094.17	1130.85	13695.88	13695.88	
		停车位							0	0		149868.28	
	1	素土夯实	1.密实度要求:夯实系数≥93%2.夯填材料种类:素土夯实3.含铺设夯填材料、振夯、夯填材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	375.00	2.47		1.62	0.82	0.44	5.35	2006.25	
	2	碎石垫层	1.垫层材料种类:级配石、厚度:200厚碎石垫层2.含材料符合、运输、铺设、压实等3.其它:满足相关规范及图纸设计要求	m3	112.50	33.74	220	14.51	53.65	28.97	350.87	39472.88	
	3	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:200厚C25素混凝土2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	75.00	134.51	425.89	4.42	112.96	61	738.78	55408.5	
	4	混凝土垫层（车挡垫层）	1.混凝土强度等级:C15素混凝土2.混凝土运输、泵送、浇筑、养护3.含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.25	134.51	405.28	2.48	108.45	58.56	709.28	178.74	
	5	沥青面层	1.道路采用乳化沥青（1.1L/m2）及一层土工布防裂层、中面层采用10厚中粗粒沥青砼(AC-20C)、粘层采用乳化沥青(0.5L/m2)；面层采用40厚SMA-13细颗粒沥青砼面层3.含沥青混合物、材料符合、装运、铺筑、碾压、养护、材料场外外运输5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	175.00	5.37	29.07	92.29	25.35	13.69	165.77	29009.75	
	6	成品车挡	1.材质、120*200*600成品车挡2.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	42.00	13.19	45.36		11.71	6.32	76.58	3216.36	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元）f=(a+b+c)*(1+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费d=(a+b+c)*费率 0.20	税金e=(a+b+c+d)*费率 0.09			
	7	道牙	1.材质、600*150*250烧面芝麻灰立道牙（道牙甲供）2.砌合层、20厚1:2.5水泥砂浆3.含基层清理、铺灰、铺设、磨边、磨缝、材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	51.80	9.64	88.28	0.72	19.73	10.65	129.02	6683.24	
	8	弧形道牙	1.材质、600*150*250烧面芝麻灰立道牙（弧形段道牙甲供）2.砌合层、20厚1:2.5水泥砂浆3.含基层清理、铺灰、铺设、磨边、磨缝、材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计	m	3.30	9.64	120	0.72	26.07	14.08	170.51	562.68	
	9	彩色冷喷涂标线	1.150mm宽浅黄色冷喷漆划线2.含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	505.45	5.36	6.75	0.49	2.52	1.36	16.48	8329.98	
	六	儿童娱动场地及舞台空间							0	0		114185.45	
		儿童娱动场地							0	0		16807.68	
	1	夯实地基	1.密实度要求:夯实系数≥94%2.夯填材料种类:素土夯实3.含铺设夯填材料、振夯、夯填材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	80.31	2.47		1.62	0.82	0.44	5.35	429.66	
	2	EPDM橡胶地垫（边缘）	1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层3、100厚C30砼、C8砼30厚浆面4、100厚级配碎石垫层5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、做缝、材料运输等6、其他：满足相关规范及图纸	m2	7.1592	70.44	317.78	18.71	81.39	43.95	532.27	3810.63	
	3	EPDM橡胶地垫	1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目3、50厚细石砼找平层4、80厚C20垫层5、100厚碎石垫层6、50mm厚浅红粉色不锈钢收边3047、含基层清理、抹找平层、面层铺设、做缝、材料运输等6、其他：满足相关规范及图纸		24.6308	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	13167.13	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元）f=(a+b+c)*(1+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费d=(a+b+c)*费率 0.20	税金e=(a+b+c+d)*费率 0.09			
	4	EPDM橡胶地垫（边缘）	1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层3、100厚C30砼、C8砼30厚浆面4、100厚级配碎石垫层5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、做缝、材料运输等6、其他：满足相关规范及图纸	m2	8.0384	90.552	339.328	19.69	89.91	48.55	588.03	4726.82	
	5	EPDM橡胶地垫	1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm16目4、50厚细石砼找平层5、80厚C20垫层6、100厚碎石垫层7、50mm厚浅红粉色不锈钢收边3048、含基层清理、抹找平层、面层铺设、做缝、材料运输等8、其他：满足相关规范及图纸	m2	28.332	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	15145.72	
	6	EPDM橡胶地垫（边缘）	1.现浇13厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层3、100厚C30砼、C8砼30厚浆面4、100厚级配碎石垫层5、含基层清理、抹找平层、面层铺设、做缝、材料运输等6、其他：满足相关规范及图纸	m2	12.1518	90.552	339.328	19.69	89.91	48.55	588.03	7145.62	
"C25钢筋混凝土"更改为"C20钢筋混凝土"	8	条形石座凳	1.50厚花生面白芝麻石饰面2.C20钢筋混凝土，c8@150双层双向3.100厚级配C20混凝土4.100厚级配碎石垫层5.素土夯实6.密实度大于95%、含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、做缝、材料运输等7.含混凝土运输、装送、浇筑、养护、模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施8.其他：满足相关规范及图纸设计	m	11.31	264.96	557.92	14.08	167.39	90.39	1094.74	12381.51	
									0	0		57378.56	
		舞台空间										1497.79	
	1	夯实地基	1.密实度要求:夯实系数≥94%2.夯填材料种类:素土夯实3.含铺设夯填材料、振夯、夯填材料运输等4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m2	106.27	2.47		1.62	0.82	0.44	5.35	568.73	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元/㎡）=g*f	合价（元）=g*f	品牌
						人工费h	主材费h	机械、辅材及其他h	综合费 d=(a+b+c)*费率 6.20	税金 e=(a+b+c+d)*税率 6.09			
	2	EPDM橡胶地垫	1.规格:12厚EPDM安全橡胶垫（米黄色）2.、抗裂钢丝挂网，丝径6mm间距5、50厚细石砼找平层4、80厚C20混凝土、100厚碎石垫层6、50×5厚通长铝合不锈钢收边3047、含基层清理、找沟平层、胶层铺设、碾压、材料运输等8、其他：满足相关规范及图纸	m2	64.88	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	34683.55	
	3	EPDM橡胶地垫	1.规格:12厚EPDM安全橡胶垫（桔红色）2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm间距5、50厚细石砼找平层4、80厚C20混凝土、100厚碎石垫层6、50×5厚通长铝合不锈钢收边3047、含基层清理、找沟平层、胶层铺设、碾压、材料运输等8、其他：满足相关规范及图纸	m2	37.6	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	20100.21	
	4	EPDM橡胶地垫	1.规格:12厚EPDM安全橡胶垫（浅蓝色）2、抗裂钢丝挂网，丝径6mm间距5、50厚细石砼找平层4、80厚C20混凝土、100厚碎石垫层6、50×5厚通长铝合不锈钢收边3047、含基层清理、找沟平层、胶层铺设、碾压、材料运输等8、其他：满足相关规范及图纸	m2	1.58	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	844.64	
	6	EPDM橡胶地垫	1.13厚浅棕色EPDM橡胶地垫（浅棕色跑道）2.30厚1:2.5水泥砂浆找平层3.100厚C20混凝土、φ8@150双层双向4.100厚级配碎石垫层5.素土夯实、老化变素土下60%、含基层清理、找沟平层、胶层铺设、碾压、材料运输等7、含泥浆土运输、渣土、浇筑、养护、模板及支撑制作、安装、拆	m2	2.21	82.32	308.48	17.9	81.74	44.14	534.58	1181.42	
	十二	外围设施							0	0	0	66485.66	
较初版增加	7	垃圾桶	1.材质：黑钛金不锈钢+青灰条色不锈钢2.规格：600×800×1000.3.含清洁、收纳、运输、装卸、安装等工作内容4.其他：满足相关规范及图纸设计	个	3.00	80	1200	10	258	129.32	1687.32	5061.96	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元/㎡）=g*f	合价（元）=g*f	品牌
						人工费h	主材费h	机械、辅材及其他h	综合费 d=(a+b+c)*费率 6.20	税金 e=(a+b+c+d)*税率 6.09			
较初版增加	8	组合桌椅	1.材质：热镀锌钢圆桌双面黑色氟碳漆750×815×H550.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容5.其他：满足相关规范及图纸设计要求	套	3.00	80	4300	10	878	474.12	5742.12	17226.36	
较初版增加	9	活动区箱子1	1.材质：热镀锌钢圆+圆喷红、蓝、黄色氟碳漆2.规格：850×850×850×3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	80	1000	10	218	117.72	1425.72	1425.72	
较初版增加	10	活动区箱子2	1.材质：热镀锌钢圆+圆喷红、蓝、黄色氟碳漆2.规格：720×720×720×3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	80	800	10	178	96.12	1164.12	3492.36	
较初版增加	11	活动区箱子3	1.材质：热镀锌钢圆+圆喷红、蓝、黄色氟碳漆2.规格：600×600×600×3.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	80	600	10	138	74.52	902.52	1805.04	
较初版增加	12	儿童活动设施	1.名称：攀爬网，秋千，攀爬杆，攀爬钉为热镀锌钢+圆喷灰色氟碳漆，攀爬网为黑钛金不锈钢+青板金色不锈钢2.规格：滑梯3000×600×1000，攀爬管3000×60×100，攀爬钉φ90×45/φ220×110/φ450×230/φ950×2033.含选样、采购、运输、装卸、安装等工作内容4.其他：满足相关规范及图纸	项	1.00	500	28000	150	5730	3094.2	37474.2	37474.2	
		停车场景观排水							0	0	0	19657.25	
	1	塑料管	1.安装部位:室外2.介质:排水3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN304.连接形式：承插口胶圈连接5.管道敷设试验要求：含管道闭水试验6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	29.27	41.19	61.29	3.59	21.21	11.46	138.74	4060.97	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元/㎡）=g*f	合价（元）=g*f	品牌
						人工费h	主材费h	机械、辅材及其他h	综合费 d=(a+b+c)*费率 6.20	税金 e=(a+b+c+d)*税率 6.09			
	2	塑料管	1.安装部位:室外2.介质:排水3.材质、规格:UPVC排水管DN304.连接形式:粘接5.含管道及管件安装、灌水试验.6.其他:满足相关规范及图纸设计	m	74.14	33.94	47.75	1.25	16.59	8.96	108.49	8043.45	
	3	塑料管	1.安装部位:室外2.介质:排水3.材质、规格:UPVC排水管DN304.连接形式:粘接5.含管道及管件安装、灌水试验.6.其他:满足相关规范及图纸设计	m	14.60	15.48	29.25	1.17	9.18	4.96	60.04	876.59	
	4	雨水口	1、名称：雨水口2、其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	13.00	25.95		16.81	8.55	4.62	55.93	727.09	
	5	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土2.挖沟深度:1.0m以内3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	95.88	2.29		5.13	1.48	0.8	9.7	929.99	
	6	回填方	1.密实度要求：夯填土2.填方材料品种：原土回填3.填方来源、运距：就地取土4.含槽底夯实5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	86.29	13.72		7.56	4.26	2.3	27.84	2402.24	
	7	回填方	1、级层材料种类：配合比、厚度:砂垫层2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90%3.厚度:10mm.含材料许合、运输、铺设、压实等5.其他:满足相关规范及	m3	9.59	74.93	131.64	2.91	41.9	22.62	274	2626.98	
		外网停车场排水							0	0	0	17258.23	
	1	塑料管	1.安装部位:室外2.介质:雨水3.材质、规格:HDPE波纹管 DN304.连接形式：承插口胶圈连接5.管道敷设及试验要求：含管道闭水试验6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	69.07	41.19	61.29	3.59	21.21	11.46	138.74	9582.77	
	2	塑料检查井	1.名称：塑料检查井2.详图规格:GB55323《建筑小区塑料排水检查井》3.含土方开挖及回填、安井盖及防盗网4.其他：满足相关规范及图纸设计要求	座	5	107.72	551.76	0.32	131.96	71.26	863.02	4315.11	
	3	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土2.挖沟深度:2.0m以内3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	54.06	2.29		5.13	1.48	0.8	9.7	524.41	

价格清单（景观及室外管网工程）-园建工程

较第一版清单调整内容	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中，各子项构成（元）					含税综合单价（元/㎡）=g*f	合价（元）=g*f	品牌
						人工费h	主材费h	机械、辅材及其他h	综合费 d=(a+b+c)*费率 6.20	税金 e=(a+b+c+d)*税率 6.09			
	4	回填方	1.密实度要求：夯填土2.填方材料品种：原土回填3.填方来源、运距：就地取土4.含槽底夯实5.其他:满足相关	m3	48.66	13.72		7.56	4.26	2.3	27.84	1354.5	
	5	回填方	1.级层材料种类、配合比、厚度:砂垫层2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90%3.厚度:10mm.含材料许合、运输、铺设、压实等5.其他:满足相关规范及	m3	5.41	74.93	131.64	2.91	41.9	22.62	274	1481.33	
			合计（元）									101155.49	

注：1.综合单价包括五项步人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、超工增地、安全防护、现场文明施工费、风险等全部费用。2.本工程清单、无论是否写在图纸、描述、工程量偏重、均视为乙方已综合考虑后固定合同总价内。