

工程签证事前预估/事后费用确认表

序号	工作项	工程量计算式	工程量	单位	含税综合单价 (元)	含税合价 (元)	备注(单价计价来源/依据)
一	阳光房					0	
1	100*100*2.5镀锌方钢管	5*3.65+4*3.3+10.7*4+3.1*3+3+3.4*4+1*6+1.1*6+2.1*2	116.95	m	91.8	10736.01	约谈记录
2	2.5*2.5*2镀锌方钢管	10.7+22*0.5+1.35*6*2+10.7*4*2-1.2*2*2*3+1*12*2+(1.9*4+2*4+3.1*4+(3.1-2.1)*4)*2	197.10	m	17.28	3405.888	约谈记录
3	6+6夹胶钢化玻璃	10.7*2.55+10.7*(1.15+0.2)+3.1*(3.6+3.6+5+3.1)/3*2+3.1*0.2-1*2*2-1.2*1*3	56.14	m ²	580	32561.2	约谈记录
4	7.5cm复合板	3.1*(3.6+3.65+3.31)/3	10.91	m ²	120	1309.44	约谈记录
5	0.7mm厚彩钢板	0.5*10.7	5.35	m ²	60	321	约谈记录
6	玻璃推拉门1000*2000	1*2*2	4.00	m ²	600	2400	约谈记录
7	塑钢窗1200*1000	1.2*1*3	3.60	m ²	500	1800	约谈记录
二	彩板房						
1	彩板房墙面、天棚	(4.1+3.3)*2*2.5+4.1*3.3	50.53	m ²	110	5558.3	约谈记录
三	合计					58091.838	
四	经双方协商一致,本次签证金额为					56000	取整到元

审核造价合计: 56000元 大写金额: 伍万陆仟元

项目驻场造价师:

(Signature) 2023.07

施工单位预算员:

付平 2023年6月9日

阳光房验收.

1. 阳光房.

①. 100x100x25 镀锌方钢: $5 \times 3.6 + 4 \times 3.3 + 10.7 \times 4 + 3.1 \times 3 + 3 + 3.4 \times 4 + 1 \times 6 + 1.1 \times 6 + 2.1 \times 2 \times 2 = 116.95 \text{ m}$

②. 25x25x2 镀锌方钢: (斜边间距 0.5m/个) = 197.1m.

$10.7 + 0.5 \times 22 + 1.35 \times 6 \times 2 + 10.7 \times 4 \times 2 - 1.2 \times 2 \times 2 \times 3 + 1 \times 12 \times 2 + 1.1 \times 4 + 2 \times 4 + 3.1 \times 4 + (3.1 - 2.1) \times 4 = 197.1 \text{ m}$

③. 6+6 夹胶玻璃: $10.7 \times 2.55 + 10.7 \times (1.15 + 2) + 3.1 \times (3.6 + 3.65 + 3.1) / 3 \times 2 + 3.1 \times 2 - 1 \times 2 \times 2 - 1 \times 3 = 56.14 \text{ m}^2$. 扣门楣.

④. 750mm 铝框: $3.1 \times (3.6 + 3.65 + 3.3) / 3 = 10.91 \text{ m}^2$. 含门楣.

⑤. 0.7mm 纱网板. $0.5 \times 10.7 = 5.35 \text{ m}^2$.

⑥. 玻璃推拉门. $1 \times 2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$.

⑦. 型材. $1.2 \times 1 \times 3 = 3.6 \text{ m}^2$.

2. 铝板房. $(4.1 + 3.3) \times 2 \times 2.5 + 4.1 \times 3.3 = 50.53 \text{ m}^2$ 铝板包边.

付平 6月8号

成本部: 吴峰山, 2023.6.8

阳光房价格清单

序号	名称	单位	工程量	含税综合单价(元)	含税合价(元)	备注
-	阳光房					
1	100*100*2.5镀锌方钢管	m	112.50	91.8	10327.50	含氟碳漆刷漆
2	2.5*2.5*2镀锌方钢管	m	132.00	17.28	2280.96	含氟碳漆刷漆
3	6+6夹胶钢化玻璃	m ²	55.31	580	32076.90	
4	7.5cm复合板	m ²	10.46	120	1255.50	含1樘复合板成品门及五金、门锁等
5	0.7mm厚彩钢板	m ²	5.35	60	321.00	
6	玻璃推拉门1000*2000	m ²	4.00	600	2400.00	2樘, 含地弹簧、五金配件、把手、带锁等五金
7	塑钢窗1200*1000	m ²	3.60	500	1800.00	3樘, 含五金配件、纱窗等
8	小计	元			50461.86	
二	彩板房					
1	彩板房墙面、天棚	m ²	50.53	110	5558.30	含2樘门及锁具、五金等、含顶棚
2	小计	元			5558.30	
三	合计				56020.16	
四	优惠后价格	元			56000.00	

备注：含税固定总价合价应包括但不限于完成本项工作范围内所有工程的人工费、材料费、机械费（含进出场费用）、安装费、措施费、窝工费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费（专项费用）、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、调试、验收、质保期服务、风险等一切与之相关的所需全部费用。

林邦 2023.5.8

付平 2023年5月8日