

---

开元壹号 62#地块  
二期 50/55#楼公共配电箱采购合同

成本代码：3.2.1.8

合同编号：KYYH.62-JA-146

发 包 方：洛阳浩德鑫置地有限公司  
承 包 方：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司  
日 期：2023年6月30日

---

# 开元壹号 62#地块二期 50/55#楼公共配电箱采购合同

发包方：洛阳浩德鑫置地有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：914103005542480325

承包方：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码：91410307MA3XDL7PX6

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经友好协商，本着平等互利的原则，甲、乙双方就“配电箱”（以下简称货物）的供货事宜达成如下合同条款：

## 第一条 货物的名称、品种、规格和质量及范围

### 1、货物的名称、品种、规格、品牌：

按甲方选定“中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司”提供的“配电箱”，具体规格及型号见本合同附件，配电箱主要电器元件选用“德力西”。

### 2、货物的质量、技术标准：

配电箱质量满足国家或相关行业的强制性质量标准；无强制性标准的应以样品或双方约定的标准为准（包括图纸、样品）等，图纸及样品必须经双方签认并妥善封存，并具有国家认可机构出具的与每批配电箱相对应有效期限内的有效质量检验合格报告。同时，如国家标准、行业标准及企业内控标准不一致时，以其中最高的标准为准。

其中：

明装配电箱钢板厚度裸板 1.2mm（允许在国标范围内有误差--正负 0.07mm）；

户箱（暗装）钢板厚度裸板 1.0mm（允许在国标范围内有误差--正负 0.05mm）。

### 3、范围

3.1、图纸范围内配电箱。

3.2、制作成品的必要检、试验项目。

3.3、本合同包制作、装车、送货及卸货、不含安装。

## 第二条 货物的数量和计量单位、计量方法

1、货物的数量：实际需要的货物品种、规格、数量详见附件。

2、按本合同附件的计量单位为准。

3、计量方法：按验收合格移交收货单位的数量乘以相应货物单价据实计算。

## 第三条 货物的收货单位（或接货人）、交货方法、运输方式、到货地点

1、货物的收货单位（或收货人）：收货单位为中国建筑第五工程局有限公司，乙方按照订货清单送至订货单位指定地点并按照接货人要求进行配送货物。

---

2、交货方法：乙方负责送货及装卸车；

3、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期无损送达指定地点。

4、到货地点和接货单位（或接货人）：乙方负责将货物送至合同指定的楼盘地址：

河南省洛阳市洛龙区开元大道与蔡伦路交叉口东南开元壹号项目 62#地块二期 50/55#楼，接货人：毛克予 18103889699。

5、附件 3 中为本次工程到货《收货单》及《验收单》样表，每次乙方送货后将甲方授权人签字确认后的《收货单》复印 2 份送成本部及工程部备案。甲方的签字确认并不视为对乙方供应设备及材料的质量合格的认可，也不因此免除乙方对设备及材料的质量瑕疵担保的责任。其中，《验收单》一式 5 份，请款及结算都要随资料递交。

6、每次送货，乙方应同时报送各产品合格证件及检测报告复印件（盖章）各肆套。

#### **第四条 货物的交货时间**

每批次配电箱接甲方通知后 20 日历天到货，货物的交货日期具体按甲方书面通知为准，乙方承诺满足甲方的工期要求并不因此要求赔偿/补偿。

#### **第五条 风险转移**

货物及运输毁损灭失等风险，在送达完毕且验收合格移交至收货单位前由乙方承担；验收合格货物移交至收货单位后由甲方承担。

#### **第六条 验收方法（后附材料验收单）**

1、样品封存：本合同签订前，由乙方提供箱体及内部元器件作为封样样品。

2、甲方按双方签认的样品及合同文件中电器元件的产地或品牌的要求对到货产品进行验收。

3、质量标准按国家现行相关标准及规范执行，并达到优良等级标准。

4、货物到达现场之日起 7 天内甲方必须验收完毕，对验收不合格的物品，甲方有权拒收并拒绝支付该批次款项，与此同时乙方应按甲方要求乙方在 3 日内（以下简称“更换期限”）再次交付直至复验合格，因此造成逾期的责任由乙方承担。。

5、验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等；否则，视为货物质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物，因此导致逾期交付由乙方承担相关违约责任。

6、乙方采购的材料设备品牌（合同内有具体材料设备品牌约定的材料），未经甲方许可，乙方不得擅自更换品牌；若乙方擅自更换采购的材料设备不符合合同约定的品牌、厂家、产地、材质、工艺、规格、型号等标准或者存在“假冒伪劣”等情形，则甲方有权要求乙方将该部分材料设备清退出场，对已施工使用的材料设备，有权要求乙方全部拆除并重新施工，直至符合合同约定的各项质

---

量标准，工期不予顺延，由此导致乙方工期及材料费用等损失由乙方自行承担，同时甲方还有权根据本合同相关条款追究乙方的违约责任，并向乙方主张包括但不限于因索赔产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等损失。为保障建设工程品质、强化施工质量，无论工程是否已经验收合格，无论甲方是否未经验收即已投入使用，乙方均承诺：不论何时，只要甲方发现乙方施工的工程存在前述约定的情形，乙方除按照本条款承担相应责任外，还应当按照该部分材料设备对应的合同价款的三倍金额另行向甲方支付惩罚性赔偿（该惩罚性赔偿不足伍万元的，按伍万元计）。若乙方要求更换合同约定材料品牌，须乙方书面申请并经甲方书面审批通过，更换材料应确保与原品牌同等档次，更换材料后甲方保留价格调整的权利（即：引起价格调增的部分甲方不予调整，价格调减的部分甲方可据实调减）。

## **第七条 合同价款**

1、本合同采用固定综合单价、以实结算的形式。在图纸有发生变更的情况下，乙方不得以任何理由提出单价变动。

本合同暂定总价为：¥1037986.11 元。大写：壹佰零叁万柒仟玖佰捌拾陆元壹角壹分（以下简称“合同总价款”）。上述金额为含税金额，其中不含税金额为【¥918571.78】元，增值税率为【13】%，税款为【¥119414.33】元。固定综合单价详见附件清单。

货物的价格包括货物的材料费、相关税费及利润、各类风险、及运输费、交货地卸车费、二次装卸费、运到甲方指定地点等所有伴随服务等全部费用。

2、增值税税率说明：

2.1、合同价增值税税率按 13% 计算，如因国家税收政策变化引起增值税税率调整，增值税税金依据国家增值税税率调整进行增减调整，合同价随增值税税金增减进行增减调整（合同不含税金额不变）。增值税税金增减金额随付款节点进行调整，结算总价的税金按实际付款时税率进行结算。

2.2、如因乙方纳税资格变更引起增值税税率变化，风险由乙方自行承担（税率增加的，甲方仍按原税率支付税金；税率减小的，甲方按减小后的税率支付税金）。

## **第八条、付款方式及发票规定**

1、根据工程施工阶段需求分批分楼栋供货（批次划分以甲方书面通知为准）

1.1、本工程无预付款；

1.2、每批次货全部到货完毕并验收合格后，支付至本批次配电箱到货价款的 80%；

1.3、单栋楼全部到货完毕并验收合格后，支付至该栋楼配电箱到货价款的 90%；

1.4、全部配电箱送货完毕并竣工验收合格，办理结算完毕后支付至结算金额的 97%，剩余款项（结算金额的 3%）留作质保金，质保期为两年，质保期应自竣工验收合格之日开始计算；质保期内，

---

如因质量问题或乙方其他违约行为等导致乙方存在应支付未支付款项或甲方代乙方支出的款项的，甲方有权在质保金中直接扣除，质保金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿，因此导致工程质保金低于 3%，乙方应在收到甲方补足通知之日起 3 日内予以补足。

1.5、办理结算时乙方需提供符合要求的《材料、设备（配电箱）验收单》作为结算依据之一，详见附件 3；

1.6、付结算金额的 97%前，乙方应将结算金额 100%的正规、有效的增值税专用发票全额开具，否则甲方除扣留质保金外，有权拒绝支付款项而不视为违约。乙方应在开票之后 5 个工作日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期；

1.7、乙方应提供合规发票，乙方开具发票不合规时出现税务问题，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

**2、对发票不合规的约定：**

2.1、乙方提供的发票为增值税专用发票的，因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

2.2、乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，乙方应退还甲方已付款项，赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

**3、其它税务风险的合同约定：**

3.1、如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件，并加盖乙方发票专用章。

3.2、如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

## **第九条、合同结算方式**

1、结算价格=综合单价\*数量±变更签证-应扣费用

2、变更签证处理办法：在合同实际执行过程中，如配电箱图纸变更或数量增减发生的金额变化：

2.1、如仅配电箱数量变更，箱体内部配置并未发生改变，则按照合同后附表中对对应货品价格进行

---

增减。

2.2、配电箱图纸变更导致箱体内部配置发生变更的，元器件单价按照合同后附表中单价调整，无单价的由甲乙双方商定后列入结算价款中，无法协商一致的，以甲方价格计价。

3、乙方报送结算书应诚实准确，若最终审减额（报送金额-结算金额）超过结算金额的5%，则需要乙方向甲方支付超出5%部分的金额3%作为违约金，且违约金在结算金额中一次性扣除，与此同时，甲方审核后的结算金额作为付款依据。

4、设计变更与现场签证必须进行一单一算、一月一清。为了保证甲方成本管理部、项目工程部及乙方三方资料的完整性和一致性，每月5日之前，应按“一月一清”的原则，对上月所有甲方发出的设计变更单和收到的工程签证单进行核对和清理，并签字确认。对于乙方在结算时提出的、月结月清中未登记的设计变更和现场签证，甲方有权不接收、不计算、不结算和不支付费用。

#### **第十条 质量保修期**

1、乙方货物的质量保修期为两年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、如乙方所承诺的质量保修期，低于合同签定时强制性法规中所规定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法规中所规定的最低质量保证期限执行。

3、在质量保修期内，凡属乙方货物质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担一切费用（包括货物已使用在工程上所需的更换材料、工程维修、修复等费用）；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

4、质量保修期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换。由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。

前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。

5、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

6、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

#### **第十一条 承包要求**

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽承担连带责任。

---

4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

5、乙方不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

## **第十二条 知识产权**

1、如因甲方购买乙方货物，造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由乙方负责处理并承担责任及支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。

2、按有关规定乙方生产的货物应办理生产许可证而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）、相关费用均由乙方全部负责。

## **第十三条 乙方责任**

1、乙方逾期供应的，每延误一天，乙方应按 2000 元/日向甲方支付违约金。

2、甲方对安装完成的货物进行验收，对验收不合格的部分，乙方须按甲方的要求及时整改。

3、乙方交付的物品出现如下情况之一的，甲方有权要求乙方按照合同总价款的 20%向甲方支付违约金，且甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，与此同时，甲方有权解除本合同，合同另有约定的除外：

3.1、乙方交付的物品经甲方复验仍不合格的；

3.2、逾期交付（含更换期限）达 5 日或累计达 10 日及以上的；

3.3、乙方交付的物品批次不合格率达 1%或累计不合率达 1%的；

3.4、乙方交付的物品经验收不合格且影响甲方正常使用的。

4、本合同签订后，乙方不按本合同约定的价格向甲方供货或有其他违反本合同行为致使合同目的不能实现的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿 5 万元，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

5、乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。

6、乙方提交的发票必须真实、合法、有效。若乙方提交虚假发票，乙方必须在甲方规定时限内更换发票。甲方尚未支付款项的，甲方停止支付并按虚假发票金额的 20%扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定；甲方已支付款项的，甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的 20%扣除乙方违约金，乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，乙方拒不提供合法有效发票并按虚假发票金额的 20%承担违约责任的，甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

## **第十四条 不可抗力**

---

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### **第十五条 其它约定**

- 1、乙方须在安装前负责提交具体货物安装施工图纸或货物成品图样给甲方确认。
- 2、如涉及到现场测量的，乙方负责到施工现场测量订做货物的尺寸，因乙方测量尺寸误差引起的质量问题由乙方负全部责任。
- 3、合同履行过程中，因乙方原因造成的工程质量事故、人身伤亡等事故由乙方负责。
- 4、乙方按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，甲方有权在货款中抵扣。
- 5、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意向合同签订地（洛阳市洛龙区）人民法院提起诉讼。
- 6、本合同壹式陆份，甲方伍份，乙方壹份，各具同等法律效力，自甲、乙双方签章之日起生效。
- 7、本合同箱体设备附图为甲方招标所发标准图，实际合作过程中，乙方由于生产工艺，需作调整的，须先经甲方签字确认，方可调整。
- 8、合同约定应由乙方完成的工作内容(包括但不限于：承包范围内配电箱工程、图纸会审纪要、设计变更、现场签证等)，如乙方拒绝供货或不能按合同要求的工期或质量标准完成供货，甲方可安排第三方实施，并按照另行委托造价的 1.3 倍从乙方下一次的付款节点中扣除，且影响工期的责任由乙方负责。

### **第十六条 合同附件**

本合同包含的附件：

附件 1：廉政合作协议

附件 2：配电箱技术指标及现场验收标准

附件 3：《验收单》与《送货单》

附件 4：配电箱供应价格清单

### **第十七项、送达条款**

甲乙双方明确送达信息如下：

甲方确认的送达信息为：

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路 8 号浩德控股集团办公楼一楼

联系人：成本管理部；联系固话：0379-60667770

乙方确认的送达信息为：

---

送达地址：洛阳市洛龙区关林西路 8 号

联系电话：0379-80882479

双方在此共同确认，上述送达信息将作为双方在合同项下邮寄往来通知、函件等任何文件资料的唯一有效送达地址及联系信息。任何一方变更送达信息，应当提前十日书面通知对方，否则视为未变更。任何一方按照上述送达信息向对方邮寄任何文件资料，自邮件发出后的第三日视为已经有效送达对方并产生相应的法律后果，不论该邮件是否已经由对方实际签收。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：交行洛阳分行西苑支行

开户行：洛阳农商行新区支行

账号：413062200018170292470

账号：67006011700000110

日期：2023 年 6 月 30 日

日期：2023 年 6 月 30 日

---

## 附件 1

### 廉政合作协议

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。

#### 一. 甲方责任

1. 甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2. 甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3. 甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4. 甲方在项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5. 甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予处罚。
6. 对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

#### 二. 乙方责任

1. 乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2. 乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3. 乙方在项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4. 乙方有责任接受甲方对乙方在项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5. 乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方可要求乙方支付 5-100 万元的违约金。
6. 如因乙方或其人员在项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权中止合同履行或解除合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方负责赔偿。

**三、为维护甲乙双方的合法利益，营造良好的商务环境，甲方建立多种举报渠道（如下）。甲方审计监察人员将恪守职业道德，严格履行保密义务！**

(1) 微信小程序举报（扫描右侧二维码进入程序，举报信息直达董事长）；

(2) 邮箱：hddefkb@Foxmail.com

(3) 电话：集团分管风控副总裁：13903793259

(4) 电话：集团审计总监：18137710188

(5) 直接和风控部人员约定场所当面举报。

(6) 信件举报邮寄地址：洛阳市洛龙区关林路8号中浩德控股集团有限公司审计监察部（收）



#### 四、甲乙双方发现对方工作人员有下列行为之一的，可通过第三条约定的渠道进行举报：

1. 推诿扯皮、有责不负、处事消极、渎职失职、弄虚作假等行为。
2. 以权谋私、滥用职权、处事不公、隐瞒事故、违章指挥造成公司严重事故隐患的行为。
3. 贪污、受贿、盗窃、欺上瞒下等违法乱纪行为。
4. 出卖、泄露公司商业机密等危害公司行为。
5. 重大经济活动未按公司制度、流程执行的违规违纪行为。
6. 利用职权，任人唯亲，拉帮结派，搞小利益团体或对同事正当行使权利进行打击报复的行为。
7. 故意涂改公司文件或以公司名义谋私利，损害公司荣誉和利益的行为。
8. 私自侵占、挪用公司财物，损坏公司重要设备或资产的行为。
9. 破坏团队和谐，故意挑拨员工之间关系，对同事恶意侮辱、陷害、制造事端的行为。
10. 妄议集团经营、管理、决策部署、会议决议，对正当行使职权的执法部门、员工进行设置障碍、诋毁、恶意侮辱的行为。
11. 其它违反法律或者招标人公司相关制度的行为。

（以下无正文）

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

签署日期：2023年6月

签署日期：2023年6月

## 附件2 配电箱技术指标及现场验收标准

### 一、货物技术指标：

#### 1、箱体要求：

(1) 配电箱（柜）的外涂采用静电喷涂方式颜色根据甲方要求，表面应平整、干净、无凹坑；箱体内部使用的有镀层的零部件，应保证无剥落、半点、漏镀、生锈等不良现象。

(2) 配电箱（柜）箱体选用钢板厚度：

---

明装配电箱钢板厚度裸板 1.2mm（允许在国标范围内有误差--正负 0.07mm）；

户箱钢板厚度裸板 1.0mm（允许在国标范围内有误差--正负 0.05mm）。

在非落地式配电箱背面左下角和右上角焊处两个承耳，承耳采用 40\*4 的扁铁，扁铁长度在 10CM，箱（柜）内部元器件揭发与装配布置合理、进出线预留洞口数量、大小、形状及箱（柜）的安装方式必须符合国际、图集、设计图纸具体参数的要求（相应图纸由我方提供）。

（3）配电箱（柜）的铭牌和电路图：每台配电箱（柜）铭牌须采用金属铭牌（不含户箱），铭牌中至少有产品名称、型号、厂家名称、主要技术参数、出场编号、生产日期等五项。箱、柜必须附有主电路图、系统图、原理图、二次控制图等，电路图中各参数要求与实物相一致。

## 2 电器原件要求：

（1）箱（柜）内的电气元器件选用：所有元器件应严格按照我方提供的图纸进行选配，图纸上未注明的辅助性元器件应选用取得生产许可证的厂家的合格产品。所有产品的元器件均应保证能满足产品性能的要求，厂家并提供元器件的供应商资质、规格型号、断路器分段能力、漏电断路器的证明文件。

（2）配电箱电气元件选用产品。

（3）配电箱总开关到分开关要用铜牌连接（不能有裸导体）并符合规范验收要求，不能用铜线连接；总开关的出现导线截面不能小于进线的截面；回路标注要用塑料条大字并固定牢靠。

（4）绝缘导线的配线要求：绝缘导线应根据图纸中该回路所带断路器额定电流选用。但电流回路不得小于 2.5mm<sup>2</sup>，绝缘等级符合 GB50303-2002 的要求。绝缘导线的连接应采用符合 JB2436 标准的冷压铜质接线端子进行连接，并要求预留外进线的固定用紧固件，导线布设是不得紧贴带电部件和尖锐边角处，同一回路导线穿过金属孔洞时所有相线和中性线应从同一孔穿过，并要求在穿孔部位加上光滑的衬套。同一端子不上应超过二根导线，应采用过渡端子进行连接，导线连接要求牢固可靠。端子上的螺丝钉应配置齐全，同时预留适量备用端子孔。导线的两端要求有清晰、牢固的打印编号，编号应与所提供的电路原理、控制图一致。

（5）电气连锁的要求：本次合同中的双电源供电的配电箱，要求进行电气联动，电气联动装置允许动作灵敏可靠，部分断路器采用分励脱扣，其相应的接线应接至接线端子，并有明确标记。

---

(6) 配电箱的防护要求：配电箱均要求能在三级污染条件下运行，即配电箱柜的防护等级达到IP3X。所有箱体的钢板、型钢必须在喷涂前进行除油、除锈、磷化处理，其金属件均应有防腐蚀能力。

(7) 配电箱柜的试验要求：配电箱必须按照 GB50171-2012 和相关国家规范、标准进行各种电器性能的检、试验并由厂家将各检、试验报告提供给甲方、监理。设备进场后按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150）进行交接试验，试验合格后方可接受。

(8) 配电箱采用二层包装，内层为塑料保护罩，外层用纸箱包装。

## 二、品牌定位及质量等级

质量等级：合格品

## 三、现场验收标准

- 1、按样板验收。
- 2、外观质量要求：产品外观应平整光滑、色泽均匀、表面喷塑层牢固，不应有明显的流疤、划痕、麻坑、脱落等缺陷。
- 3、配电箱合格证、CCC 认证齐全，出场试验、检测报告齐全。
- 4、配电箱、柜必须有金属制产品铭牌，铭牌用金属钉铆接在箱、柜门外左上侧或中下。
- 5、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图，图采用机打，塑封，贴箱、柜门内左上侧，并且图固定牢固、美观。
- 6、元器件安装牢固，内部排放整齐，内部线路压线牢固无松动，箱内无油污及粉尘污染。
- 7、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求，从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。
- 8、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接，并且一个端子上压接导线最多不能超过两根
- 9、未尽事宜依据国家有关设计、施工验收规范及相关标准执行。

附件 3

甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：

合同名称：

合同编号：

供应商名称：

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量（单位）	备注

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人			年 月 日
监理工程师			年 月 日
甲方现场工程师			年 月 日
甲方招采工程师（仅首批）			年 月 日

施工单位项目专用章：

监理公司项目专用章：

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。  
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

## 送 货 单

收货单位：

送货时间： 年 月 日

序号	名称及规格	单 位	数 量	单 价	金 额									备 注
					百	十	万	千	百	十	元	角	分	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
<b>合计</b>	拾 分	万	仟	佰	拾	元	角							

送货人：

监理单位：

收货单位及收货人：

建设单位：

**附件 4：配电箱供应价格清单**

### 工程量清单说明

- 1、工程量清单及其计价格式中必须有符合规定的单位和人员签字、盖章。
- 2、工程量清单计价格式中工程量由投标单位自行复核，列明的所有需要填报的价格，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他的单价和合价之中。
- 3、投标人应根据招标人提供的招标文件、图纸和现场情况，在满足招标图纸和相应规范要求的前提下自行复核工程量。不管投标工程量是否表明，投标人没有填入单价或合价的项目，招标人将不予认可，均视为投标人已将该项目的单价或合价包括在工程量清单其它项目的单价或合价中。

4、报价汇总表及其工程量清单相关表格中的数据必须保证前后一致, 报价合理, 否则招标人有权按有利于招标人的意思进行修正或作废标处理。

5、投标人应根据招标文件要求将全部费用包括在综合单价内, 投标人未列项内容视为已将费用综合考虑在其它项目内; 中标单位不能以工程量清单中不包括某项为由要求调整价格或不承担招标文件中要求投标单位考虑的费用, 也不能以承揽范围变动要求调整综合单价。

6、综合单价中包含: 人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、调试、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。此综合单价一次性包干, 是固定不变的, 不因任何市场因素及政策性调整而变动。

7、总价中应包括此次招标范围内的所有工程内容, 一次性包干, 不随任何市场因素及政策性调整而变动, 如报价汇总表及工程量清单中有缺项漏项的, 均视为乙方已综合考虑在合计报价内, 结算时均不做调整。

8、若投标人对清单存在疑问, 请在招标文件约定的期限内提出, 经招标人确认后补发或修改此项清单。若无异议, 本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

## 开元壹号 62#地块二期 50#楼、55#楼及地库 (含部分人防)

### 公共配电箱报价汇总表

序号	楼号	单元	小计	备注
1	50#楼	元	579320.80	
2	55#楼	元	213288.21	
3	地下车库	元	245377.10	
4	合计	元	1037986.11	

### 开元壹号 62#地块二期 50#楼、55#楼及地库 (含部分人防) 公共配电箱采购项目报价表

序号	楼号	设备编号	箱体编号	规格尺寸	实际尺寸	单位	数量	单价	小计	备注
1	50#楼	消防配电箱	A-1~28ALE	600x800x235	500*800*200 (明装)	台	26	1184.50	30797.01	
2	50#楼	非避难区域消防配电箱	A-11、20ALE1	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	2	1499.08	2998.16	
3	50#楼	避难区域消防配电箱	A-11、20ALE2	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	2	1499.08	2998.16	
4	50#楼	公共照明箱	A-1ALG	600x500x235	600*900*200 (明装)	台	1	1411.63	1411.63	
5	50#楼	公共照明箱	A-2~28ALG	600x500x235	600*900*200 (明装)	台	27	1355.41	36596.03	
6	50#楼	公共照明箱	A-11、20ALG	600x500x235	700*900*200 (明装)	台	3	1650.97	4952.91	
7	50#楼	消防动力总箱	A-11APEZ1	800x1200x235	600*900*200 (明装)	台	1	1634.63	1634.63	
8	50#楼	消防动力总箱	A-11APEZ2	800x1200x235	600*900*200 (明装)	台	1	1634.63	1634.63	
9	50#楼	电梯配电箱	A-11APDT、 B-RFAPDT	600x1650x305	700*1700*400 (明装)	台	2	4046.06	8092.12	
10	50#楼	电梯配电箱	A-20APDT、 A-RFAPDT、 B-16APDT、 B-31APDT、 B-46APDT	600x1650x305	700*1700*400 (明装)	台	5	6569.65	32848.27	
11	50#楼	消防动力总箱	A-20APEZ1	800x1200x235	600*900*200 (明装)	台	1	1787.67	1787.67	
12	50#楼	消防动力总箱	A-20APEZ2	800x1200x235	600*900*200 (明装)	台	1	1787.67	1787.67	
13	50#楼	消防动力总箱	A-RFAPEZ1	600x1650x305	600*900*200 (明装)	台	1	1631.50	1631.50	

14	50#楼	消防动力总箱	A-RFAPEZ2	800x1200x235	600*900*200 (明装)	台	1	1631.50	1631.50	
15	50#楼	航空障碍灯配电箱	A-11、20、 RFALHK/B-15、 30、45、RFALHK	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	7	1163.25	8142.73	
16	50#楼	广告照明配电箱	A-RFALFG	800x1200x235	800*1200*200 (明装)	台	1	4488.36	4488.36	补图
16	50#楼	广告照明配电箱	B-RFALFG	800x1200x235	800*1200*200 (明装)	台	1	5123.81	5123.81	补图
17	50#楼	消防电梯配电箱	A-RFAPEDT、 B-RFAPEDT	800x1850x600	700*1200*250 (明装)	台	2	3032.38	6064.76	
18	50#楼	双电源动力配电箱	A-RFAP	600x800x235	600*1700*400 (明装)	台	1	3510.71	3510.71	
19	50#楼	消防配电箱	B-1~51ALE	600x800x235	500*800*200 (明装)	台	51	1184.50	60409.52	
20	50#楼	非避难区域消防配电箱	B-15、30、 45ALE1	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	3	1499.08	4497.23	
21	50#楼	避难区域消防配电箱	B-15、30、 45ALE2	600x500x235	600*900*200 (明装)	台	3	1499.08	4497.23	
22	50#楼	公共照明箱	B-1ALG	600x500x235	600*900*200 (明装)	台	1	1411.63	1411.63	
23	50#楼	公共照明箱	B-2~51ALG	600x500x235	600*900*200 (明装)	台	50	1355.41	67770.42	
24	50#楼	公共照明箱	B-15、30、 45ALG	800x1200x235	700*900*200 (明装)	台	3	1650.97	4952.91	

25	50#楼	消防动力总箱	B-2APEZ1	800x1200x235	800*1000*220(明装)	台	1	2762.97	2762.97	
26	50#楼	消防动力总箱	B-2APEZ2	800x1200x235	800*1000*220(明装)	台	1	2762.97	2762.97	
27	50#楼	消防动力总箱	B-15APEZ1	800x1200x235	600*900*200(明装)	台	1	1823.27	1823.27	
28	50#楼	消防动力总箱	B-15APEZ2	800x1200x305	600*900*200(明装)	台	1	1823.27	1823.27	
29	50#楼	消防动力总箱	B-30APEZ1	800x1200x235	600*900*200(明装)	台	1	1634.63	1634.63	
30	50#楼	消防动力总箱	B-30APEZ2	800x1200x235	600*900*200(明装)	台	1	1634.63	1634.63	
31	50#楼	消防动力总箱	B-RFAPEZ1	800x1200x235	600*900*200(明装)	台	1	1712.71	1712.71	
32	50#楼	消防动力总箱	B-RFAPEZ2	800x700x235	600*900*200(明装)	台	1	1712.71	1712.71	
33	50#楼	消防动力总箱	B-45APEZ1	800x600x2000	600*900*200(明装)	台	1	1823.27	1823.27	
34	50#楼	消防动力总箱	B-45APEZ2	800x1200x235	600*900*200(明装)	台	1	1823.27	1823.27	
35	50#楼	层配电箱	B-1ALSZ	600x1650x305	900*1300*220(明装)	台	1	9670.26	9670.26	
36	50#楼	空调配电总箱	B-2APKT	800x1800x600	800*1800*400(明装)	台	1	5189.03	5189.03	
37	50#楼	消控室消防配电箱	B-1ALXF	800x700x235	600*900*200(明装)	台	1	1641.50	1641.50	补图
38	50#楼	消控室安防配电箱	B-1ALAF	600x700x235	600*900*200(明装)	台	1	1442.86	1442.86	
39	50#楼	换热机房配电箱	A-20APHR	800x1850x600	800*1800*400(明装)	台	1	5783.89	5783.89	

40	50#楼	换热机房配电箱	B-30APHR	800x1850x600	800*1800*400(明装)	台	1	6907.87	6907.87	
41	50#楼	双电源动力配电箱	B-RFAP	600x1650x305	600*1700*400(明装)	台	1	3510.71	3510.71	
42	50#楼	生活水泵控制箱	A-RFAPSB、 B-RFAPSB	800x1850x600	800*1800*400(明装)	台	2	3793.66	7587.32	
43	50#楼	消防控制室配电箱	B-1ALXK	800x1850x600	600*900*200(明装)	台	1	1641.50	1641.50	
44	50#楼	安防配电箱	B-1ALAF	600x700x235		台	0		0.00	不报价
45	50#楼	层动力配电箱	APG4	600x1650x305	500*600*160(明装)	台	2	450.07	900.14	
46	50#楼	层动力配电箱	APG3	600x500x235	600*800*160(明装)	台	1	905.56	905.56	
47	50#楼	层动力配电箱	APG2	600x500x235	600*800*160(明装)	台	1	783.75	783.75	
48	50#楼	层动力配电箱	APG1	600x500x235	500*600*160(明装)	台	70	543.77	38063.72	
49	50#楼	消防风机控制箱	B-30APEF2	600x800x235	600*900*200(明装)	台	1	2778.99	2778.99	
50	50#楼	消防风机控制箱	A-11APEF1、 A-20APEF1、 B-15APEF1、 B-30APEF1、 B-45APEF1	600x800x235	600*900*200(明装)	台	5	2778.99	13894.95	
51	50#楼	消防风机控制箱	A-20APEF2、 B-15APEF2、 B-45APEF2	600x800x235	800*900*200(明装)	台	3	4249.62	12748.87	
52	50#楼	消防风机控制箱	A-20APEF3、 B-15APEF3、 B-45APEF3	600x800x235	700*900*200(明装)	台	3	3480.57	10441.72	

53	50#楼	消防风机控制箱	A-11APEF2	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3463.71	3463.71	
54	50#楼	消防风机控制箱	B-30APEF3	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3474.33	3474.33	
55	50#楼	消防风机控制箱	A-11APEF3	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	1	2778.99	2778.99	
56	50#楼	消防风机控制箱	A-RFAPEF1/2、 B-RFAPEF1/2	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	4	2061.89	8247.56	
57	50#楼	消防风机控制箱	A-RFAPEF3	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	1	2791.48	2791.48	
58	50#楼	消防风机控制箱	B-RFAPEF3	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	1	2778.99	2778.99	
59	50#楼	消防风机控制箱	A-2APEF1、 B-2APEF1	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	2	2065.64	4131.27	
60	50#楼	消防风机控制箱	A-2APEF3、 B-2APEF3	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	2	2778.99	5557.98	
61	50#楼	消防风机控制箱	A-2APEF2、 B-2APEF2	600x800x235	600*900*200 (明装)	台	2	2080.63	4161.26	
62	50#楼	消防风机控制箱	B-2APEF4	600x800x235	800*900*200 (明装)	台	1	4280.23	4280.23	
63	50#楼	垃圾房配电箱	AL-LJF	600x500x235	500*600*160 (明装)	台	1	843.60	843.60	补图
补充	50#楼	垃圾房配电箱	AT-BDS		500*600*200 (明装)	台	1	1408.74	1408.74	新增
补充	50#楼	插座箱			PZ30-15P(明装)	台	3	313.17	939.50	新增
64	50#楼	弱电箱		300x400x150	300*400*120 (明装)多媒体	台	1990	44.92	89385.66	
	50#楼	合计							579320.80	

65	55#楼	潜污泵配电箱	-2AT1	600X600X200	600*700*200 (明装)	台	2	2321.82	4643.63	
66	55#楼	B2层风机配电箱	-2AT2	600X600X200	700*800*200 (明装)	台	2	2958.09	5916.18	
67	55#楼	B2层风机配电箱	-2AT3	600X600X200	700*800*200 (明装)	台	2	2949.34	5898.69	
68	55#楼	B2层风机配电箱	-2AT4	600X600X200	600*700*200 (明装)	台	2	2145.66	4291.33	
69	55#楼	B2层储藏间电表箱	-2AW1	500X800X200	800*800*150 (明装)	台	2	4034.53	8069.06	
70	55#楼	商铺电表箱	-1AW1	500X800X200	1080*1170*160 (明装)	台	1	9303.08	9303.08	
71	55#楼	商铺电表箱	-1AW2	500X800X200	900*890*186 (明装)	台	1	5275.22	5275.22	
72	55#楼	预留供电箱	-1-CD、M-CD	600X600X200	PZ30-24P(明装)单排	台	4	507.43	2029.72	
73	55#楼	应急照明配电箱	MALE	600x800x235	500*600*200 (明装)	台	2	865.91	1731.83	
74	55#楼	消防总配电箱	MAP2/MAP3	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	4	4111.09	16444.34	
75	55#楼	消防总配电箱	MAP4/MAP5	600X1800X400	800*1700*400 (明装)	台	4	5150.53	20602.14	
76	55#楼	潜污泵配电箱	MQSB	600X600X200	500*600*200 (明装)	台	1	1688.58	1688.58	
77	55#楼	M层风机配电箱	MAT1	600X600X200	600*700*200 (明装)	台	2	2596.66	5193.33	
78	55#楼	物业用电总配电箱	MAP6	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	2	4490.25	8980.50	

79	55#楼	物业用电 总配电箱	MAP7	600X1800X400	600*1700*400(明装)	台	2	4332.84	8665.67	
80	55#楼	弱电机房 配电箱	RD	600x800x235	PZ30-8(明装)	台	1	107.18	107.18	
81	55#楼	物业非消 防用电双 切箱	MAT2	600x800x235	700*1000*200(明装)	台	2	4101.04	8202.09	
82	55#楼	电井插座 配电箱	MAL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	2	373.13	746.26	
83	55#楼	弱电机房 配电箱	RD	600x800x235	PZ30-8(明装)	台	1	107.18	107.18	
84	55#楼	物业配电箱	2AP	600x800x235	600*700*200(明装)	台	2	1256.16	2512.32	
85	55#楼	一层预留 装修配电箱	1AP1	600x800x235	PZ30-18(明装)单排	台	2	366.33	732.67	
86	55#楼	应急照明 配电箱	MALE	600x800x235		台	0		0.00	不报价
87	55#楼	应急照明 配电箱	7ALE/12ALE/15ALE/18ALE/23ALE/28ALE/30ALE/33ALE/39ALE	600x800x235	500*600*200(明装)	台	18	878.41	15811.31	
88	55#楼	消防配电箱	15AP1/15AP2/30AP1/30AP2	600X1800X400	600*700*180(明装)	台	8	1020.22	8161.74	
89	55#楼	消防配电箱	40AP1/40AP2	600X1800X400	600*700*180(明装)	台	4	1036.46	4145.83	
90	55#楼	电井插座 配电箱	15AL	600x500x235	PZ30-15(明装)	台	1	212.96	212.96	
91	55#楼	电井插座 配电箱	30AL	600x500x235	PZ30-15(明装)	台	1	212.96	212.96	

92	55#楼	电井插座配电箱	6AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	373.13	373.13	
93	55#楼	电井插座配电箱	19AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	385.62	385.62	
94	55#楼	电井插座配电箱	26AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	385.62	385.62	
95	55#楼	电井插座配电箱	33AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	373.13	373.13	
96	55#楼	屋顶及避难层预留景观照明配电箱	AL-JG	600x800x235	500*600*160(明装)	台	6	814.87	4889.20	
97	55#楼	航空障碍灯配电箱	AL-HK	600x800x235	600*700*200(明装)	台	6	1737.77	10426.60	
98	55#楼	避难层风机配电箱	15AT1/30AT1	600x800x235	700*800*200(明装)	台	4	2630.77	10523.09	
99	55#楼	避难层风机配电箱	15AT2/30AT2	600x800x235	700*900*200(明装)	台	4	3701.08	14804.31	
100	55#楼	消防电梯机房配电箱	40AT1	600x1250x305	700*1000*250(明装)	台	2	3015.14	6030.27	
101	55#楼	消防电梯机房配电箱	40AT3/40AT4	600x1250x305	700*900*200(明装)	台	4	2983.98	11935.91	
102	55#楼	预留擦窗机电双切箱	AP-CCJ	800x600x200	600*700*200(明装)	台	2	1737.77	3475.53	
	55#楼	合计							213288.21	
103	地下车库	换热站风机配电箱	B1+1AC-HRZPF	600x800x235	500*600*200(明装)	台	1	1688.58	1688.58	

104	地下车库	配变电所配电箱	B1+1ATE-BDS	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2528.23	2528.23	
105	地下车库	用于汽车坡道及报警阀室潜水泵	B1+ATE-QWB-8	600X600X200	600*700*200 (明装)	台	3	2321.82	6965.45	
106	地下车库	配变电所配电箱	B1+1ATE-CYFD	600x800x235	600*800*220 (明装)	台	1	2882.86	2882.86	
107	地下车库	排烟风机控制箱	B1+3ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2506.99	2506.99	
108	地下车库	消防补风机控制箱	B1+2ATE-BF1	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3240.08	3240.08	
109	地下车库	消防正压风机控制箱	B1+2ATE-PY2	600x800x235	800*900*200 (明装)	台	1	4019.13	4019.13	
110	地下车库	应急照明	B1+1ALE~B1+7ALE	600x800x235	500*600*200 (明装)	台	7	837.80	5864.63	
111	地下车库	防火分区三正常照明配电箱	B1+3AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
112	地下车库	消防动力总箱	B1+3APE-Z1、 B1+3APE-Z2	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	2	4502.12	9004.23	
113	地下车库	地下一层应急照明总箱	B1+7ALE-Z1、 B1+7ALE-Z2	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	2	1025.59	2051.18	
114	地下车库	消防动力总箱	B1+7APE-Z3、 B1+7APE-Z4	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	2	4466.51	8933.02	

115	地下车库	防火分区七正常照明配电箱	B1+7AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	2	1071.42	2142.85	
116	地下车库	非消防总箱	B1+7AP-Z1、 B1+7AP-Z2	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	2	1044.33	2088.66	
117	地下车库	防火分区二正常照明配电箱	B1+2AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
118	地下车库	配变电所配电箱	B1+3ATE-BDS	600x800x235	600*800*220 (明装)	台	1	2504.94	2504.94	
119	地下车库	排烟风机控制箱	B1+7ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2506.99	2506.99	
120	地下车库	排烟风机控制箱	B1+4ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	1648.09	1648.09	
121	地下车库	消防补风机控制箱	B1+4ATE-BF1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	1648.09	1648.09	
122	地下车库	防火分区四正常照明配电箱	B1+4AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
123	地下车库	消防正压风机控制箱	B1+1ATE-PY1	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3223.22	3223.22	

124	地下车库	消防补风机控制箱	B1+1ATE-BF1	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3318.79	3318.79	
125	地下车库	消防补风机控制箱	B1+1ATE-BF2	600x800x235		台	0		0.00	不报价
126	地下车库	水泵房潜污泵控制箱	B1+1AC-SHBQWB	600x800x235	500*600*200 (明装)	台	1	1813.51	1813.51	
127	地下车库	B1防火分区一正常照明配电箱	B1+1AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
128	地下车库	排烟风机控制箱	B1+2ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	1700.56	1700.56	
129	地下车库	排烟风机控制箱	B1+4ATE-PY2	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2507.22	2507.22	
130	地下车库	二期生活泵总配电箱	B1+1AT-SHB	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	1	6613.35	6613.35	
131	地下车库	水泵房风机配电箱	B1+1AC-SHBPF	600x800x235	500*600*200 (明装)	台	1	1688.58	1688.58	
132	地下车库	排烟风机控制箱	B1+5ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	1753.04	1753.04	
133	地下车库	排烟风机控制箱	B1+6ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	1674.33	1674.33	

134	地下车库	消防补风机控制箱	B1+5ATE-BF1	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3318.79	3318.79	
135	地下车库	B1防火分区五正常照明配电箱	B1+5AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
136	地下车库	消防补风机控制箱	B1+6ATE-BF1	600x800x235	700*900*200 (明装)	台	1	3240.08	3240.08	
137	地下车库	B1防火分区六正常照明配电箱	B1+6AL	600x500x235	500*600*200 (明装)	台	1	1130.77	1130.77	
138	地下车库	用于人防地下车库潜水泵	B2+ATE-QWB-1 1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	2321.82	2321.82	
139	地下车库	应急照明配电箱	B2+1ALE~B2+7 ALE	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	7	1171.21	8198.46	
140	地下车库	B2防火分区一正常照明配电箱	B2+1AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	416.85	416.85	
141	地下车库	用于人防楼梯间潜水泵	B2+ATE-QWB-6	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	2321.82	2321.82	

142	地下车库	用于消防电梯基坑潜水泵	B2+ATE-QWB-15	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	2321.82	2321.82	
143	地下车库	消防补风机控制箱	B2+1ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1665.93	1665.93	
144	地下车库	排烟风机控制箱	B2+1ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2454.52	2454.52	
145	地下车库	排烟风机控制箱	B2+4ATE-PY1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1665.93	1665.93	
146	地下车库	消防补风机控制箱	B2+4ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1639.70	1639.70	
147	地下车库	消防补风机控制箱	B2+2ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1692.17	1692.17	
148	地下车库	排烟风机控制箱	B2+2ATE-PY1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1639.70	1639.70	
149	地下车库	排烟风机控制箱	B2+5ATE-PY1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1692.17	1692.17	
150	地下车库	消防补风机控制箱	B2+5ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1665.93	1665.93	
151	地下车库	排烟风机控制箱	B2+6ATE-PY1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1639.70	1639.70	
152	地下车库	消防补风机控制箱	B2+6ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1665.93	1665.93	

153	地下车库	排烟风机控制箱	B2+7ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2506.99	2506.99	
154	地下车库	排烟风机控制箱	B2+3ATE-PY1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2480.75	2480.75	
155	地下车库	防火分区三正常照明配电箱	B2+3AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	385.62	385.62	
156	地下车库	车库潜污泵动力总箱	B2+3APE-QWBZ 1、 B2+3APE-QWBZ 2	600X1800X400	600*1800*400(明装)	台	2	5377.98	10755.96	
157	地下车库	消防动力总箱	B2+3APE-Z1、 B2+3APE-Z2	600X1800X400	600*1800*400(明装)	台	2	4257.98	8515.96	
158	地下车库	B2防火分区四正常照明配电箱	B2+4AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	385.62	385.62	
159	地下车库	B2防火分区五正常照明配电箱	B2+5AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	416.85	416.85	
160	地下车库	B2防火分区六正常照明配电箱	B2+6AL	600x500x235	PZ30-24(明装)单排	台	1	416.85	416.85	

161	地下车库	非消防总箱	B2+7AP-Z1、 B2+7AP-Z2	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	2	1044.33	2088.66	
162	地下车库	消防动力总箱	B2+7APE-Z3、 B2+7APE-Z3	600X1800X400	600*1700*400 (明装)	台	2	4395.30	8790.60	
163	地下车库	车库潜污泵动力总箱	B2+7APE-QWBZ 1、 B2+7APE-QWBZ 2	600X1800X400	700*1800*400 (明装)	台	2	5663.21	11326.43	
164	地下车库	二期换热站总配电箱	B1+1AT-HRZ	600X1800X400	700*900*200 (明装)	台	1	3594.89	3594.89	
165	地下车库	换热站潜污泵控制箱	B1+1AC-HRZQWB	600x800x235	500*600*200 (明装)	台	1	1813.51	1813.51	
166	地下车库	防火分区二正常照明配电箱	B2+2AL	600x500x235	PZ30-30(明装)	台	1	461.13	461.13	
167	地下车库	防火分区七正常照明配电箱	B2+7AL	600x500x235	PZ30-30(明装)	台	1	401.79	401.79	
168	地下车库	地下二层应急照明总箱	B2+7ALE-Z1、 B2+7ALE-Z2	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	2	1025.59	2051.18	
169	地下车库	消防补风机控制箱	B1+3ATE-BF1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2462.01	2462.01	
170	地下车库	消防补风机控制箱	B1+7ATE-BF1	600x800x235	600*800*200 (明装)	台	1	2435.78	2435.78	

171	地下车库	消防补风机控制箱	B2+3ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1665.93	1665.93	
172	地下车库	消防补风机控制箱	B2+7ATE-BF1	600x800x235	600*700*200 (明装)	台	1	1692.08	1692.08	
173	地下车库	电动汽车充电桩配电箱	B1+4CDZ1、 B1+4CDZ2 B1+5CDZ1、 B1+5CDZ2 B1+6CDZ1、 B1+6CDZ2 B1+7CDZ1、 B1+7CDZ2	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	8	1425.99	11407.95	
174	地下车库	机械停车位配电箱	B2+1JXT、 B1+2JXT B2+2JXT、 B1+3JXT B2+3JXT、 B1+4JXT B2+4JXT、 B1+5JXT B2+5JXT、 B1+6JXT B2+6JXT、 B1+7JXT B2+7JXT	600X1800X400	600*900*200 (明装)	台	13	2804.46	36458.01	
	地下车库	合计							245377.10	
175		合计							1037986.11	

备注：1、固定综合单价包含货物的材料费、运输费、交货地卸车费、相关税费及利润、各类风险、疫情增加费、二次装卸费、运到甲方指定地点等与之相关的全部费用。

2、本次报价包含清单及配电箱明细报价。