
《栾川山水文苑 s1 地块商业街道路及 景观施工工程合同》 补充协议

成本代码：020103

合同编号：LCS01-QQ-079-B01

发 包 人：栾川县浩德颐康文旅有限公司

承 包 人：河南玺尊建设有限公司

签订时间：2023年7月 日

发包人（甲方）：栾川县浩德颐康文旅有限公司

承包人（乙方）：河南玺尊建设有限公司

鉴于：甲方、乙方于 2023 年 6 月签订合同编号为“LCS01-QQ-079”的《栾川山水文苑 s1 地块商业街道及景观施工工程合同》（以下简称“原合同”）。

现双方在协商一致的基础上，就增加大区南侧雨污水管网相关事宜达成如下补充协议。

一、增加范围说明：

1、增加景观排水、外网雨水、外网污水管网安装、相关雨水篦子、雨污水检查井、井圈及井盖安装及相关土方基础等工作。与其他分包对接工作。

2、增加的工程量及价格详见附件一《价格清单》。

二、补充协议金额（即增加金额）

含税固定总价为¥ 120000.00 元（大写人民币壹拾贰万元整）。其中不含税金额为¥ 110091.74 元（大写人民币壹拾壹万零玖拾壹元柒角肆分），以下简称“总价款”，增值税税金为¥ 9908.26 元（大写人民币玖仟玖佰零捌元贰角陆分），税率 9%。除此之外，甲方不再向乙方或任意第三方支付任何费用。

三、本协议付款方式

按原合同约定的付款方式执行。

四、其他

1、本补充协议为原合同的重要组成部分。本补充协议未约定的事项，以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。

2、本补充协议自双方盖章之日起生效，一式柒份，甲方执伍份、乙方执贰份、均具有同等法律效力。

3、附件：《价格清单》
（以下无正文）

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方：河南玺尊建设有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

签订日期：2023 年 7 月__日

签订日期：2023 年 7 月__日

附件一《价格清单》

栾川 S1 大区南侧景观排水安装工程清单与计价表

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅 材及其 他 c	管理费及利润 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			
一	景观排水											
1	双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:景观排水 3、材质、规格:双壁波纹管环刚度为 SN8(≥8KN/m²)De200 4、连接形式:承插连接 5、管道基础:详见 SS-4.01 图纸设计 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	43.97	13.75	55.00	3.00	2.01	6.64	80.40	3535.12	高科
2	雨篦子	1、名称:雨篦子 2、规格:雨篦子,道路边缘用,做法详土建 B-1.01(1) 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	15.00	180.00	356.50	50.00	27.60	55.27	669.37	10040.54	

3	井圈及井盖安装 (草坪内)	1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装(草坪内) 2、规格:φ450 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	38.00	75.00	180.00	18.00	11.16	25.57	309.73	11769.91
4	井圈及井盖安装 (草坪内)	1、名称:塑料检查井井圈及井盖安装(草坪内) 2、规格:φ630 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	11.00	75.00	230.00	23.00	11.76	30.58	370.34	4073.72
5	挖土方	1、名称:土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	10.33	3.00		20.00	2.76	2.32	28.08	290.05
6	回填土	1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	10.33	3.00		20.00	2.76	2.32	28.08	290.05
合计(元)											29999.38

栾川 S1 大区南侧雨污水管网清单与计价表

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中:各子项构成(元)					含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	管理费及利润 d=(a+b+c)* 费率	税金 e=(a+b+c+d)* 费率			

一	外网雨水												
1	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格: 高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管, 环刚度为 \geq SN8 (8KN/m ²) DN400 4、连接形式:承插接口, 弹性密封圈连接 5、管道基础: 做法详图 CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	58.58	20.00	80.00	15.00	4.20	10.73	129.93	7611.18	高科	
2	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:雨水 3、材质、规格: 高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管, 环刚度为 \geq SN8 (8KN/m ²) DN300 4、连接形式:承插接口, 弹性密封圈连接 5、管道基础: 做法详图 CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	183.90	13.75	55.00	10.00	2.85	7.34	88.94	16356.36	高科	

3	塑料检查井	1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ450mm,具体做法参照图集 08SS523 全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	19.00	160.00	431.00	43.10	24.37	59.26	717.73	13636.96
4	塑料检查井	1、名称：塑料检查井（不含井圈及井盖） 2、规格：Φ630mm,具体做法参照图集 08SS523 全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	8.00	160.00	500.00	50.00	25.20	66.17	801.37	6410.94
5	挖土方	1、名称：土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	58.08	3.00		20.00	2.76	2.32	28.08	1630.79
6	回填土	1、名称：土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m3	58.08	3.00		20.00	2.76	2.32	28.08	1630.79
二	外网污水										

1	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格: 高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管, 环刚度为 \geq SN8 (8KN/m ²) De500 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础: 做法详图 CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	6.16	36.20	144.80	18.00	23.88	20.06	242.94	1496.51	高科
2	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格: 高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管, 环刚度为 \geq SN8 (8KN/m ²) De400 4、连接形式:承插接口,弹性密封圈连接 5、管道基础: 做法详图 CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	7.77	20.00	80.00	15.00	4.20	10.73	129.93	1009.54	高科

3	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管	1、安装部位:室外 2、介质:污水 3、材质、规格: 高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管, 环刚度为 \geq SN8 (8KN/m ²) De300 4、连接形式:承插接口, 弹性密封圈连接 5、管道基础: 做法详图 CECS164:2004 6、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	219.25	13.75	55.00	10.00	2.85	7.34	88.94	19500.97	高科
4	塑料检查井	1、名称: 塑料检查井 (不含井圈及井盖) 2、规格: Φ 450mm, 具体做法参照图集 08SS523 全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	19.00	160.00	431.00	43.10	24.37	59.26	717.73	13636.96	
5	塑料检查井	1、名称: 塑料检查井 (不含井圈及井盖) 2、规格: Φ 630mm, 具体做法参照图集 08SS523 全册 3、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	3.00	160.00	500.00	50.00	25.20	66.17	801.37	2404.10	
6	挖土方	1、名称: 土方的开挖 2、未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m ³	83.88	3.00		20.00	2.76	2.32	28.08	2355.22	

7	回填土	1、名称:土方的回填 2、未详尽处满足图纸设计、 相关规范要求	m3	83.88	3.00	20.00	2.76	2.32	28.08	2355.22	
合计(元)										90035.53	

注: 1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。

2. 本工程清单, 无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

栾川 S1 大区南侧景观工程清单与计价表 (备选井盖类)

序号	名称	高度 (m)	单位	综合单价 (元)	备注
三、井盖					
1	硬质铺装内装饰井圈及井盖	1、名称: 硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格: $\Phi 450\text{mm}$, 铺装面层(与周边铺装材质一致, 不锈钢井盖边框, 详见景观详图	套	650.00	仅计主材费, 费用不计入报价内, 后期据实结算
2	硬质铺装内装饰井圈及井盖	1、名称: 硬质铺装内装饰井圈及井盖 2、规格: $\Phi 630\text{mm}$, 铺装面层(与周边铺装材质一致, 不锈钢井盖边框, 详见景观详图	套	1000.00	仅计主材费, 费用不计入报价内, 后期据实结算

3	灌木内井圈及井盖	1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ450mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图	套	150.00	仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算
4	灌木内井圈及井盖	1、名称：灌木内井圈及井盖 2、规格：Φ630mm，铺装面层（与周边铺装材质一致，不锈钢井盖边框，详见景观详图	套	200.00	仅计主材费，费用不计入报价内，后期据实结算