

价格清单（洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观）编制说明

一、总论

1. 招标范围：洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区、景观、绿化、安装等，详见招标文件。

2. 招标方式：本工程综合单价包干。

3. 编制依据：依据洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观图纸及答疑回复。

二、编制要求

1. 投标人按照招标单位提供的招标文件编制投标报价书，并按招标文件提供的格式填写，投标人不得对招标人提供的既有

2. 投标单位有义务对本图纸、工程量清单进行校验，若发现图纸设计错误或存在其它设计问题或清单项目特征描述与图纸不符或项目出现遗漏，投标方需将问题书面提出，由发标人同意后统一进行补充或修正。若在招标过程中，投标单位没有

3. 投标人对本次招标的全部招标文件以及国家规范、标准要求，包括但不限于技术要求、合同条件、现场实际条件等情况应均已详细研究，投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑了现场所能发生的一切不利因素，保证投标报价准确无误，对出于任何原因的漏报、不报、少报的费用，均视为对委托人优惠，投标人不得以任何理由

4. 投标人应仔细检查所投标报价、链接关系及汇总，对所报价格自行负责。

三、编制说明

1. 工程计价规则：

(1) 本工程计价模式为（人工+材料+机械费）*（1+综合费率）*（1+增值税）计价模式；

(2) 综合费率包含优化设计费、技术咨询费、竣工图编绘费、效果费用、系统调试费、吊装机械费、运输费、二次搬运费、材料设备保管费（含甲供材料设备）、临时设施费、余渣外运费、苗木养管期间水电费、脚手架费、施工过程中的检测检验、验收费、场地清理费、一次机械进退场费、成品保护费、风险费、措施费、规费、管理费、利润、资金占用费、乙方自身原因导致的赶工费、异地施工费、垂直及水平防护费、冬雨季施工费、安全文明施工措施费（包括环卫、环保、代清代

(3) 绿化工程含税综合单价包括苗木费、苗木损耗、种植费、养护费及保活费（含水电费）、综合费率、增值税；

(4) 园建工程、安装工程含税综合单价包括人工费、主材费、主材损耗、辅材及机械费、综合费率、增值税；

(5) 施工单位进场后，承担由总包提供的临时用水、电接驳点，新接分电表、分水表、接线、排管的费用，施工过程中产

(6) 综合单价包含了招标文件反映的所有内容和一个有经验的承包商应该预测到的其他常规必须要发生的费用，并考虑风

2. 工程量计算说明：

(1) 工程量计算规则除有特殊说明外，均执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB-50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB-50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB-50857-2013）、《园林绿化工程工程量计

(2) 所有金属构件及木作构件之上漆前后的表面处理及防腐处理、底漆、面漆以及柱包角、预埋件等均已含在综合单价

(3) 清单中所有项目的饰面工程均包含结合层，木饰面工程和金属构件包含油漆及相关饰面做法，面砖、石材、玻璃及银

(4) 土方工程：

1) 投标单位根据现场土方交接标高及景观完成标高进行土方开挖或者回填，场内土方倒运包含于综合报价中，不再单独计取费用，现场施工所涉及到的场地土方平整及压实、堆地形、种植土换填（如需要）、小品基础开挖及回填、园林工程自身产生渣土外运等均包含在综合单价中，不再单独计取费用；

(5) 园林绿化工程：

1) 苗木养护期2年，养护期一切费用（包括但不限于水电、人工、材料、措施费等全部费用）自行承担；

2) 绿化种植费用已含造型起坡费用，不再另行计取。

(6) 园建工程：

1) 所有铺装面层仅按材质及花色分类，大面铺装及收边铺装综合考虑，不再分别列项；

2) 面层铺装中，规格、假缝处理及异型切割所产生的材料加工、损耗等费用考虑在综合单价内；

3) 园建工程中收边收口、塞缝、封堵等相关费用考虑在综合单价内；

4) 所有铺装基层之混凝土单价须考虑规范及设计要求的分块浇筑留设伸缩缝，且包括相应伸缩缝之加强锚筋、嵌缝处理等一切工序，基层做法优先等级以此为：隐形道路>人行道路；

5) 铺装按图纸及技术规范要求提供并铺贴以下材料，包括：场地平整、土方开挖、土方回填、路基碾压、碎石垫层、混

(7) 安装工程：

1) 清单中所有电气及给排水工程中的管、线、电缆等内容的计算方式均按图示长度计算，不考虑任何松弛系数、延伸长度等损耗因素，其内容全部包含在报价的费用中；

2) 清单中与管道、电气安装相关的调试、冲洗、打压、试验类等费用已包含在相应综合单价内，不再另行计取；

四、特殊项说明


1. 在工程量报价清单中若出现同种材料前后不一致的情况，统一视为取最小值，若报价表合计值与每一分项汇总之和不一致者统一视为取最小值；若综合单价不等于主材价+其他费用，则取（综合单价）与（主材价+其他费用）最小值，请各投标单位仔细阅读甲方招标文件。

2. 洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观-绿化工程中，整理绿化用地暂定计入清单。

3. 洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观-园建工程中，地库顶板排水做法详见通用图YS-T01/⑤，地库顶板上表面暂定

价格汇总表（洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观）

序号	项目名称	金 额（元）				单方造价		
		不含税合价	税率	增值税总额	含税合价	面积（m²）	综合单价（元/m²）	
1	园建工程	217,881.74	9.00%	19,609.36	237,491.09	359.84	659.99	已扣除取消 及优化分项 金额
2	绿化工程	285,861.98	9.00%	25,727.58	311,589.56	437.44	712.30	
3	水电工程	69,340.30	9.00%	6,240.63	75,580.93	797.28	94.80	
	合计				624,661.58	797.28	783.49	
	室外设施取消				24,145.68			
	绿化工程优化 费用				25,927.18			
	不锈钢导水槽 取消				45,407.54			
	合计	573,084.02	9.00%	51,577.56	95,480.40	797.28	119.76	



价格清单（洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观）-园建工程

4月7日图纸更改	序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注		
						人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费 d=(a+b+c)*费率				税金 e=(a+b+c+d)*费率	
									0.20				0.09	
	一	人行地面铺装												
新增清单	1	挖基坑土方	1. 土壤类别：详见相关图纸设计 2. 挖土深度：2m以内 3. 含挖土，弃土，清理机下余土，人工清底修边	m3	18.92	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	296.97	参原合同园建清单序号37	
	2	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	302.53	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	791.42	参原合同园建清单序号38	
新增清单	3	回填方	1. 密实度要求：达到图纸设计要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：满足图纸设计要求 4. 含碎石，5m内就地取土，分层夯	m3	11.75	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	199.80	参原合同园建清单序号39	
	4	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m3	18.09	50.00		200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	6862.13	参原合同园建清单序号40
	5	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m3	23.36	50.00		200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	8861.98	参原合同园建清单序号40
	6	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	17.03	80.00		410.00	40.00	106.00	57.24	693.24	11805.88	参原合同园建清单序号41

		1. 混凝土强度等级：200厚C30素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	21.60	100.00	430.00	90.00	124.00	66.96	810.96	17516.74	参原合同园建清单序号209单价745.56元/m3，施工单位报价810.96元/m3	
新增清单	8	垫层（水泵井底板）	1. 混凝土强度等级：150厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除	m3	1.80	100.00	420.00	60.00	116.00	62.64	758.64	1365.55	参原合同园建清单序号186
新增清单	9	直形墙（水泵井侧壁）	1. 混凝土强度等级：150厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护	m3	2.11	100.00	420.00	90.00	122.00	65.88	797.88	1683.53	参原合同园建清单序号187
新增清单	10	平板（水泵井盖）	1. 混凝土强度等级：150厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护	m3	0.67	100.00	420.00	90.00	122.00	65.88	797.88	534.58	参原合同园建清单序号187
	11	块料面层	1. 面层：15厚仿芝麻灰通体瓷砖，尺寸综合考虑 2. 结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	156.84	60.00	95.00	15.00	34.00	18.36	222.36	34874.94	参原合同园建清单序号231
	12	块料面层	1. 面层：18厚仿芝麻灰通体瓷砖，尺寸综合考虑 2. 结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	99.03	60.00	100.00	15.00	35.00	18.90	228.90	22667.97	参考原合同园建清单序号231调价
	13	块料面层	1. 面层：15厚仿芝麻黑通体瓷砖，尺寸综合考虑 2. 结合层：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	13.44	60.00	95.00	15.00	34.00	18.36	222.36	2988.52	参原合同园建清单序号231


	14	块料面层	1. 面层: 18厚仿芝麻黑通体瓷砖, 尺寸综合考虑 2. 结合层: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	3.20	61.00	100.00	16.00	35.40	19.12	231.52	740.85	参考原合同园建清单序号231调价
	16	墙面一般抹灰	1. 雨水口井抹灰 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含清理基层、修补堵眼、湿润基层、运输、清扫落地灰等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	19.44	10.00	15.00	5.00	6.00	3.24	39.24	762.83	参原合同园建清单序号45
	17	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 垫块 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	3.6	200.00	350.00	50.00	120.00	64.80	784.80	2825.28	参原合同园建清单序号43
	18	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: 100厚C15素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.67	80.00	390.00	40.00	102.00	55.08	667.08	446.94	参原合同园建清单序号43
新增清单	19	防水层(水泵井内壁)	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 2厚水泥基聚合物防水涂层 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 4. 含基层清理、抹找平层、材料运输等 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	13.92	50.00	70.00	25.00	29.00	15.66	189.66	2640.07	套定额
新增清单	20	装饰井盖	1. 面层材料为400*200*18厚仿芝麻灰PC砖 2. 3厚热镀锌钢板固定, 75*55*5L型316#不锈钢折板加固	块	1.00	50.00	650.00	15.00	143.00	77.22	935.22	935.22	市场询比价

新增清单	21	不锈钢水槽	1. 部位：地面铺装与绿化带交界处 2. 40*30*5厚钢板 加劲肋@600 55*50*45*3厚电镀深咖色304不锈钢 导水槽 200*60*6厚镀锌钢板预埋 @600 2根L=110钢筋与钢板满焊 3. 含钢材制作、安装等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求；	m	1.00	50.00	120.00	15.00	37.00	19.98	241.98	241.98	市场询比价，参考栾川价格
	22	厚木板（车行道与人行道交界处）	1. 部位：车行道与人行道交界处 2. 材质：400*20厚木板 3. 含制作、安装等	m	8.78	10.00	25.00	5.00	8.00	4.32	52.32	459.37	市场询比价
	二	后场镜面水景											
	1	素土夯实	1. 密实度要求：夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类：素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ²	47.14	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	123.32	参原合同园建清单序号38
工程量调整	2	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： 100厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它：满足相关规范及图纸设计要求	m ³	4.912	50.00	200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	1863.22	参原合同园建清单序号40
工程量调整	3	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C20素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ³	5.33	80.00	410.00	40.00	106.00	57.24	693.24	3694.97	参原合同园建清单序号41
工程量、清单内容调整	4	垫层	1. 混凝土强度等级：150厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m ³	14.00	100.00	430.00	100.00	126.00	68.04	824.04	11534.91	参原合同园建清单序号73

清单内容调整	5	直形墙	1. 混凝土强度等级: 150厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	4.57	100.00	430.00	100.00	126.00	68.04	824.04	3765.04	参原合同园建清单序号74
清单内容调整	6	直形墙	1. 混凝土强度等级: 190厚C25 P6抗渗混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.38	100.00	430.00	90.00	124.00	66.96	810.96	309.71	参原合同园建清单序号74
	7	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 垫块 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	7.33	200.00	350.00	50.00	120.00	64.80	784.80	5752.58	参原合同园建清单序号7
	8	防水层	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层 2. 2厚水泥基聚合物防水涂层 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层 4. 含基层清理、抹找平层、材料运输等 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	133.7	8.00		8.00	3.20	1.73	20.93	2798.07	套定额
工程量、工程内容调整	9	砾石面层	1. 面层: 70厚15-20黑色砾石散置 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	13.08	6.75	45.00	4.50	11.25	6.08	73.58	956.48	参原合同园建清单序号33
工程内容调整	10	砾石面层	1. 面层: 50厚15-20黑色砾石散置(含原色304不锈钢板止水带通长加固), ≥200g/m2土工布二道 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.08	6.75	45.00	4.50	11.25	6.08	73.58	79.46	参原合同园建清单序号33
	11	树脂篦子	1. 300*600树脂篦子 2. a6钢筋, L150预埋件固定, L30*3热镀锌角钢通长加固	m2	26.856	30.00	60.00	20.00	22.00	11.88	143.88	3864.04	参原合同园建清单序号212

	12	石材面层	1. 面层: 20厚光面黑金沙花岗岩, 尺寸综合考虑 2. 结合层: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	58.68	60.00	150.00	15.00	45.00	24.30	294.30	17269.52	参原合同园建清单序号218
工程内容调整	13	石材面层	1. 面层: 70厚光面黑金沙花岗岩 (异形特制), 尺寸综合考虑 2. 结合层: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 5厚304不锈钢止水板通长加固 4. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 5. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	12.63	80.00	500.00	15.00	119.00	64.26	778.26	9829.42	参原合同园建清单序号97
工程内容调整	14	石材面层收边	1. 面层: 600*150*150厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层: 20厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等	m2	2.53	60.00	110.00	15.00	37.00	19.98	241.98	612.21	
三		砾石空间											
	1	挖一般土方	1. 土壤类别: 详见相关图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 含挖土, 弃土, 清理机下余土, 人工清底修边 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	3.20	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	50.27	参原合同园建清单序号37
	2	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	12.56	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	32.86	参原合同园建清单序号38
	4	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚级配碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.26	50.00	200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	476.43	参原合同园建清单序号40

5	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：100厚C20素砼垫层 3. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 4. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 5. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.98	80.00	410.00	40.00	106.00	57.24	693.24	681.45	参原合同园建清单序号41
6	砾石面层	1. 面层：50厚15-20黑色砾石散置 2. 含基底整平、铺设、材料运输等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	5.23	6.75	45.00	4.50	11.25	6.08	73.58	384.80	参原合同园建清单序号33
7	砾石面层	1. 面层：50厚15-20白色砾石散置 2. 含基底整平、铺设、材料运输等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m2	4.61	6.75	45.00	4.50	11.25	6.08	73.58	339.18	参原合同园建清单序号33
8	不锈钢板圆环	1. 150*5原色304不锈钢板圆环，50*50*5热镀锌钢板@500 固定 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	59.05	50.00	145.00	20.00	43.00	23.22	281.22	16606.04	市场询比价，参考栾川价格
9	不锈钢板圆环	1. 50*5原色304不锈钢板圆环，50*50*5热镀锌钢板@500 固定 2. 含基底整平、铺设、材料运输及封边角钢制作、安装、刷漆等 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	27.01	50.00	110.00	20.00	36.00	19.44	235.44	6359.23	市场询比价，参考栾川价格



四	外摆设施												
3	警示牌1	1. 材质: 深灰色不锈钢 2. 规格: 400*100*10 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	50.00	900.00	50.00	200.00	108.00	1308.00	3924.00	参原合同园建清单序号243	
4	警示牌2	1. 材质: 香槟金色不锈钢 2. 规格: 400*100*10 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3.00	50.00	750.00	50.00	170.00	91.80	1111.80	3335.40	参原合同园建清单序号244	
5	垃圾桶组合	1. 材质: 镜面不锈钢 2. 规格: 575*325*150 835*470*200 1100*620*300 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	组	1.00	100.00	3500.00	80.00	736.00	397.44	4813.44	4813.44	市场询比价	
6	垃圾桶2	1. 材质: 黑钛金不锈钢+香槟金色不锈钢 2. 规格: 600*400*1000 3. 含选样、采购、运输、装卸、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	100.00	1100.00	80.00	256.00	138.24	1674.24	3348.48	参原合同园建清单序号246	
五	其他工程												
3	钢筋网片	1. 钢筋网片 (直径8@150) 2. 部位: 混凝土垫层 3. 包含钢筋制作、运输、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	t	1.291	825.00	5500.00	550.00	1375.00	742.50	8992.50	11609.32	参原合同园建清单序号259	
合计(元)											237491.09		


注: 1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。
2. 本工程清单, 无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

价格清单（洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观）-绿化工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费 0.20	e=(a+b+c+d) 0.09			
一	绿地整理											
1	整理绿化用地	1. 回填土质要求:满足图纸设计要求 2. 取土运距:自行考虑 3. 找平找坡要求:满足图纸设计要求 4. 含排地表水、土方挖、运、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、废弃物运输等	m2	437.44	1.00		2.00	0.60	0.32	3.92	1716.51	原合同绿化清单
二	乔灌木											
1	乌柏C	1. 种类:乌柏C 2. 胸径:15-16cm 3. 高度:650-700cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 全冠, 姿态优美, 丛生状, 至少3杆以上, 杆径>15 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	8.00	300.00	2000.00	100.00	480.00	259.20	3139.20	25113.60	原合同绿化清单
2	八棱海棠A	1. 种类:八棱海棠A 2. 地径:16-18cm 3. 高度:350-400cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美, 带骨架移栽, 叶茂 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	4.00	510.00	3400.00	170.00	816.00	440.64	5336.64	21346.56	原合同绿化清单

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)*费 0.20				e=(a+b+c+d) 0.09
一	绿地整理											
3	国槐B	1. 种类:国槐B 2. 胸径:25-27cm 3. 高度:700-750cm 4. 冠幅:400-450cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	9.00	510.00	3400.00	170.00	816.00	440.64	5336.64	48029.76	原合同绿化清单
4	香樟B	1. 种类:香樟B 2. 胸径:25-26cm 3. 高度:800-850cm 4. 冠幅:400-450cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美, 带骨架移栽, 叶茂 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	675.00	4500.00	450.00	1125.00	607.50	7357.50	7357.50	双方约谈价格
5	老桩石榴	1. 种类:老桩石榴 2. 地径:25-26cm 3. 高度:400-450cm 4. 冠幅:320-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美, 带骨架移栽, 叶茂 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	450.00	3000.00	150.00	720.00	388.80	4708.80	4708.80	原合同绿化清单

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费 0.20	e=(a+b+c+d) 0.09			
一	绿地整理											
6	桂花A	1. 种类:桂花A 2. 地径: 13-15cm 3. 高度:350-400cm 4. 冠幅:300-350cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 树形饱满, 分枝明显, 修建圆球 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	3.00	375.00	2500.00	140.00	603.00	325.62	3943.62	11830.86	双方约谈价格
8	鸡爪槭	1. 种类:鸡爪槭 2. 地径: 8-10cm 3. 高度:350cm 4. 冠幅:250cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	1.00	435.00	2900.00	145.00	696.00	375.84	4551.84	4551.84	原合同绿化清单
三	小乔灌木									0.00	0.00	
2	红枫A	1. 种类:红枫A 2. 地径:12cm 3. 高度:250-300cm 4. 冠幅:220-250cm 5. 养护期:二年 6. 其他: 假肢移植, 姿态优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	5.00	300.00	2000.00	100.00	480.00	259.20	3139.20	15696.00	原合同绿化清单



序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)*费 0.20				e=(a+b+c+d) 0.09
一	绿地整理											
3	丛生紫薇	1. 种类:丛生紫薇 2. 高度:180-200cm 3. 冠幅:150-180cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 假植移植, 3杆以上丛生, 每分杆>2cm 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	4.00	150.00	1000.00	50.00	240.00	129.60	1569.60	6278.40	原合同绿化清单
4	地笼桂花D	1. 种类:地笼桂花D 2. 高度:180-200cm 3. 冠幅:160-180cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 低分枝, 树形饱满 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	6.00	135.00	900.00	45.00	216.00	116.64	1412.64	8475.84	原合同绿化清单
5	大叶黄杨拼接球	1. 种类:大叶黄杨拼接球 2. 高度:100-120cm 3. 冠幅:200cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 拼接修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	5.00	120.00	800.00	40.00	192.00	103.68	1255.68	6278.40	原合同绿化清单


序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价（元）=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费	e=(a+b+c+d)			
一	绿地整理							0.20	0.09			
6	海桐球A	1. 种类:海桐球A 2. 高度:180cm 3. 冠幅:180cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗, 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	90.00	600.00	30.00	144.00	77.76	941.76	1883.52	原合同绿化清单
7	海桐球C	1. 种类:海桐球C 2. 高度:120cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗, 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	35.00	57.00	380.00	19.00	91.20	49.25	596.45	20875.68	原合同绿化清单
8	红叶石楠球A	1. 种类:红叶石楠球A 2. 高度:220cm 3. 冠幅:220cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗, 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	10.00	127.50	350.00	42.50	204.00	110.16	1334.16	13341.60	原合同绿化清单

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价（元） f=(a+b+c+d+e)	合价（元）=g*f	备注	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费				税金
								d=(a+b+c)*费				e=(a+b+c+d)
							0.20	0.09				
一	绿地整理											
9	金叶女贞球A	1. 种类:金叶女贞球A 2. 高度:150cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗, 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	64.50	430.00	21.50	103.20	55.73	674.93	1349.86	原合同绿化清单
10	银边黄杨球A	1. 种类:银边黄杨球A 2. 高度:150cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗, 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	16.00	69.00	460.00	23.00	110.40	59.62	722.02	11552.26	原合同绿化清单
四	地被									0.00	0.00	
1	八仙花	1. 种类:八仙花 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植（含反季节栽植措施增加费）、排（疏）水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	24.00	22.50	150.00	7.50	36.00	19.44	235.44	5650.56	原合同绿化清单


序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费 0.20	e=(a+b+c+d) 0.09			
一	绿地整理											
2	南天竹	1. 种类:南天竹 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	50.00	21.00	140.00	7.00	33.60	18.14	219.74	10987.20	原合同绿化清单
3	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	25.00	23.25	155.00	7.75	37.20	20.09	243.29	6082.20	原合同绿化清单
4	金边黄杨	1. 种类:金边黄杨 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	96.00	22.50	150.00	7.50	36.00	19.44	235.44	22602.24	原合同绿化清单

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	备注
					人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费	e=(a+b+c+d)			
							0.20	0.09				
一	绿地整理											
5	金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	113.00	21.00	140.00	7.00	33.60	18.14	219.74	24831.07	双方约谈价格, 参考其他项目
6	小叶黄杨	1. 种类:小叶黄杨 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	36.00	22.50	150.00	7.50	36.00	19.44	235.44	8475.84	原合同绿化清单
7	毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	63.00	21.00	150.00	5.00	35.20	19.01	230.21	14503.10	参考栾川价格

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	备注	
					人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)*费				e=(a+b+c+d)
							0.20	0.09				
一	绿地整理											
8	三色堇(蓝)	1. 种类:三色堇(蓝) 2. 高度:15-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	26.00	20.00	120.00	6.00	29.20	15.77	190.97	4965.17	原合同绿化清单
五	花镜主要品种									0.00	0.00	
1	小兔子狼尾草	1. 种类:小兔子狼尾草 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	156.00	15.00	41.20	22.25	269.45	269.45	
2	羽扇豆	1. 种类:羽扇豆 2. 高度:25-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	260.00	15.00	62.00	33.48	405.48	405.48	



序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费	税金			
								d=(a+b+c)*费	e=(a+b+c+d)			
一	绿地整理						0.20	0.09				
3	超级鼠尾草	1. 种类:超级鼠尾草 2. 高度:25-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	186.00	15.00	47.20	25.49	308.69	308.69	
4	银叶菊	1. 种类:银叶菊 2. 高度:25-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	352.00	15.00	80.40	43.42	525.82	525.82	
5	花叶玉簪	1. 种类:花叶玉簪 2. 高度:20-20cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	160.00	15.00	42.00	22.68	274.68	274.68	



序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成（元）				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	备注	
					人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费				税金
								d=(a+b+c)*费				e=(a+b+c+d)
一	绿地整理						0.20	0.09				
6	金叶苔草	1. 种类:金叶苔草 2. 高度:15-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	150.00	15.00	40.00	21.60	261.60	261.60	
7	矾根	1. 种类:矾根 2. 高度:15-20cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m2 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 至少3种颜色(黄、紫、红)混种, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	1.00	35.00	560.00	15.00	122.00	65.88	797.88	797.88	
合计(元)										311589.56		

注：1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。
2. 本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。



价格清单（洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区）-水电工程

4月7日 图纸更改	序号	工程项目 名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）				含税综合 单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	备注	
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材 及其他c	综合费				税金
									d=(a+b+c)* 费率				e=(a+b+c+d) *费率
	一	电气工程							0.20	0.09			
	1	挖一般土方	1.名称：土方的开挖 2.含穿线管、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	54.92	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	862.02	合同价
	2	回填方	1.名称：土方的回填 2.含穿线管、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	54.92	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	933.86	合同价
	3	低压变压器	1.名称：低压灯变压器 2.型号：220/12V 300VA 3.手孔井内安装 4.详见景观详图 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	1.00	33.00	220	2.20	51.04	27.56	333.80	333.80	合同价
	4	草坪灯	1.名称：草坪灯 2.规格：Φ150 H=300 LED灯15W暖白色, 220V, 4000K, Ra80, IP65 3.含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等 4.详见景观详图 5.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	套	9.00	39.00	260	2.60	60.32	32.57	394.49	3550.44	合同价
	5	LED灯带/LED低压灯带	1.名称：LED灯带/LED低压灯带 2.规格：Φ10mm 光源：5W/m/LED 规格：%C10mm 色温：4000K 材质：透明PVC材料，耐高、低温，抗紫外线辐射 3.详见景观详图 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	43.31	2.70	18	0.18	4.18	2.26	27.31	1182.84	合同价
	6	人（手）孔井	1.名称：手孔井 2.规格：600*600*800(H) (净尺寸) 3.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	座	1.00	97.50	650	6.50	150.80	81.43	986.23	986.23	合同价
	7	配管	1.名称：配管 2.规格：PC40 3.敷设方式：埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	74.52	4.50	6.5	0.07	2.21	1.20	14.47	1078.53	合同价

8	配管	1.名称:配管 2.规格:PC32 3.敷设方式:埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	198.03	4.00	4.5	0.05	1.71	0.92	11.18	2213.35	合同价
9	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.敷设方式:埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	82.86	3.00	3.5	0.04	1.31	0.71	8.55	708.27	合同价
10	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:YJV-5x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	42.08	5.00	11	0.11	3.22	1.74	21.07	886.70	双方约谈价格
11	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	206.06	5.00	11	0.11	3.22	1.74	21.07	4342.07	合同价
12	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:FS-VV-2*6 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	44.39	5.00	11	0.11	3.22	1.74	21.07	935.38	合同价
13	电力电缆	1.名称:电缆 2.规格:FS-VV-4x6 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	m	77.92	5.00	19	0.19	4.84	2.61	31.64	2465.43	合同价
14	电力电缆头	1.名称:电缆头 2.规格:截面10mm2以内 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	个	6.00	7.50	50	0.50	11.60	6.26	75.86	455.18	合同价
二	给排水									0.00	0.00	
	展示区给排水									0.00	0.00	
15	阀门井	1.名称:给水阀门井 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15素砼 垫层280X280X100(H)mm 3.阀门箱:6寸成品圆形阀门箱 4.阀门箱自有穿管孔 5.含土方开挖及回填,不含阀门 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	座	2.00	50	80	50	36.00	19.44	235.44	470.88	双方约谈价格
16	阀门井	1.名称:排水阀门井 2.井内经:φ1200mm 3.详见图集05SS907-4,P4-7 4.含土方、模板、井字架,不含管件及阀门 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	座	1.00	300	1200	12	302.40	163.30	1977.70	1977.70	参考合同价砖砌圆形立式闸阀井

	17	快速取水器	1.名称:快速取水器 2.C15素砼垫层280X280X100(H)mm 3.含D25(1寸)铜质快速取水器、6寸成品圆形阀体箱, DN15双面热镀锌钢管焊接L型 4.阀门箱内散至黑色河卵石粒径20~40mm 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	座	2.00	20.00	75	10.00	21.00	11.34	137.34	274.68	合同价
	18	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN32 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	90.15	5.00	10.5	3.00	3.70	2.00	24.20	2181.45	双方约谈价格
	19	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN25 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	35.35	5.00	7.5	3.00	3.10	1.67	20.27	716.69	双方约谈价格
	20	螺纹阀门	1.名称:闸阀(阀门井内) 2.规格:DN32 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.含切管、套丝、阀门连接、水压试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	2.00	40.00	70	0.70	22.14	11.96	144.80	289.59	合同价
补充 图纸 增加	21	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	90.78	16.00	58	6.00	16.00	8.64	104.64	9499.22	合同价
补充 图纸 增加	22	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN200 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	50.59	13.00	70	3.00	17.20	9.29	112.49	5690.77	合同价
补充 图纸 增加	23	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN150 4.连接形式:承插连接 5.含管道及管件安装,灌水试验. 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	9.38	12.00	50	0.50	12.50	6.75	81.75	766.82	合同价

补充 图纸 增加	24	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN100 4. 连接方式;承插连接 5. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	10.45	15.00	35	0.35	10.07	5.44	65.86	688.21	合同价
补充 图纸 增加	25	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN65 4. 连接方式;承插连接 5. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	3.12	15.00	20	0.35	7.07	3.82	46.24	144.26	双方约谈价格
补充 图纸 增加	26	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN50 4. 连接方式;承插连接 5. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	24.78	12.00	18	0.18	6.04	3.26	39.48	978.20	合同价
	27	螺纹法兰阀	1. 材质:闸阀 2. 规格:DN100 3. 材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 含制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	60.00	150	1.50	42.30	22.84	276.64	276.64	合同价
补充 图纸 增加	28	给、排水 附(配件)	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	12.00	10.00	100.00	5.00	23.00	12.42	150.42	1805.04	合同价
补充 图纸 增加	29	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖沟深度:1.0m 以内 3. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	187.94	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	2949.91	合同价
补充 图纸 增加	30	回填方	1. 密实度要求:夯填土 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就进取土 4. 含槽底夯实 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	157.80	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	2683.23	合同价
补充 图纸 增加	31	回填方	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2. 材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3. 厚度:≥10mm 4. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	30.14	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	512.50	合同价
		镜面水景给排水									0.00		

32	阀门井	1.名称:排水阀门井 2.井内经:φ1200mm 3.详见图集05SS907-4,P4-7 4.含土方、模板、井字架,不含管件及阀门 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	座	1.00	300	1200	12	302.40	163.30	1977.70	1977.70	参考合同价砖砌圆形立式闸阀井
33	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN32 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	70.49	10.00	15	5.00	6.00	3.24	39.24	2766.03	双方约谈价格
34	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN200 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	18.56	13.00	70	3.00	17.20	9.29	112.49	2087.78	合同价
35	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:多孔管 DN200 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	38.45	13.00	70	3.00	17.20	9.29	112.49	4325.16	合同价
36	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	28.72	15.00	35	0.35	10.07	5.44	65.86	1891.44	合同价
37	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	3.35	12.00	18	0.18	6.04	3.26	39.48	132.24	合同价
38	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:排水 3.材质、规格:放空管 DN50 4.连接方式:承插连接 5.管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m	5.90	12.00	18	0.18	6.04	3.26	39.48	232.91	合同价

39	潜污泵	1.名称:潜污泵1 2.型号:QS120-10-5.5 3.参数:排出口径:DN200流量:Q=120m3/h扬程:H=10m电机功率:N=5.5KW 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	台	1.00	240.00	2400	24.00	532.80	287.71	3484.51	3484.51	合同价
40	软接头(软管)	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200 3.材质、压力等级:1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	50.00	180	1.80	46.36	25.03	303.19	303.19	合同价
41	螺纹阀门	1.名称:球阀 2.规格:DN32 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.含切管、套丝、阀门连接、水压试验。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	40.00	70	0.70	22.14	11.96	144.80	144.80	双方约谈价格
42	螺纹法兰阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN200 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	80.00	260	2.60	68.52	37.00	448.12	448.12	合同价
43	螺纹法兰阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN200 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	80.00	260	2.60	68.52	37.00	448.12	448.12	合同价
44	螺纹法兰阀	1.材质:闸阀 2.规格:DN100 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:法兰连接 5.含制垫、加垫、安装、紧螺栓、试压检查。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	60.00	150	1.50	42.30	22.84	276.64	276.64	合同价
45	螺纹阀门	1.名称:泄水阀 2.规格:DN25 3.材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.含切管、套丝、阀门连接、水压试验。 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	30.00	50	0.50	16.10	8.69	105.29	105.29	合同价

46	给水口	1.名称:给水口 2.型号:SP-1424 3.接口管径:DN32 4.其他:满足相关规范图纸设计要求	个	1.00	20.00	100	1.00	24.20	13.07	158.27	158.27	合同价
47	溢流口	1.名称:溢流口 2.型号:SP-1019 3.接口尺寸:De50 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	20.00	100	1.00	24.20	13.07	158.27	158.27	合同价
48	格栅	1.名称:格栅 2.型号:SP-1032 3.规格:300*300*32mm 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	50.00	300	3.00	70.60	38.12	461.72	461.72	合同价
49	泄水口	1.名称:泄水口 2.型号:SP-1022 3.规格:DN50 4.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	1.00	20.00	50	0.50	14.10	7.61	92.21	92.21	合同价
50	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖沟深度:1.0m 以内 3.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	99.28	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	1558.30	合同价
51	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就进取土 4.含槽底夯实 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	83.66	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	1422.55	合同价
52	回填方	1.垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2.材料品种、规格:采用颗粒小于40mm砂砾、压实度大于等于90% 3.厚度:≥10mm 4.含材料拌合、运输、铺设、压实等 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	m3	15.63	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	265.77	合同价
合计(元)										75580.93		

注: 1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。
2. 本工程清单, 无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

序号	名称	规格型号	工程量	单位	施工单位 报价	含税综合 单价	备注
1	不锈钢导水槽	40*30*5厚钢板 加劲肋@600 55*50*45*3厚电镀深咖色304不锈钢导水槽 200*60*6厚镀锌钢板预埋 @600 2根L=110钢筋与钢板满焊	188.65	m	542.82	241.98	
2	不锈钢板圆环	150*5原色304不锈钢板圆环, 50*50*5热镀锌钢板 @500 固定	59.05	m	532.20	281.22	
3	不锈钢板圆环	50*5原色304不锈钢板圆环, 50*50*5热镀锌钢板 @500 固定	27.01	m	327.00	235.44	
4	桂花A	胸径D13-15, 高度H350-400, 冠幅P300-350。	3	株	6000.00	3943.62	
5	香樟B	地径: 13-15cm, 高度:350-400cm, 冠幅:300-350cm	1	株	12000.00	7357.50	
6	小兔子狼尾草	高度:50-55cm, 冠幅:35-40cm, 密度:16株/m2	22	m2	900.00	269.45	
7	羽扇豆	高度:25-30cm, 冠幅:15-20cm, 密度:64株/m2	5	m2	900.00	405.65	
8	超级鼠尾草	高度:25-30cm, 冠幅:15-20cm, 密度:64株/m2	29	m2	900.00	308.69	
9	银叶菊	高度:25-30cm, 冠幅:15-20cm, 密度:64株/m2	20	m2	900.00	525.82	
10	花叶玉簪	高度:20-20cm, 冠幅:25-30cm, 密度:64株/m2	8	m2	900.00	274.68	
11	金叶苔草	高度:15-20cm, 冠幅:15-20cm, 密度:64株/m2	40	m2	900.00	261.60	
12	矾根	高度:15-20cm, 冠幅:15-20cm, 密度:64株/m2	18	m2	900.00	797.88	
13	电力电缆	1.名称: 电缆 2.规格: YJV-5x2.5 3.敷设方式:穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关规范要求	42.08	m	21.07	21.07	
14	阀门井	1.名称: 给水阀门井 2.垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15素砼垫层 280X280X100 (H) mm 3.阀门箱: 6寸成品圆形阀门箱 4.阀门箱自有穿管孔 5.含土方开挖及回填, 不含阀门 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	2	座	5035.80	235.44	
15	阀门井	1.名称: 排水阀门井 2.井内经: ϕ 1200mm 3.详见图集05SS907-4, P4-7 4.含土方、模板、井字架, 不含管件及阀门 5.其他:满足相关规范及图纸设计要求	1	座	5035.80	1977.70	
16	塑料管	1.安装部位:后场展示区 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管DN32 4.连接方式:热熔连接 5.含管道消毒、管道及管件安装, 水压试验及水冲洗 6.其他:满足相关规范及图纸设计要求	90.15	m	24.20	24.20	

17	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN25 4. 连接方式:热熔连接 5. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	35.35	m	20.27	20.27	
18	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 DN65 4. 连接方式:承插连接 5. 管道检验及试验要求:含管道闭水试验 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	3.12	m	46.24	46.24	
19	阀门井	1. 名称:排水阀门井 2. 井内经:φ1200mm 3. 详见图集05SS907-4, P4-7 4. 含土方、模板、井字架,不含管件及阀门 5. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	1	座	5035.80	1977.70	
20	塑料管	1. 安装部位:后场展示区 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管DN32 4. 连接方式:热熔连接 5. 含管道消毒、管道及管件安装,水压试验及水冲洗 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	70.49	m	39.24	39.24	
21	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN32 3. 材质、压力等级:PPR或全铜制 1.0MPa 4. 连接形式:螺纹连接 5. 含切管、套丝、阀门连接、水压试验. 6. 其他:满足相关规范及图纸设计要求	1	个	144.80	144.80	

