

## 红线外临时道路清单

序号	项目名称	特征描述	工程量	单位	综合单价	合价(元)
1	原土路基平整、碾压	原土碾压 $\geq 93\%$	3084.7	m <sup>2</sup>	5	15424
2	回填土路基分层夯实	素土夯实 $\geq 93\%$	3084.7	m <sup>3</sup>	12.5	38559
3	建筑碎砖渣垫层并压实	300mm厚建筑碎砖渣垫层并压实	930	m <sup>3</sup>	12.5	11625
4	混凝土路面	1、混凝土强度等级：商品混凝土C25 2、工作内容：混凝土浇筑、振捣、养护； 3、施工部位：道路路面，厚度250mm 4、含运费，运距自行考虑 5、包含模板、浇筑混凝土、收光、切割伸缩缝	681.835	m <sup>3</sup>	500	340918
8	钢筋网片	三级钢 $\phi 6$ 间距200mm*200mm，单层双向布置	2461.7	m <sup>2</sup>	28.5	70158
9	合计：					476683



# 工程量清单

序号	项目名称	特征描述	工程量	单位	综合单价	合价
1	土方开挖及外运（含砂子）		88,457.18	m <sup>3</sup>	27	2388343.860
2	土方场内倒运（地块内）		8352.9	m <sup>3</sup>	11.5	96058.350
3	土方场内倒运（地块内）	5000方以外增加费	3352.9	m <sup>3</sup>	1.5	5029.350



楼号	面积	面积合计	厚度	体积	备注
5#	1231.06				主楼筏板
6#	972.58				600厚、车
7#	497.46				库抗水板
3#	883.87				250厚, 高
9#	925.97	7774.68	0.5	3887.34	差350, 基
8#	966.56				础垫层
2#	942.6				100, 防水
10#	665.21				保护层50
12#	689.37				合计500



