




工程签证审批单

编号:

项目名称	中浩德山水文苑	工程名称	宜阳山水文苑项目智能化工程
归属合同	宜阳山水文苑项目智能化工程施工合同	合同编号	SSWY.01-JP-096
签证部位	宜阳山水文苑		
施工单位	河南益玮电子科技有限公司		
签证内容	<p>接到贵方 581 号工作联系单, 关于招标图纸设计有误, 相关设备增减事宜。</p> <p>签证内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 POE 数字网络分配器原数量 72 个, 实际数量 108 个, 增加 36 个, 配套 POE 交换机电源增加 36 个。 2、 百兆 POE 交换机 (8 个百兆电口) 原数量 27 个, 实际数量 42 个, 增加 15 个。 3、 百兆 POE 交换机 (24 个百兆电口) 原数量 11 个, 实际数量 9 个, 减少 2 个。 4、 光纤收发器原数量 9 个, 实际数量 16 个, 增加 7 个。 5、 光纤熔接盒原数量 48 个, 实际数量 34 个, 减少 14 个。 6、 对讲弱电设备箱原数量 72 个 (400*500*200mm), 实际数量 104 个 (250*300*180mm), 11 个 (300*400*180mm), 共增加 43 个设备箱。 7、 汇聚弱电设备箱原数量 29 个, 实际数量 28 个, 减少 1 个。 8、 室外弱电防水设备箱原数量 10 个, 实际数量 13 个, 增加 3 个。 9、 光纤配线架原数量 6 个, 实际数量 1 个, 减少 5 个。 10、 门禁一体机原数量 29 个, 实际数量 28 个, 减少 1 个。 11、 单门磁力锁原数量 29 个, 实际数量 37 个, 增加 8 个。 12、 双门磁力锁原数量 28 个, 实际数量 20 个, 减少 8 个。 <p>下无正文</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期:</p>		
监理单位 意见	<p>监理工程师: (签字盖章) _____ 日期:</p>		
项目工程部 意见	<p>情况属实, 数量属实。</p> <p>专业工程师或经理:  日期:</p> <p>工程总监:  日期:</p>		
成本管理部 意见	<p>该签证双方核对应最终金额为小写¥: 4706.8 元 (大写人民币肆仟柒佰零陆元捌角)</p> <p>专业成本管理岗:  日期: 2013.7.31</p>		



	部门经理:	日期:
项目总经理		日期:
意见		日期:
工程管理部		日期:
意见		日期:
成本管理部		日期:
意见		日期:
大运营中心		日期:
意见		日期:
总裁意见		日期:
首席运营官		日期:
意见		日期:
首席执行官		日期:
意见		日期:
董事会/董 事长意见		日期:

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。



系统图及其他设计优化

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价(元)	合价(元)	其中主材费(元)
一 智能化设备网络							
1	POE数字网络分配器	1. 名称: POE数字网络分配器 2. 规格、型号: 下行:8个百兆电口;上行:1个千兆电口;支持POE 3. 安装方式: 对讲弱电设备箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	36	265	9540.00	216
3	百兆POE交换机	1. 名称: 百兆POE交换机 2. 规格、型号: 8个百兆电口, 支持POE+ 3. 安装方式: 汇聚弱电设备箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	15	468	7020.00	384
4	百兆POE交换机	1. 名称: 百兆POE交换机 2. 规格、型号: 24个百兆电口, 2个千兆上行光口, 支持POE+ 3. 安装方式: 地库弱电设备箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-2	1150	-2300.00	967.2
5	光纤收发器	1. 名称: 光纤收发器 2. 规格、型号: 单口百兆, 单模双纤, 含2根光纤跳线、1根UTP5E跳线 3. 安装方式: 室外弱电防水设备箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	7	275	1925.00	198
6	光纤熔接盒	1. 名称: 光纤熔接盒 2. 规格、型号: 8口, 含尾纤、耦合器、熔接 3. 安装方式: 弱电设备箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-14	71	-994.00	54
7	对讲弱电设备箱	1. 名称: 对讲弱电设备箱 2. 规格、型号: 400*500*200mm, 含插排 3. 安装方式: 电井内壁挂安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-72	338	-24336.00	216
	对讲弱电设备箱	250*300*180 (变更尺寸及数量)	个	104	126.75	13182.00	
	对讲弱电设备箱	300*400*180 (变更尺寸及数量)	个	11	202.8	2230.80	
8	汇聚弱电设备箱	1. 名称: 汇聚弱电设备箱 2. 规格、型号: 12U壁挂式, 含插排 3. 安装方式: 电井内壁挂安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-1	668	-668.00	545

张华 2023.7.31

武志强 2023.7.31





10	室外弱电防水设备箱	1. 名称: 室外弱电防水设备箱 2. 规格、型号: 400*500*300mm, 不锈钢, 含混凝土底座、插排 3. 安装方式: 室外落地安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相	个	3	790	2370.00	540
12	光纤配线架	1. 名称: 光纤配线架 2. 规格、型号: 72芯, 机架式 3. 安装方式: 消防控制室机柜内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-5	770	-3850.00	660
4	门禁一体机	1. 名称: 门禁一体机 2. 规格、型号: 支持刷卡、密码开锁 3. 安装方式: 底边距地+1.4米壁挂安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-1	845	-845.00	690
6	单门磁力锁	1. 名称: 单门磁力锁 2. 规格、型号: 280kg 3. 安装方式: 门框上方安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	8	197	1576.00	168
7	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁 2. 规格、型号: 2*280kg 3. 安装方式: 门框上方安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	-8	396	-3168.00	336
9	POE交换机电源	1. 名称: POE交换机电源 2. 规格、型号: 输入电压: AC220V, 输出电流: 3A, 功率: 60W 3. 安装方式: 电井内壁挂箱内安装 4. 含相关配件, 相关调试, 未详尽处满足图纸设计、满足相关规范要求	个	36	84	3024.00	72
合计 (元)						4706.80	

张峰 2023.7.31

武志强 2023.7.31



工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	581
合同名称	宜阳山水文苑项目智能化施工工程	合同编号	SSWY.01-JP-096
主送单位	河南益玮电子科技有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于高层系统图与现场实际情况不符，相关设备增减事宜		
<p>内容：</p> <p>由贵公司承建的宜阳山水文苑项目智能化施工工程，高层系统图与现场实际情况不符，需根据实际情况增减相关设备。</p> <p>下无正文</p>			
责任工程师：（签字） 		工程经理：（签字） 	
		日期： 年 月 日	

