

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 建筑工程

建筑面积: 平方米

工程造价: 9733.89元

施工单位:

编制单位: *最终金额为9700元.*
张磊 2023.12.4 编制人:

审核单位: 审核人:

工程费用汇总表

工程名称: 建筑工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
一	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		8219.91
1	定额直接费小计	1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		4795.56
1.1	1) 定额人工费	分部分项人工费		1185.3
1.2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3481.05
1.3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		129.21
2	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		28.58
3	措施费小计	1) 技术措施费+2) 安全文明施工费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		248.19
3.1	1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
3.2	2) 安全文明施工费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		248.19
3.2.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		147.67
3.2.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		73.98
3.2.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		26.54
3.3	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
3.4	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
3.5	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
3.6	6) 其他			
4	调整小计	1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		3176.16
4.1	1) 人工费差价	人工价差		1157.7
4.2	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		2018.46
4.3	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		
4.4	4) 其他			
5	间接费	1) 企业管理费+2) 规费		667.15
5.1	1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		589.98
5.2	2) 规费	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		77.17
5.2.1	①工程排污费			
5.2.2	②社会保障费	综合工日	0	
5.2.3	③住房公积金	综合工日	170	48.59
5.2.4	④工伤保险	综合工日	100	28.58
6	工程成本	直接费小计+间接费		8887.06
7	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		367
8	其他费用小计	1) 总承包服务费+2) 零星工作项目费+3) 优质优价奖励费+4) 检测费+5) 其他		
8.1	1) 总承包服务费	总承包服务费		
8.2	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
8.3	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
8.4	4) 检测费	检测费		
8.5	5) 其他	其他项目其他费		
9	不含税工程造价合计	(工程成本+利润+其他费用小计)*0.965		8930.17

建筑工程预算表

工程名称: 建筑工程

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	4-9 HCP0490 0005	生活水泵房设备基础混凝土(C15-40 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.417	3237.00	1349.18
2	12-65	设备基础模板块体体积≤20m3	10m3	0.417	695.22	289.77
3	1-51	翻斗车运土运距(m)200以内	100m3	0.042	2007.22	83.66
4	4-9 HCP0490 0005	消防水泵设备基础混凝土(C15-40 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.148	3237.00	479.08
5	12-65	设备基础模板块体体积≤20m3	10m3	0.148	695.22	102.89
6	7-203 换	楼地面、屋面找平层细石混凝土在硬基层上厚30mm(C20-16 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 实际厚度(mm):80 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】	100m2	0.956	3466.03	3313.18
7	1-51	翻斗车运土运距(m)200以内	100m3	0.091	2007.22	183.20
合计						5800.96

编制人:

证号:

编制日期:

人材机价差表

工程名称： 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	27.564	43	85	42	1157.7
人工价差合计							1157.7
1	C25商品砼 最大粒径20mm	m3	13.456	245	395	150	2018.46
材料价差合计							2018.46
机械价差合计							
价差合计：3176.16							