

汇总表

序号	项目名称	含税金额	备注
1	(伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程) (装饰部分)	93651.05	
2	(伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程) (安装部分)	30548.95	
3	合计	124200.00	

段笑平

2024.1.10

魏祺

2024.1.10

胡敏杰

2024.1.10

23	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度1.9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	2.25	18	25.75	25	3%	8.00	4.66	5.08	61.48	138.34	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
24	MT-01不锈钢线条	1. 宽度8mm, 厚度1.2mm古铜色不锈钢装饰线条 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	8.81	18	20.60	20	3%	8.00	4.19	4.57	55.37	487.66	参考大堂及架空层装饰工程清单序号14
25	抹灰面油漆	1. 喷乳胶漆一道 2. 刷乳胶漆一道 3. 刷抗碱底漆一道 4. 刮白腻子找平二遍, 打磨 5. 阴阳角护角收边 6. 3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7. 界面剂, 接缝处网格布处理 8. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.90	18	18.02	17	6%	8.00	3.96	4.32	52.30	204.18	参考大堂及架空层装饰工程清单序号52
26	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度1.9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	1.22	20	25.75	25	3%	8.00	4.84	5.27	63.86	77.91	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
27	拆除原砌体墙	1. 原加气块墙体拆除 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m3	5.51	150	0.00	0	0%	38.00	16.92	18.44	223.36	1230.73	参考样板间装饰工程清单序号9
28	新砌墙体	1. 加气块墙体 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m3	3.96	260	270	#####	0	3900%	51.21	55.82	676.03	2677.07	
29	封堵门洞	砌体封堵门洞	m3	0.504	260	270	#####	0	4000%	51.30	55.92	677.22	341.32	
	备注:	1. 含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费(含进出场费用)、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费(专项费用)、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。	合计										93651.05	

魏

胡敏

EL-01, PL1-12-03立面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉面层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	11.43	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	3123.40	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号10
14	防火门门套及覆膜	m2	3.58	80	164.80	160	3%	15.00	23.38	25.49	308.67	1105.03	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号27调整
EL-01, PL1-12-04立面													
15	瓷砖墙面	m2	8.22	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	2246.22	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号10
EL-01, PL1-12-05立面													
16	瓷砖墙面	m2	6.15	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	1680.57	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号10
17	电梯门套线不锈钢包边	m2	2.71	115	247.20	240	3%	15.00	33.95	37.00	448.15	1213.15	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号27

魏祺

胡晓红

4	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓, $\phi 8$ 丝杆, 3. 50 轻钢龙骨@1200 4. 38 覆面龙骨@300 5. 双层 9.5mm 厚石膏板 6. 白色乳胶漆 7. 包含吊顶上裁切开孔、形成灯口、 进出风口、检修口及其它出口及额外 处理、封边, 包括但不限于上述所有 施工步骤及所需之材料 8. 作法详见 DT-01、DT-02 节点 01、02 、03、06 9. 具体施工技术要求根据现场工程要 求施工, 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	35.28	58	57.75	55	5%	45.00	14.47	15.77	190.99	6738.02	参考大堂及 架空层装饰 工程清单序 号1
5	入户大堂不锈 钢格栅吊顶	20*80 不锈钢格栅	m <sup>2</sup>	33.60	135	484.80	480	1%	81.00	63.07	68.75	832.62	27976.05	参考采川铝 格栅价格结 合现场情况 调整
	负一层墙面													
	PL1-12-01 立													
6	瓷砖墙面	1. 400*800 瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm 专用粘接剂, 15mm 水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体 施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见 DT-02 节点 08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要 求施工, 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	26.66	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	7285.19	参考大堂及 架空层装饰 工程清单序 号10
7	电讯井及水暖 井装饰暗门	1、0.9*1.8m 成品管井门, 具体做法 详见 DT-02-11 节点大样图 2、具体施工技术要求根据现场工程 要求施工, 满足规范和设计图纸要求	樘	2.00	120	203.50	185	10%	80.00	36.32	39.58	479.40	958.80	市场价

8	装饰灯	1.名称:天花可调长度吊灯 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范	个	7	25.00	100.00	100.00	0.00%	10.00	12.15	13.24	160.39	1122.75	
9	装饰灯	1、LED长条格栅灯 2、吊顶内嵌入安装,具体型号详见图纸灯具配置表(含与之相关的一切费用)	套	30	25.00	130.00	134.00	0.00	5.00	14.40	15.70	190.10	5702.88	富士
10	桥架	1.名称:钢制槽式桥(含支架) 2.规格:200X100	m	30	18.39	38.85	37.00	5.00%	2.36	5.96	5.90	71.46	2143.81	
二 弱电工程														
1	红外半球摄像机	1.名称:红外半球摄像机 2.规格型号:海康威视半球 3.未尽事宜详见图纸、规范等	台	14	90.00	258.00	258.00	0.00%	0.00	34.80	34.45	417.25	5841.53	HIKVISION/海康威视臻全球
2	电源线	1.名称:电源线国标 2.规格型号:rvv-2*0.75 3.未尽事宜详见图纸、规范等	米	150	1.25	1.30	1.24	5.00%	0.00	0.26	0.25	3.06	458.98	海康威视
3	线材	1.名称:线材国标 2.规格型号:六类网线 3.未尽事宜详见图纸、规范等	米	1000	1.25	2.26	2.15	5.00%	0.00	0.35	0.35	4.21	4205.49	海康威视
4	路由器	1.名称:路由器 2.规格型号:上网行为管理AC 控制路由一体机 3.未尽事宜详见图纸、规范等	台	1	120.00	3000.00	3000.00	0.00%	0.00	312.00	308.88	3740.88	3740.88	迅捷
5	核心交换机	1.名称:核心交换机 2.规格型号:24口千兆交换机 3.未尽事宜详见图纸、规范等	个	1	93.10	1555.40	1555.40	0.00%	0.00	164.85	163.20	1976.55	1976.55	海康威视DS-3E0105P-
四 合计(元)													30548.95	

段家平

2024.1.10