

汇总表

序号	项目名称	含税金额	备注
1	(伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程) (装饰部分)	93651.05	
2	(伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程) (安装部分)	30548.95	
3	合计	124200.00	

段笑平  
2024.1.10

魏建  
2024.1.10

胡敏杰  
2024.1.10

## 价格清单（伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程）（装饰部分）

工程名称：伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程—装饰工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）						含税综合单 价(元) f=(a+b+c+d +e)	合价 (元)=g*f	备注 (品牌/厂 家)	
					人工费 a	含损耗主材 费小计	主材费 x	主材 损耗 率 y	机械、 辅材及 其他c	管理费及 利润 d= (a+b+c)*				税金 e=(a+b+ c+d)*费 率
						b=x*				9%				9%
1	负一层大堂地面													
2	瓷砖楼地面 (无防水)	1. CT01 800*800mm瓷砖 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3. 部位：大堂、电梯厅、走道 4. 其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求	m2	35.28	45	66.00	60	10%	45.00	14.04	15.30	185.34	6538.92	参考大堂及架空层装饰工程清单序号2
3	过门石	1. CT02过门石，瓷砖 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆调平层 3. 部位：过门石 4. 其它说明：铺贴、擦缝、切割、磨边等一切铺贴步骤及所需之辅材，满足规范和设计图纸要求	m2	0.60	118	367.50	350	5%	25.00	45.95	50.08	606.53	363.92	参考大堂及架空层装饰工程清单序号3
	负一层天棚													

胡敬玉

魏祺

4	吊顶天棚	1. 钢筋混凝土楼板 2. 膨胀螺栓, $\varnothing 8$ 丝杆, 3. 50轻钢主龙骨@1200 4. 38覆面龙骨@300 5. 双层9.5mm厚石膏板 6. 白色乳胶漆 7. 包含吊顶上裁切开口、形成灯口、 进风口、检修口及其它出口及额外 处理、封边, 包括并不限于上述所有 施工步骤及所需之材料 8. 作法详见DT-01、DT-02节点01、02 、03、06 9. 具体施工技术要求根据现场工程要 求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	35.28	58	57.75	55	5%	45.00	14.47	15.77	190.99	6738.02	参考大堂及 架空层装饰 工程清单序 号4
5	入户大堂不锈 钢格栅吊顶	20*80不锈钢格栅	m2	33.60	135	484.80	480	1%	81.00	63.07	68.75	832.62	27976.05	参考栾川铝 格栅价格结 合现场情况 调整
	负一层墙面													
	PL1-12-01立													
6	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体 施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要 求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	26.66	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	7285.19	参考大堂及 架空层装饰 工程清单序 号10
7	电讯井及水暖 井装饰暗门	1、0.9*1.8m成品管井门, 具体做法 详见DT-02-11节点大样图 2、具体施工技术要求根据现场工程 要求施工, 满足规范和设计图纸要求	樘	2.00	120	203.50	185	10%	80.00	36.32	39.58	479.40	958.80	市场价

价格清单（伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程）（安装部分）

工程名称：伊河湾项目3#楼地下大堂装饰工程--安装工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）							含税综合 单价(元) f=(a+b+c +d+e)	合价 (元)=g*f	备注 (品牌/ 厂家)
					人工费 a	含损耗 主材费 小计	主材费 x	主材损 耗率 y	机械、 辅材及 其他c	管理费及 利润 d= (a+b+c)* 费率	税金 e=(a+b+ c+d)*费 率			
						b=x* (1+y)				9%	9%			
一	电气工程													
1	配电箱	1.名称:大堂电井 2.安装方式:挂墙	台	1	126.57	832.00	800.00	4.00%	38.64	89.75	97.83	1184.79	1184.79	
2	配管	1.名称:配管 2.材质、规格::PC16 3.配置形式:暗配	m	95	4.43	1.25	1.20	4.00%	0.35	0.54	0.59	7.16	680.38	金牛
3	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5 3.其它说明:满足图纸、规范	m	300	2.50	1.98	1.90	4.00%	0.15	0.42	0.45	5.50	1648.85	郑三
4	装饰灯	1.名称:筒灯LT-01 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范	个	11	20.00	35.00	35.00	0.00%	13.00	6.12	6.67	80.79	888.70	雷士
5	装饰灯	1.名称:筒灯LT-02 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范	个	5	20.00	35.00	35.00	0.00%	13.00	6.12	6.67	80.79	403.95	雷士
6	装饰灯	1.名称:LED暗藏灯带 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范 和设计要求	m	13.41	10.00	13.65	13.00	5.00%	8.00	2.85	3.10	37.60	504.26	雷士
7	小电器	1.名称:三联单控开关 2.规格:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范	个	1	15.00	15.00	15.00	0.00%	8.00	3.42	3.73	45.15	45.15	罗格朗

8	装饰灯	1.名称:天花可调长度吊灯 2.安装方式:详见图纸 3.其它说明:满足图纸、规范	个	7	25.00	100.00	100.00	0.00%	10.00	12.15	13.24	160.39	1122.75	
9	装饰灯	1、LED长条格栅灯 2、吊顶内嵌入安装,具体型号详见图纸灯具配置表(含与之相关的一切费用)	套	30	25.00	130.00	134.00	0.00	5.00	14.40	15.70	190.10	5702.88	雷士
10	桥架	1.名称:钢制槽式桥(含支架) 2.规格:200X100	m	30	18.39	38.85	37.00	5.00%	2.36	5.96	5.90	71.46	2143.81	
二	弱电工程													
1	红外半球摄像机	1.名称:红外半球摄像机 2.规格型号:海康威视半球poe摄像机 3.未尽事宜详见图纸、规范等	台	14	90.00	258.00	258.00	0.00%	0.00	34.80	34.45	417.25	5841.53	HIKVISION/海康威视臻全彩半球
2	电源线	1.名称:电源线国标 2.规格型号:rvv-2*0.75 3.未尽事宜详见图纸、规范等	米	150	1.25	1.30	1.24	5.00%	0.00	0.26	0.25	3.06	458.98	海康威视
3	线材	1.名称:线材国标 2.规格型号:六类网线 3.未尽事宜详见图纸、规范等	米	1000	1.25	2.26	2.15	5.00%	0.00	0.35	0.35	4.21	4205.49	海康威视
4	路由器	1.名称:路由器 2.规格型号:上网行为管理AC控制路由一体机 3.未尽事宜详见图纸、规范等	台	1	120.00	3000.00	3000.00	0.00%	0.00	312.00	308.88	3740.88	3740.88	迅捷
5	核心交换机	1.名称:核心交换机 2.规格型号:24口千兆交换机 3.未尽事宜详见图纸、规范等	个	1	93.10	1555.40	1555.40	0.00%	0.00	164.85	163.20	1976.55	1976.55	海康威视 DS-3E0105P-
四	合计(元)												30548.95	

段安平

2024.1.10

魏心祺

8	电讯井古铜色不锈钢包边	1. 1.2mm古铜色不锈钢, 12mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	2.39	115	247.20	240	3%	15.00	33.95	37.00	448.15	1072.87	参考大堂及架空层装饰工程清单序号27
9	防火门门套及覆膜	1. 1.2mm古铜色不锈钢 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.31	80	164.80	160	3%	15.00	23.38	25.49	308.67	1021.38	参考大堂及架空层装饰工程清单序号27调整
10	电梯门套线不锈钢包边	1. 1.2mm古铜色不锈钢, 12mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	2.71	115	247.20	240	3%	15.00	33.95	37.00	448.15	1215.66	参考大堂及架空层装饰工程清单序号27
	EL-01, PL1-12-02立面													
11	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	42.84	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	11705.49	参考大堂及架空层装饰工程清单序号10
12	防火门门套及覆膜	1. 1.2mm古铜色不锈钢 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	7.16	80	164.80	160	3%	15.00	23.38	25.49	308.67	2210.07	参考大堂及架空层装饰工程清单序号27调整

	EL-01, PL1-12-03立面													
13	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	11.43	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	3123.40	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号10
14	防火门门套及覆膜	1. 1.2mm古铜色不锈钢 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.58	80	164.80	160	3%	15.00	23.38	25.49	308.67	1105.03	参考大堂及架空层装饰工程同清单序号27调整
	EL-01, PL1-12-04立面													
15	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	8.22	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	2246.22	参考大堂及架空层装饰工程清单序号10
	EL-01, PL1-12-05立面													
16	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m2	6.15	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	1680.57	参考大堂及架空层装饰工程清单序号10
17	电梯门套线不锈钢包边	1. 1.2mm古铜色不锈钢, 12mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02-11 4. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	2.71	115	247.20	240	3%	15.00	33.95	37.00	448.15	1213.15	参考大堂及架空层装饰工程清单序号27

胡的互

魏祺

18	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度 1. 9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	2.64	18	25.75	25	3%	8.00	4.66	5.08	61.48	162.32	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
	EL-01, PL1-12-06立面													
19	抹灰面油漆	1. 喷乳胶漆一道 2. 刷乳胶漆一道 3. 刷抗碱底漆一道 4. 刮白胶腻子找平二遍, 打磨 5. 阴阳角护角收边 6. 3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7. 界面剂, 接缝处网格布处理 8. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	3.74	18	18.02	17	6%	8.00	3.96	4.32	52.30	195.81	参考大堂及架空层装饰工程清单序号52
20	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度 1. 9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	1.17	18	25.75	25	3%	8.00	4.66	5.08	61.48	71.94	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
	EL-01, PL1-12-07立面													
21	瓷砖墙面	1. 400*800瓷砖 2. 瓷砖专用背胶, 5mm专用粘接剂, 15mm水泥砂浆粉刷层, 界面剂, 具体施工技术要求根据现场工程要求施工 3. 作法详见DT-02节点08 4. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	6.15	95	55.00	50	10%	80.00	20.70	22.56	273.26	1680.57	参考大堂及架空层装饰工程清单序号10
22	电动感应门	1. 铝合金中空玻璃自动门3.14*2.51m 2. 12mm钢化玻璃 3. 含门、窗框及玻璃制作、运输、安装, 大小五金配件、锁具及门套等 4. 含电动装置 5. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m <sup>2</sup>	9.40	80	714.00	680	5%	95.00	80.01	87.21	1056.22	9928.48	厂家定制

23	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度1.9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	2.25	18	25.75	25	3%	8.00	4.66	5.08	61.48	138.34	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
24	MT-01不锈钢线条	1. 宽度8mm, 厚度1.2mm古铜色不锈钢装饰线条 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	8.81	18	20.60	20	3%	8.00	4.19	4.57	55.37	487.66	参考大堂及架空层装饰工程清单序号14
	EL-01, PL1-12-08立面													
25	抹灰面油漆	1. 喷乳胶漆一道 2. 刷乳胶漆一道 3. 刷抗碱底漆一道 4. 刮白胶腻子找平二遍, 打磨 5. 阴阳角护角收边 6. 3-5mm厚薄抹灰砂浆层 7. 界面剂, 接缝处网格布处理 8. 其它说明: 满足规范和设计图纸要求	m2	3.90	18	18.02	17	6%	8.00	3.96	4.32	52.30	204.18	参考大堂及架空层装饰工程清单序号52
26	MT-01不锈钢踢脚线	1. 30mm古铜色不锈钢踢脚线, 厚度1.9mm厚阻燃木基层 2. 作法详见DT-02节点09 3. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m	1.22	20	25.75	25	3%	8.00	4.84	5.27	63.86	77.91	参考大堂及架空层装饰工程清单序号9
27	拆除原砌体墙	1. 原加气块墙体拆除 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m3	5.51	150	0.00	0	0%	38.00	16.92	18.44	223.36	1230.73	参考样板间装饰工程清单序号9
28	新砌墙体	1. 加气块墙体 2. 具体施工技术要求根据现场工程要求施工, 满足规范和设计图纸要求	m3	3.96	260	270	#####	0	3900%	51.21	55.82	676.03	2677.07	
29	封堵门洞	砌体封堵门洞	m3	0.504	260	270	#####	0	4000%	51.30	55.92	677.22	341.32	
		合计											93651.05	
备注:	1. 含税固定综合单价应包括但不限于完成承包范围内所有工程的人工费、材料费、机械费(含进出场费用)、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费(专项费用)、安全文明施工费、扬尘治理增加费、赶工措施、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、调试、验收、质保期服务、风险等所有一切与之相关的所需全部费用。													

胡敏五

魏祺