

招标清单

招 标 人： 河南浩德龙瑞置业有限公司

工 程 名 称： 洛阳洛龙区悠然居项目钢结构采购工程

投标报价（小写）： 563310.00 元

（大 写 金 额）： 伍拾陆万叁仟叁佰壹拾元整

投 标 单 位： 河南玖朝建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权人： 王志蒙 (签字或盖章)

注册造价员或造价师： (签字并加盖执业印章)

编 制 时 间： 2024 年 7 月 5 日



清单编制说明

1	本工程采用工程量清单计价方式，招标方式为招标文件、招标图纸及工程量清单内容【总价包干】；
2	编制依据：招标图纸
3	本项目接收的招标图纸为钢结构楼梯-施工图，投标人应复核清单工程量，但不得调整工程量，对于有异议的工程量应在投标阶段提出答疑，由招标人复核后统一调整清单工程量，中标后不因工程量的差异而进行调整；
4	投标报价需充分考虑营改增模式下，一般计税模式对计价的影响，综合单价明确为含税综合单价，包括税金、人工、材料、机械、管理、利润、措施费、规费、风险费等完成本工程的所有费用；
5	报价中综合单价包括主材、辅材、水电费、检验试验费、制作、运输、装卸、安装、养护、成品保护、安全文明施工措施费、损耗、场地清洁费、赶工措施费、管理费、规费、利润、税金等达到图纸、甲方的技术要求所需的一切费用。经甲方审定后的综合单价同样适用于设计变更和签证的结算。本工程无可调差材料。
6	乙方投标前必须充分考察项目现场、图纸等实际情况及甲方各项技术管理要求和验收要求，在报价中综合考虑。
7	若发生变更签证时，如属原招标内容已有的项目，单价按原中标单价，如原招标内容有类似的项目，单价参照原类似项目的中标单价，如原招标内容无类似的项目，则由双方于施工前按主清单报价水平协商确定。
8	乙方报价中须充分考虑合作期内人工、主材、其它材料和机械的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整，招标文件另有约定的除外。
9	钢梯与原有主体结构搭接锚固需按图集采用施工，该部分工程需综合考虑至投标单价内。
10	投标单位仅需填写清单中黄色部分，并检查相应链接。



洛阳美的浩德云熙府大区屋面钢楼梯采购安装工程

清单汇总表

序号	名称	费率	金额 (元)	备注
1	含税工程造价		563310.00	
2	税前工程造价 (1) / (1+ <u>税率</u> %)	0%	563310.00	
4	税金 (2+3) * 税率 %	0%	0.00	
5	含税总造价 (2+3)		563310.00	



钢楼梯采购安装工程-工程量清单

序号	工程项目名称	项目特征	单位	总计工程量	人工费 ①	主材 ②	机械及其他 ③	管理、利润、规费等 (①+②+③)*费率		税金⑤=(①+②+③+④)*费率		含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
								0.08	0.03					
1	2#楼	1.主材1: 楼梯钢梁100方钢2.5厚 2.主材2: 楼梯踏步花纹板3.0厚/护栏立柱碳 钢100椭圆白 3.辅材: 角铁预埋、螺栓等详见图纸 4.栏杆扶手: 护栏总高1050mm (详见图纸) 5.含制作、安装、及运输费 6.综合考虑安装方式 7.其他说明, 详见相关图纸、要求及规范	套	24	1460.00	5600.00	1000.00	644.80	261.14	8965.00	215160.00			
2	5#楼	3.辅材: 角铁预埋、螺栓等详见图纸 4.栏杆扶手: 护栏总高1050mm (详见图纸) 5.含制作、安装、及运输费 6.综合考虑安装方式 7.其他说明, 详见相关图纸、要求及规范	套	33	1900.00	6270.00	1314.00	758.72	307.28	10350.00	218150.00			
3	合计			57							563310.00			



洛阳悠然居项目2号楼钢梯报价单

序号	材料名称	单位	工程量	单价	金额	备注
一、	主材部分					
	3mm花纹板, 镀锌管材	项	1.00	4500	4500.00	含损耗
	栏杆1050高	米	6.00	183.3	1099.80	
小计					5600	
二、	辅材部分					
	预埋铁, 化学锚栓, 防锈漆, 面漆, 焊条, 切割片等	项	1	800	800	
小计					800	
三、	运输部分					
	材料运输	项	1	200	200	
小计					200	
四、	加工制作安装					
	主材加工	项	1.00	560	560.00	
	主材安装	项	1.00	900	900.00	
小计					1460.00	
五、	管理费+利润+规费					
	(一+二+三+四+五) *8%			8%	644.78	
六、	安全文明施工管理费及税金					
	税金			3%	261.14	
小计					261.14	
八、	金额总计					
合计					8965.72	取整



洛阳悠然居项目5号楼钢梯报价单

序号	材料名称	单位	工程量	单价	金额	备注
一、主材部分						
	3mm花纹板, 镀锌管材	项	1.00	5170	5170	含损耗
	栏杆1050高	米	6.00	183	1100	
小计					6270	
二、辅材部分						
	预埋铁, 化学锚栓, 防锈漆, 面漆, 焊条, 切割片等	项	1	1114	1114	
小计					1114	
三、运输部分						
	材料运输	项	1	200	200	
小计					200	
四、加工制作安装						
	主材加工	项	1.00	800	800.00	
	主材安装	项	1.00	1100	1100.00	
小计					1900.00	
五、管理费+利润+规费						
	(一+二+三+四+五) *8%			8%	758.72	
六、安全文明施工管理费及税金						
	税金			3%	307.28	
小计					307.28	
八、金额总计						
合计					10550.00	

