




























《价格清单（悠然居项目地下车库地坪漆及交通设施工程）》


序号	名称	简图	规格	单位	工程量 g	其中：各子项构成（元）					含税固定综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	含税合价(元)=g*f	品牌	备注
						人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	管理费、利润、措施、规费等一切费用 d=(a+b+c)*费率	增值税专用发票税金 e=(a+b+c+d)*费率				
									12%	9%				
一、标线部分														
1	直行箭头		1、长3000mm 2、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	23	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	870.43	三棵树	
2	左右转		1、长3000mm 3、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	6	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	227.07	三棵树	
3	掉头箭头		1、长3000mm 4、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	3	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	113.53	三棵树	
4	直行+左右转		1、长3000mm 4、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	8	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	302.76	三棵树	
5	直行左右转箭头		1、长3000mm 4、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	6	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	227.07	三棵树	
6	左右转箭头		1、长3000mm 4、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁	个	6	19.00	10.00	2.00	3.72	3.12	37.84	227.07	三棵树	
7	人行斑马线		1、采用白色环氧冷涂划线，漆面平整，光洁（含字母） 2、按照图纸清单要求	组	28	58.00	137.50	15.00	25.26	21.22	256.98	7,195.40	三棵树	
8	标准车位线		标准车位55100*2400	个	164	14.00	12.00	4.00	3.60	3.02	36.62	6,006.34	三棵树	标准车位 5100*2400








9	标准车位线		标准车位:5300*2400	个	172	14.00	12.00	4.00	3.60	3.02	36.62	6,299.33	三棵树	
10	加长车位线		加长车位:5900*2400	个	22	14.00	15.00	4.00	3.96	3.33	40.29	886.30	三棵树	
11	侧方车位线		侧方车位:6000*2400	个	3	14.00	15.00	4.00	3.96	3.33	40.29	120.86	三棵树	
12	加宽车位线		加宽车位5300*2800	个	4	14.00	15.00	4.00	3.96	3.33	40.29	161.15	三棵树	
13	加长加宽车位线		加长加宽车位:5900*2800	个	3	14.00	18.00	4.00	4.32	3.63	43.95	131.85	三棵树	加长加宽车位:5900*2800
14	微型车位线1		微型车位①-3400*2100	个	4	14.00	11.00	4.00	3.48	2.92	35.40	141.61	三棵树	
15	微型车位线2		微型车位2:4200+2200	个	6	14.00	11.00	4.00	3.48	2.92	35.40	212.42	三棵树	
16	无障碍车位线		无障碍车位:5300*3600	个	2	44.00	80.00	4.00	15.36	12.90	156.26	312.52	三棵树	
17	子母车位线1		子母车位①:10600*2400	个	6	17.50	22.00	4.00	5.22	4.38		318.63	三棵树	
18	子母车位线2		子母车位②: 5900*2800+5300*2400	个	1	17.50	22.00	4.00	5.22	4.38	53.10	53.10	三棵树	
19	车道边缘线		1、线宽150mm 2、1、采用环氧冷涂标线，漆面平整，光洁（白色，颜色可换）。	m	1630.5	2.00	2.00	0.50	0.54	0.45	5.49	8,957.31	三棵树	









20	车道中心线		1、线宽150mm 2、1、采用环氧冷涂标线，漆面平整，光洁（白色，颜色可换）。	m	588.29	2.00	2.00	0.50	0.54	0.45	5.49	3,231.83	三棵树	
21	禁停网格线		1、线宽150mm 2、1、采用环氧冷涂标线，漆面平整，光洁（白色，颜色可换）。	处	1	30.00	33.50	6.00	8.34	7.01	84.85	84.85	三棵树	
22	归家通道地面标识		1、线宽100mm，标识使用模板进行涂刷 2、采用环氧冷涂标线，漆面平整，光洁（白色，颜色可换） 3、具体样式参照图纸	处	26	#####	500.00	6.00	77.52	65.12	788.64	20,504.56	三棵树	
24	小计			元								56,585.98		
二、交通设施部分														
1	橡塑护角器		1、材质:采用灰色橡塑材料压制而成,白色工程级反2、光膜规格:800x200 x8 mm其他:满足规范及图纸设计要求	个	411	6.00	22.00	1.00	3.48	2.92	35.40	14,550.72	安利	
2	广角镜		1、材质:黑色边框,高清PVC镜面 2、规格:中600mm 3、其他:满足规范及图纸设计要求	面	7	15.00	180.00	2.00	23.64	19.86	240.50	1,683.48	安利	
3	橡塑车轮定位器		1、材质:优质灰色橡塑,白色反光膜,成模生产,抗老化处理,实心 2、规格:550x150x110mm3、其他:满足规范及图纸设计要求	个	604	5.50	25.00	1.50	3.84	3.23	39.07	23,595.62	安利	
4	橡胶减速带		1、材质:优质橡胶,成模生产,抗老化处理 2、规格:500X300*35mm 3、其他:综合考虑橡胶减速路障头,胀钉固定,满足规范及图纸设计要求	m	63.9	16.00	55.00	2.00	8.76	7.36	89.12	5,694.67	安利	
5	反光防撞柱		1、磷化防腐,表面烤漆,工程级反光膜等 2、镀锌钢管规格: DN89*600*2.5mm 3、与地面法兰盘连接	个	1	9.00	65.00	5.00	9.48	7.96	96.44	96.44	安利	
	小计			元								45,620.93		
三、地坪漆部分														



1	混凝土垫层		1、混凝土基层刨洗凿毛，冲洗干净； 2、涂刷建筑胶结合浆； 3、80厚C30细石混凝土随打随抹平；在集水坑周边2~3m范围内设1%找坡，坡向集水坑(采用钢纤维混凝土，钢	m ²	11938.66	11.00	33.40	2.00	5.57	4.68	56.65	676,266.83		
2	马蹄石坡道		马蹄石坡道 1、地面垫层/结构板 2、素水泥浆结合层 3、30mm厚1:4 干硬性水泥砂浆4、50mm厚花岗岩马蹄石铺实排平，素水泥浆擦缝。	m ²	750.00	45.00	210.00	2.00	30.84	25.91	313.75	235,309.20		
3	非机动车库		1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆，底滚涂一道、中涂批涂、面滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米，中涂不低于0.46kg/平米，面漆0.3kg/平米 3、颜色：浅咖色	m ²	122.40	5.00	23.20	0.30	3.42	2.87	34.79	4,258.64		
4	彩石地坪		1、混凝土初凝时均匀撒布彩色石子(9kg/平方)，石子粒径6~12mm，终凝前抹平抹光； 2、研磨面层露出石子，研磨至300目进行第一道固化剂施工(含量≥0.15kg/m ²)；研磨至500目进行第二道固化剂施工(含量≥0.15kg/m ²)； 3、最终需研磨抛光至2000目，表面要求平整，光滑，露石分布均匀；磨光收面后切割分缝； 4、固化剂干燥后清洁、抛光、养护	m ²	11816.26	12.80	42.00	3.00	6.94	5.83	70.56	833,781.77	西卡	
5	石材坡道		坡道石材 1、300*600*70MM滨州青烧洗面花岗岩，单边拉槽(25+50)mm宽*10mm深	m ²	750.00	#####	440.00	2.00	68.64	57.66	698.30	0.00		暂按0计入， 确认施工后按 此记取
6	小计			元								1,749,616.44		



四、墙柱面喷涂部分														
1	柱面色带		1、环保型内墙乳胶漆，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等） 2、其他：具体做法详见图纸设计 4、颜色可调换	m ²	959.42	7.80	15.43	1.50	2.97	2.49	30.19	28,965.26	三棵树	暂定工程量， 据实际结算
2	墙面色带		1、环保型内墙乳胶漆，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等） 2、其他：具体做法详见图纸设计 4、颜色可调换	m ²	5065.865	7.80	15.43	1.50	2.97	2.49	30.19	152,940.41	三棵树	暂定工程量
3	门厅箭头指示色带		1、环保型内墙乳胶漆，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等） 2、其他：具体做法详见图纸设计 4、颜色可调换	m ²	138.42	7.80	15.43	1.50	2.97	2.49	30.19	4,179.07	三棵树	暂定工程量
4	非机动车库墙面色带		1、环保型内墙乳胶漆，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等） 2、其他：具体做法详见图纸设计 4、颜色可调换	m ²	157.29	7.80	15.43	1.50	2.97	2.49	30.19	4,748.65	三棵树	
5	非机动车库坡道墙面色带		1、环保型内墙乳胶漆，一遍底漆两遍面漆，颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等） 2、其他：具体做法详见图纸设计 4、颜色可调换	m ²	230.79	7.80	15.43	1.50	2.97	2.49	30.19	6,967.64	三棵树	
6	彩绘		1、环保型内墙彩色涂料，防水、防腐、抗氧化颜色综合考虑（含数字、文字、图案、字母等）；LOGO使用模板涂刷 2、其他：具体做法详见图纸设计	m ²	17.15	13.57	150.00	1.50	19.81	16.64	30.19	3,456.07	三棵树	
7	小计			元								201,257.10		



五、排水沟部分													
1	排水沟角钢支架		L30*50*4镀锌角钢、预埋件	m	65.00	60.00	80.00	0.50	16.86	14.16	171.52	11,148.96	参05J927-1, P47
2	排水沟盖板		1、不锈钢盖板 2、详见后期深化图纸	m	32.50	90.00	650.00	1.50	88.98	74.74	905.22	29,419.75	暂按常规规格报价
3	集水坑盖板		1、不锈钢盖板（定制logo） 2、详见后期深化图纸	m ²	9.60	90.00	2600.00	1.00	322.92	271.25	346.36	31,537.66	304不锈钢
	小计			元								72,106.37	
	合计		(一) + (二) + (三) + (四) + (五)	元								2,125,186.81	



说明：本工程采用含税固定综合单价包干，各分项含税固定综合单价应包括但不限于人工费、材料费、机械费及进出场费、安装费、措施费、窝工费、按合同工期的赶工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、成品保护、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、垫资利息、检查验收、质保期服务等所需全部费用。