

洛宁山水文苑消防工程清单计价表

序号	名称	项目特征	单位	工程量 (A)	综合单价	合价	备注
					E=B+C+D	F=A*E	
—	9#楼消火栓系统小计						
1	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	115.99	98.64	11441.20	
2	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	33.35	72.16	2406.38	
3	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	0.5	38.88	19.44	
4	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)1600x700x200(用于一层前室) 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支,手提式磷酸铵盐干粉灭火器2MF/ABC1 3.减压稳压型消火栓 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	2	843.04	1686.08	
5	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)800x650x200 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支 3.减压稳压型消火栓 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	8	540.64	4325.12	
6	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)800x650x200 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支 3.消火栓均需要减压孔板减压 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	16	540.64	8650.24	

段笑平

2024.8.15

杨敏

2024.8.15

1

7	兼实验消火栓	1. 名称:兼实验消火栓(铝合金柜式箱)800x650x200 2. 型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm, L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支, 压力表各1个 3. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	1	573.34	573.34	
8	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC1 3. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	具	48	42.31	2030.95	
9	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱(内需放置2具灭火器) 2. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	24	43.01	1032.25	
10	管道支架制作安装	1. 名称:管道支架制作安装 2. 消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求	kg	100.12	18.02	1803.71	
11	支架防腐	1. 名称:支架防腐 2. 刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹漆二道, 灰色调和漆二道	kg	100.12	1.66	166.62	
13	管道保温	1. 名称:橡塑材料保温 2. 刷漆及防腐:保温厚度 50mm	m ³	0	1409.47	0.00	
14	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、型号:DN100 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	6	259.89	1559.32	
15	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、型号:DN65 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	个	1	121.78	121.78	
16	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、型号:DN100 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	副	6	188.62	1131.74	
17	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、型号:DN65 3. 其它未尽事宜详见图纸设计	副	1	94.67	94.67	
18	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	1	53.47	53.47	
19	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	1	40.82	40.82	
20	消火栓系统调试	1. 名称:消火栓系统调试	项	0	2191.99	0.00	
二	9#楼火灾报警系统小计						
1	配线	1. 名称:消防报警及联动总线S 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:ZN-RVS-2X1.5 4. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	458.4	4.63	2120.69	
2	配线	1. 名称:消防电话线F 2. 配线形式:穿管或桥架敷设 3. 型号:ZN-RVVP-2x1.5 4. 其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	234.14	4.08	955.94	

段笑平

2024.8.15

杨婉贞

2024.8.15

2

3	配线	1.名称:消防广播线B 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-BV-1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	315.1	2.68	844.77	
4	配线	1.名称:DC24V电源D 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-BV-2.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	256.7	3.42	878.58	
5	配线	1.名称:多线制控制线K1 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-KVV-4X1.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	19.08	7.04	134.36	
6	配线	1.名称:消防广播线B 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-YJV-2*1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	91.7	5.86	537.75	
7	配线	1.名称:DC24V电源D 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-YJV-2*4 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	69.6	12.12	843.70	
8	总线隔离器	1.总线隔离器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	0	130.04	0.00	
9	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	68.13	0.00	
10	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	73.97	0.00	
11	手动报警按钮,带电话插孔	1.名称:手动报警按钮,带电话插孔 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	98.11	0.00	
12	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	108.29	0.00	
13	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	100.12	0.00	
14	报警电话	1.名称:报警电话 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	134.03	0.00	
15	广播音箱	1.名称:广播音箱 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	61.60	0.00	
16	消防接线端子及模块箱	1.名称:消防接线端子及模块箱 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	172.04	0.00	
17	消防电话专用模块	1.名称:消防电话专用模块 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	217.32	0.00	
18	消防广播模块	1.名称:消防广播模块 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	221.98	0.00	

段笑平
2024.8.15

杨婉莹
2024.8.15

3

19	火灾显示盘	1.名称:火灾显示盘 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	845.62	0.00	
三	10#楼消火栓系统小计						
1	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	105.8	98.64	10436.06	
2	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	28.4	72.16	2049.21	
3	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.含压力试验及冲洗 5.管道刷漆及防腐:按图纸及规范设计要求 6.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	0.5	38.88	19.44	
4	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)1600x700x200(用于一层前室) 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支,手提式磷酸铵盐干粉灭火器2MF/ABC1 3.减压稳压型消火栓 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	2	843.04	1686.09	
5	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)650x500x210(非标) 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支 3.减压稳压型消火栓 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	8	493.77	3950.16	
6	薄型单栓室内消火栓箱	1.名称:薄型单栓室内消火栓箱(铝合金柜式箱)650x500x210(非标) 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支 3.消火栓均需要减压孔板减压 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	16	493.77	7900.32	

段笑平

2024.8.15

柯敏

2024.8.15

4

7	兼实验消火栓	1.名称:兼实验消火栓(铝合金柜式箱)650x500x210(非标) 2.型号、规格:箱内配DN65消火栓一个,配置DN65mm,L=25m衬胶水带一条, DN19水枪一支,压力表各1个 3..其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	套	1	559.17	559.17	
8	灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC1 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	具	48	42.31	2030.95	
9	灭火器箱	1.名称:灭火器箱(内需放置2具灭火器) 2..其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	24	43.01	1032.25	
10	管道支架制作安装	1.名称:管道支架制作安装 2.消防支架应符合图纸及相关技术规范的要求	kg	90.26	18.02	1626.08	
11	支架防腐	1.名称:支架防腐 2.刷漆及防腐:管道支架除锈后刷樟丹漆二道,灰色调和漆二道	kg	90.26	1.66	150.21	
12	管道保温	1.名称:橡塑材料保温 2.刷漆及防腐:保温厚度 50mm	m3	0	1409.47	0.00	
13	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN100 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	6	259.89	1559.32	
14	焊接法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.规格、型号:DN65 3.其它未尽事宜详见图纸设计	个	1	121.78	121.78	
15	法兰	1.名称:法兰 2.规格、型号:DN100 3.其它未尽事宜详见图纸设计	副	6	188.62	1131.74	
16	法兰	1.名称:法兰 2.规格、型号:DN65 3.其它未尽事宜详见图纸设计	副	1	94.67	94.67	
17	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	1	53.47	53.47	
18	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN25 3.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	1	40.82	40.82	
19	消火栓系统调试	1.名称:消火栓系统调试	项	0	2191.99	0.00	
四	10#楼火灾报警系统小计						
1	配线	1.名称:消防报警及联动总线S 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-RVS-2X1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	815.46	4.63	3772.55	
2	配线	1.名称:消防电话线F 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-RVVP-2x1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	446.35	4.08	1822.34	

段文平

2024.8.15

杨梅

2024.8.15

5

3	配线	1.名称:消防广播线B 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-BV-1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	335	2.68	898.12	
4	配线	1.名称:DC24V电源D 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-BV-2.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	597.26	3.42	2044.18	
5	配线	1.名称:多线制控制线K1 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-KVV-3X1.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	489.12	6.41	3137.44	
6	配线	1.名称:多线制控制线K1 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-KVV-4X1.5 4.配线部位:暗配 5.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	264.76	7.04	1864.41	
7	配线	1.名称:消防广播线B 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-YJV-2*1.5 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	195.01	5.86	1143.59	
8	配线	1.名称:DC24V电源D 2.配线形式:穿管或桥架敷设 3.型号:ZN-YJV-2*4 4.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	m	195.01	12.12	2363.93	
9	总线隔离器	1.总线隔离器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	台	0	130.04	0.00	
10	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	68.13	0.00	
11	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	73.97	0.00	
12	手动报警按钮,带电话插孔	1.名称:手动报警按钮,带电话插孔 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	98.11	0.00	
13	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	108.29	0.00	
14	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	100.12	0.00	
15	报警电话	1.名称:报警电话 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	134.03	0.00	
16	广播音箱	1.名称:广播音箱 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	61.60	0.00	
17	消防接线端子及模块箱	1.名称:消防接线端子及模块箱 2.其它未尽事宜详见图纸(含与之相关的一切费用)	个	0	172.04	0.00	

段笑平
2024.8.15

杨巍
2024.8.15

6

18	输入模块	1. 名称: 输入模块 2. 其它未尽事宜详见图纸 (含与之相关的一切费用)	个	0	200.56	0.00	
19	消防电话专用模块	1. 名称: 消防电话专用模块 2. 其它未尽事宜详见图纸 (含与之相关的一切费用)	个	0	217.32	0.00	
20	消防广播模块	1. 名称: 消防广播模块 2. 其它未尽事宜详见图纸 (含与之相关的一切费用)	个	0	221.98	0.00	
21	火灾显示盘	1. 名称: 火灾显示盘 2. 其它未尽事宜详见图纸 (含与之相关的一切费用)	个	0	845.62	0.00	
五	本合同已完工程合同额合计					94941.23	
六	本次进度款为: 根据合同付款条款, 付至已完工程量对应合同额的65%			元		61711.80	
七	本次进度款为: 取整后金额			元		61700.00	

段笑平
2024.8.15

河南泰康建设工程有限公司

杨婉莹

2024.8.15