

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 10#楼负二层防火门封堵
及地库高低跨处砼挡水
台及其它砌筑挡水台签
证

建筑面积: 平方米

工程造价: 11,512.62元

施工单位:

签证金额为11500元.

张磊
2024.8.26

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称: 10#楼负二层防火门封堵及地库高低跨处砼挡水台及其它砌筑挡水台签证

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额 (元)
1	定额直接费: 1) 定额人工费	分部分项人工费		1857.61
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		3264.22
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		66.64
4	定额直接费小计	定额直接费: 1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		5188.47
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		43.79
6	措施费: 1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		380.28
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		226.26
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		113.35
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		40.67
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬季施工措施费	冬季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费: 1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬季施工措施费+6) 其他		380.28
13	调整: 1) 人工费差价	人工价差		1814.41
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		1922.58
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		22
16	4) 其他			
17	调整小计	调整: 1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		3758.99
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		9327.74
19	间接费: 1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		755.15
20	2) 规费:	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		118.23
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	74.44
24	④工伤保险	综合工日	100	43.79
25	间接费小计	间接费: 1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		873.38
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		10201.12
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		360.92
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称: 10#楼负二层防火门封堵及地库高低跨处砼挡水台及其它砌筑挡水台签证

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		10#楼地下二层防火门封堵				344.81
1	3-58 换	加气 混凝土块墙 (M5混合砌筑砂浆) 换为【混合砂浆M5 砌筑砂浆】 【混合砂浆换干混】	10m3	0.092	2189.35	202.30
2	借2-20 换	水泥砂浆 砖、混凝土墙 毛面15mm 【水泥砂浆换干混】	100m2	0.046	1221.30	56.42
3	借2-29 HCP1850 CP1860	墙面刷素水泥浆一遍 换为【素水泥浆 掺建筑胶】	100m2	0.046	173.18	8.00
4	7-220 换	补砌墙体两侧钉挂钢丝网墙面 换为【钢丝网】	100m2	0.064	1253.96	79.75
5	3-B3	预拌砌筑砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-0.058	10.64	-0.62
6	借1-B2	预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-0.078	13.44	-1.04
		地库高低跨处砼挡水台及其它砌筑挡水台				6009.09
7	4-26 HCP0500 00003	混凝土挡水台(C20-40 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 换为【C20商品砼 最大粒径20mm】 换为【C15商品砼最大粒径20mm】	10m3	0.332	3646.52	1210.64
8	12-84	圈梁模板	10m3	0.332	2209.62	733.59
9	3-1 换	砖基础(M5水泥砌筑砂浆) 【水泥砂浆换干混】	10m3	0.823	2591.01	2132.14
10	借2-16 + 2-28 * -5	水泥砂浆 砖、混凝土墙 厚15+5mm 实际厚度(mm):15 【水泥砂浆换干混】 【水泥砂浆换干混】	100m2	1.096	1326.55	1453.90
11	借2-29 HCP1850 CP1860	墙面刷素水泥浆一遍 换为【素水泥浆 掺建筑胶】	100m2	1.099	173.18	190.36
12	借5-B4	抹灰面油漆 混凝土面满刮腻子 二遍 白水泥腻子	100m2	0.550	609.67	335.32
13	3-B3	预拌砌筑砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-2.008	10.64	-21.36
14	借1-B2	预拌抹灰砂浆扣除费用 干混砂浆	m3	-1.897	13.44	-25.50
		合计				6353.90

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称： 10#楼负二层防火门封堵及地库高低跨处砼挡水台及其它砌筑挡水台签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
—	通用项目				422.91
1	安全文明施工费	项	1	422.91	422.91
1.1	安全生产费	项	1	251.62	251.62
1.2	文明施工措施费	项	1	126.06	126.06
1.3	扬尘污染防治费	项	1	45.23	45.23
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
	措施项目合计				422.91

人材机价差表

工程名称: 10#楼负二层防火门封堵及地库高低跨处砼挡水台及其它砌筑挡水台签证

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	43.200	43	85	42	1814.41
人工价差合计							1814.41
1	机砖 240×115×53	千块	4.279	280	360	80	342.33
2	混凝土块 加气	m3	0.890	145	215	70	62.29
3	蒸养灰砂砖 240×115×53	千块	0.024	260	360	100	2.4
4	水泥 32.5	t	0.348	280	391	111	38.57
5	白水泥	kg	82.500	0.42	0.51	0.09	7.43
6	C15商品砼 最大粒径20mm	m3	3.370	220	300	80	269.58
7	混合砂浆 M5 砌筑砂浆	m3	0.058	153.39	451.015	297.625	17.33
8	水泥砂浆 M5 砌筑砂浆	m3	2.008	144.09	451.015	306.925	616.27
9	水泥砂浆 1:2	m3	0.587	229.62	501.615	271.995	159.79
10	水泥砂浆 1:3	m3	1.387	195.94	489.015	293.075	406.59
材料价差合计							1922.58
1	定额工日	工日	0.591	43	85	42	24.81
机械价差合计							24.81
价差合计: 3761.8							