

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板签证

建筑面积: 平方米

工程造价: 9,752.19元

施工单位:

此签证费用为9700元

张子
2024.8.26

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称: 8#楼楼梯间北侧内
墙增加保温板签证

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额(元)
1	定额直接费: 1) 定额人工费	分部分项人工费		1006.06
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		5447.88
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		24.9
4	定额直接费小计	定额直接费: 1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		6478.84
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		23.4
6	措施费: 1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		203.17
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		120.88
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		60.56
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		21.73
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费: 1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		203.17
13	调整: 1) 人工费差价	人工价差		982.66
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		504.28
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		
16	4) 其他			
17	调整小计	调整: 1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		1486.94
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		8168.95
19	间接费: 1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		466.54
20	2) 规费:	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		63.18
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	39.78
24	④工伤保险	综合工日	100	23.4
25	间接费小计	间接费: 1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		529.72
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		8698.67
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		248.29
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称:8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板
签证

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板				7222.09
1	8-X207 换	聚苯板外墙面保温涂料饰面下	100m2	0.739	8287.82	6124.70
2	7-220 换	钉挂钢丝网墙面	100m2	0.739	1484.96	1097.39
		合计				7222.09

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称: 8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				225.95
1	安全文明施工费	项	1	225.95	225.95
1.1	安全生产费	项	1	134.43	134.43
1.2	文明施工措施费	项	1	67.35	67.35
1.3	扬尘污染防治费	项	1	24.17	24.17
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
措施项目合计					225.95

单位工程人材机汇总表

工程名称: 8#楼楼梯间北侧内墙增加保温板签证

第1页 共1页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一 人工									
1	定额工日	工日	23.397	43.00	1006.06	85	1988.72	42	982.66
	小计				1006.06		1988.72		982.66
二 材料									
1	钢钉(水泥钉)	kg	0.458	8.00	3.67	8	3.67		
2	粘结砂浆高性能保温专用	kg	746.390	2.00	1492.78	2	1492.78		
3	挤塑聚苯板阻燃型 60mm	m2	75.378	25.00	1884.45	31.69	2388.73	6.69	504.28
4	聚合物抹面砂浆	kg	597.112	2.00	1194.22	2	1194.22		
5	隔热膨胀锚固钉	个	295.600	0.50	147.8	0.5	147.8		
6	其他材料费	元	11.085	1.00	11.09	1	11.09		
7	钢板网1mm	m2	77.595	9.20	713.87	9.2	713.87		
	小计				5447.88		5952.16		504.28
四 机械									
1	其他机械费	元	28.082	1.00	28.08	1	28.08		
	小计				28.08		28.08		
	合计				6482.02		7968.96		1486.94