

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 山水文苑S1地块8、10#
楼一层平面图门厅外增
加现浇板签证

建筑面积: 平方米

工程造价: 1,128.74元

施工单位:

此签证费用1100元

张磊

2014.8.26

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

工程费用汇总表

工程名称：山水文苑S1地块8、10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		121.44
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		593.28
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		6.78
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		721.5
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		2.85
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		24.73
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		14.71
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		7.37
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		2.64
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		24.73
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		118.61
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		73.79
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		0.87
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		193.27
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		939.5
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		57.37
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		7.7
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	4.85
24	④工伤保险	综合工日	100	2.85
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		65.07
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		1004.57
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		30.97
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

建筑工程预算表

工程名称:山水文苑S1地块8、10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		8、10#楼一层平面图结构漏空处增加现浇板				813.80
1	4-36 换	平板板厚(mm)100以内(C20-20(32.5水泥)现浇碎石砼) 换为【C25商品砼最大粒径20mm】	10m3	0.070	3318.69	230.65
2	借1-17 + 1-18 * 2	细石混凝土楼地面 厚30mm(C20-16(32.5水泥)现浇碎石砼) 实际厚度(mm):50 换为【C15商品砼最大粒径20mm】 换为【水泥砂浆1:1】	100m2		2315.40	
3	4-171	现浇构件钢筋III级钢筋综合	t	0.034	4404.81	148.97
4	12-97	平板模板板厚100mm以内	10m3	0.070	3298.17	229.22
5	7-128 换	高聚物改性沥青卷材防水层(冷贴)厚4mm立面 采用热熔施工:材料[AC1763]	100m2		5512.63	
6	7-159	非固化遍厚2mm平面	100m2		4887.51	
7	补子目1	三级钢8植筋	根	112.000	1.83	204.96
		合计				813.80

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称： 山水文苑S1地块8、10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				27.5
1	安全文明施工费	项	1	27.5	27.5
1.1	安全生产费	项	1	16.36	16.36
1.2	文明施工措施费	项	1	8.2	8.2
1.3	扬尘污染防治费	项	1	2.94	2.94
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
	措施项目合计				27.50

人材机价差表

工程名称： 山水文苑S1地块8、10#楼一层平面图门厅外增加现浇板签证

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	2.824	43	85	42	118.61
人工价差合计							118.61
1	模板料	m3	0.017	1215	1528.3	313.3	5.27
2	钢筋 III级	t	0.035	3600	4048	448	15.61
3	C25商品砼 最大粒径20mm	m3	0.705	245	320	75	52.91
材料价差合计							73.79
1	定额工日	工日	0.023	43	85	42	0.98
机械价差合计							0.98
价差合计：193.38							