

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 2#汽车坡道至东大门门
卫之间地坪签证

建筑面积: 平方米

工程造价: 1,764.44元

施工单位:

最终签证金额为1700元

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

建筑工程预算表

工程名称:2#汽车坡道至东大门门卫之间地
坪签证

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		2#汽车坡道入口至东大门门卫之间地坪				1050.58
1	借1-17 + 1-18 * 5	细石混凝土楼地面 厚30mm(C20-16 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 实际厚度(mm):80 换为【水泥砂浆1:1】 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】	100m ²	0.167	3503.28	585.75
2	4-181	点焊网片	t	0.061	7575.49	464.83
		合计				1050.58

编制人:

证号:

编制日期:

施工措施费用表

工程名称： 2#汽车坡道至东大门门卫之间地坪签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				51.5
1	安全文明施工费	项	1	51.5	51.5
1.1	安全生产费	项	1	30.64	30.64
1.2	文明施工措施费	项	1	15.35	15.35
1.3	扬尘污染防治费	项	1	5.51	5.51
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
措施项目合计					51.50

人材机价差表

工程名称: 2#汽车坡道至东大门门卫之间地坪签证

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	5.008	43	85	42	210.32
人工价差合计							210.32
1	冷拔丝 Φ5以内	t	0.063	3600	4217.5	617.5	39.03
2	水泥 32.5	t	0.025	280	446	166	4.17
3	C25商品砼 最大粒径20mm	m3	1.351	245	410	165	222.91
4	水泥砂浆 1:1	m3	0.085	264.66	636.615	371.955	31.72
材料价差合计							297.83
1	定额工日	工日	0.326	43	85	42	13.69
机械价差合计							13.69
价差合计: 521.84							