

# 建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 3#楼一层入户门位置修  
改签证

建筑面积: 平方米

工程造价: 2,715.16元

施工单位:

最终签证金额为2700元.

编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

# 工程费用汇总表

工程名称: 3#楼一层入户门位  
置修改签证

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额(元)
1	定额直接费: 1) 定额人工费	分部分项人工费		392.06
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		966.77
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		6.62
4	定额直接费小计	定额直接费: 1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		1365.45
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		9.37
6	措施费: 1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		81.36
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		48.4
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		24.25
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		8.7
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费: 1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		81.36
13	调整: 1) 人工费差价	人工价差		382.94
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		412.09
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		1.34
16	4) 其他			
17	调整小计	调整: 1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		796.37
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		2243.18
19	间接费: 1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		147.28
20	2) 规费:	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		25.3
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	0	
23	③住房公积金	综合工日	170	15.93
24	④工伤保险	综合工日	100	9.37
25	间接费小计	间接费: 1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		172.58
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		2415.76
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		75.21
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		



# 建筑工程预算表

第1页 总1页

工程名称: 3#楼一层入户门位置修改签证

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		3#一层入户门位置修改土建				1571.82
1	3-58 换	加气 混凝土块墙 (M5混合砌筑砂浆) 换为【混合砂浆M5 砌筑砂浆】	10m3	0.354	2189.35	775.03
2	借2-29 HCP185 0 CP1860	墙面刷素水泥浆一遍 换为【素水泥浆 掺建筑胶】	100m2	0.297	173.18	51.43
3	7-220 换	钉挂钢丝网墙面 换为【钢丝网】	100m2	0.155	1253.96	194.11
4	补子目1	三级钢8植筋	根	72.000	1.83	131.76
5	10-14	墙体拆除砖墙	10m3	0.297	621.00	184.44
6	4-26 HCP0500 00005	过梁(C20-40 (32.5水泥) 现浇碎石砼) 换为【C25商品砼 最大粒径20mm】	10m3	0.017	3900.27	67.47
7	12-85	过梁模板	10m3	0.017	4551.44	78.74
8	4-168	现浇构件钢筋 I 级钢筋Φ10以内	t	0.008	4236.83	35.59
9	4-175	砌体加固钢筋不绑扎	t	0.010	4147.22	42.72
10	10-87	改入户门开关人工剔槽(砖墙)管径(mm以内)Φ20	10m	0.150	70.23	10.53
		3#一层入户门位置修改安装				24.89
11	借2-1247	开关改位置增加砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 15(M10水泥砌筑砂浆)	100m	0.015	732.01	10.98
12	借2-1313	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯2.5【户内+储藏间】	100m单线	0.030	237.38	7.12
13	借2-1304 换	剔除接线盒安装 暗装 开关盒【开关】 不带电作业, 破坏性拆除 人工*0.25, 机械*0.25, 材料*0, [GLF] 含量*0.25, [LR] 含量*0.25	10个	0.600	11.31	6.79
		合计				1596.71

编制人:

证号:

编制日期:

# 施工措施费用表

工程名称: 3#楼一层入户门位置修改签证

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				90.48
1	安全文明施工费	项	1	90.48	90.48
1.1	安全生产费	项	1	53.83	53.83
1.2	文明施工措施费	项	1	26.97	26.97
1.3	扬尘污染防治费	项	1	9.68	9.68
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	建筑工程				
5	YA12.1 施工排水、降水费	项	1		
6	YA12.2 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
7	YA12.3 现浇混凝土构件模板使用费	项	1		
8	YA12.4 现场预制混凝土构件模板使用费	项	1		
	措施项目合计				90.48