

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 悠然居公共支架

投标总价（小写）： 571832.78

（大写）： 伍拾柒万壹仟捌佰叁拾贰元柒角捌分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

谢怡怡



扫描全能王 创建

建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 悠然居公共支架

建筑面积: 平方米

工程造价: 571,832.78元

施工单位:



编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004

段笑平

谢培培



扫描全能王 创建

工程费用汇总表

工程名称：悠然居公共支架

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额 (元)
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		473487.09
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		1719.12
1.2	定额人工费	定额基价分析		204802.8
1.3	定额材料费	定额基价分析		25099.64
1.4	定额机械费	定额基价分析		52184.78
1.5	定额管理费	定额基价分析		44603.41
1.6	定额利润	定额基价分析		22925.44
1.7	调差：	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		123871.02
1.7.1	人工费差价			2305.51
1.7.2	材料费差价			117799.53
1.7.3	机械费差价			308.37
1.7.4	管理费差价			3457.61
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		27180.69
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		30.13
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		18407.83
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		8772.86
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		2624.73
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		4874.27
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		781.75
2.3.5	定额利润	定额基价分析		401.89
2.3.6	调差：	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		90.22
2.3.6.1	人工费差价			29.6
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			60.62
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	[4.1] + [4.2] + [4.3]		23949.45
4.1	定额规费	定额基价分析		23949.45
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	[1] + [2] + [3] + [4]		524617.23
6	增值税	[5] × 9%	9	47215.55

段笑坤

谢晓峰



扫描全能王 创建

建筑工程预算表

工程名称: 悠然居公共支架

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		10#槽钢				313254.85
1	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-10#槽钢	100kg	6.382	1391.24	8879.45
2	10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内-10#槽钢	100kg	129.042	1265.46	163297.74
3	10-11-5	管道支架制作 单件重量100kg以内-10#槽钢	100kg	41.262	1208.60	49869.62
4	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	6.382	610.57	3896.90
5	10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	129.042	523.17	67511.01
6	10-11-10	管道支架安装 单件重量100kg以内	100kg	41.262	479.86	19800.13
		8#槽钢				47756.04
7	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-8#槽钢	100kg	8.673	1391.24	12066.09
8	10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内-8#槽钢	100kg	16.993	1265.46	21504.21
9	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	8.673	610.57	5295.41
10	10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	16.993	523.17	8890.33
		6.5#槽钢				48220.53
11	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-6.5#槽钢	100kg	22.732	1391.24	31624.97
12	10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内-6.5#槽钢	100kg	1.519	1265.46	1921.85
13	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	22.732	610.57	13879.17
14	10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	1.519	523.17	794.54
		5#槽钢				14215.25
15	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内-5#槽钢	100kg	0.706	1547.89	1092.81
16	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-5#槽钢	100kg	6.305	1391.24	8772.19
17	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.706	708.81	500.42
18	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	6.305	610.57	3849.83
		垫片-10#钢板+管箍				46356.20
19	10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	37.441	1238.10	46356.20
		成品管卡 (防止管道水平位移)				
		支架除锈刷漆				54049.12
20	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	233.615	70.24	16409.10
21	12-2-51 R*0.4 5	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 人工*0.45	100kg	233.615	46.81	10935.51
22	12-2-52 R*0.4 5	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 人工*0.45	100kg	233.615	43.31	10117.86
23	12-2-58 R*0.4 5	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 人工*0.45	100kg	233.615	36.24	8466.20
24	12-2-59 R*0.4 5	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 人工*0.45	100kg	233.615	34.76	8120.45
		合计				523851.99

编制人:

证号:

编制日期:

段笑平

谢志浩



扫描全能王 创建

总价措施项目费

工程名称： 悠然居公共支架

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		18407.83
2	其他措施费（费率类）		
2.1	夜间施工增加费	0	
2.2	二次搬运费	0	
2.3	冬雨季施工增加费	0	
2.4	其他（费率类）		
总价措施项目费合计			18407.83

一
二
三

段笑臣

谢明辉



扫描全能王 创建

