

## 合同审核

项目名称	伊河湾项目
合同名称	《洛阳市洛龙区伊河湾项目潜污泵采购合同》
合同价	79,710.00
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
暂估金额	0.00
合同类型	工程类合同
合作方	河南天之泉水泵有限公司 类型： 材料类
合同种类	工程合同
经办部门	集团公司->河南浩德新澜置业有限公司->伊河湾项目->招采成本部
经办人	岳鹏
第三方	
开发单位	地上和地下
工期	

形成方式	招标
款项类型	费用项
承包范围	<p>1、供货范围：洛阳市洛龙区伊河湾项目潜污泵采购。</p> <p>2、工程量：3种型号潜污泵49台，控制箱26台。详见附件二《价格清单》。</p>
合同概述	<p>1、含税固定综合单价包干。</p> <p>2、含税固定综合单价包括但不限于潜污泵、控制箱、浮球控制开关等相关配套设备的制造、供应、包装、运输(含保险费)、税金、货到工地、卸货、货到工地负责堆放至总承包单位指定地点、指导安装、调试等所发生的一切费用，还包括因质量问题引起的维修和更换、技术指导等费用。</p> <p>3、无论原材料市场有何变动，任何一方均不能以任何理由调整本合同的各分项产品固定综合单价。</p> <p>4、乙方应提前视察现场并了解现</p>

	<p>场现状，本合同签订时乙方已清楚并考虑产品供货现场条件，包括周围环境、交通道路、现场条件且已考虑供货工期内赶工等因素。合同含税固定综合单价已充分考虑上述因素并考虑在价格中。</p>
付款方式	
质量要求及保修约定	<p>1、技术标准：本次工程内容执行国家现行相关工程建设法律法规、强制性标准及相关技术规范。</p> <p>2、技术要求：</p> <p>2.1、水泵和电机：排污泵材质为铸铁HT200。</p> <p>2.2、电气控制要求：</p> <p>2.2.1、配套控制柜主要开关、交流接触器 热继电器及其他辅助元件选用国产优质产品。</p> <p>2.2.2、当水泵出现过热、过载、过流、短路、缺相、过压等情况时，控制柜应有保护措施；控制柜应有3C认证、生产许可证和合格证。电机防护等级不低于IP68, 绝缘等</p>

级F 级。

2.2.3、控制柜应能防尘、防潮，防护等级为30。控制柜材质为冷轧钢板，钢板表面除锈处理后采用静电喷涂。钢板厚度符合国家相关技术，质量规范要求和验收标准。箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。

2.2.4、控制柜应有电源指示灯及开关、每台水泵工况(启、停、故障)指示灯及开关、水位指示灯、手/自动状态指示灯及切换开关，且有功能标志。控制柜应保证水泵可根据水泵工作次数、工作时间依次自动轮换运行，先启先停。

2.2.5、潜水排污泵为液位控制启停。

2.6、抗干扰能力：即一定负荷的用电干扰下，控制柜仍能稳定可靠地工作。

2.7、系统整体性能及质量要求：

2.7.1、质量要求：货物必须为全

新、未曾使用过的，完全符合以上规格、配置、性能要求的产品。并在正常使用和保养的情况下，在使用期限内有良好的性能。在货物质量保证期内由于设计、制造工艺或者材料缺陷发生的任何不足或者故障均由厂家负责。

2.7.2、设备耐压强度：工作压力下的1.5倍压力下，无渗漏或变形。

2.8、供货时应同时提供以下文件资料：应按每种类型设备提供1套完整的技术资料，其中包括设备操作手册、应用指南和故障处理等内容。

备注