

# 建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 悠然居公共支架

建筑面积: 平方米

工程造价: 101,389.58元

施工单位:



编制单位:

编制人:

审核单位:

审核人:

# 工程费用汇总表

工程名称：悠然居公共支架

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额 (元)
1	分部分项工程费	$[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]$		84002.31
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		303.13
1.2	定额人工费	定额基价分析		36178.42
1.3	定额材料费	定额基价分析		4587.59
1.4	定额机械费	定额基价分析		9348.43
1.5	定额管理费	定额基价分析		7864.88
1.6	定额利润	定额基价分析		4042.44
1.7	调差：	$[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]$		21980.55
1.7.1	人工费差价			407.27
1.7.2	材料费差价			20910.51
1.7.3	机械费差价			53.13
1.7.4	管理费差价			609.64
2	措施项目费	$[2.2] + [2.3] + [2.4]$		4792.65
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		5.31
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		3245.81
2.3	单价类措施费	$[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]$		1546.84
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		462.79
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		859.44
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		137.84
2.3.5	定额利润	定额基价分析		70.86
2.3.6	调差：	$[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]$		15.91
2.3.6.1	人工费差价			5.22
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			10.69
2.4	其他措施费(费率类)	$[2.4.1] + [2.4.2]$		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	$[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]$		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$		4223
4.1	定额规费	定额基价分析		4223
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	$[1] + [2] + [3] + [4]$		93017.96
6	增值税	$[5] \times 9\%$		8371.62
7	含税工程造价	$[5] + [6]$		101389.58



# 建筑工程预算表

工程名称: 悠然居公共支架

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		10#槽钢				51211.38
1	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-10#槽钢	100kg	1.204	1391.24	1675.61
2	10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内-10#槽钢	100kg	19.432	1265.46	24590.17
3	10-11-5	管道支架制作 单件重量100kg以内 10#槽钢	100kg	8.318	1208.60	10052.77
4	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	1.204	610.57	735.37
5	10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	19.432	523.17	10166.13
6	10-11-10	管道支架安装 单件重量100kg以内	100kg	8.318	479.86	3991.33
		8#槽钢				11760.52
7	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-8#槽钢	100kg	4.336	1391.24	6032.00
8	10-11-4	管道支架制作 单件重量50kg以内-8#槽钢	100kg	1.723	1265.46	2180.01
9	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	4.336	610.57	2647.25
10	10-11-9	管道支架安装 单件重量50kg以内	100kg	1.723	523.17	901.26
		6.5#槽钢				4765.91
11	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-6.5#槽钢	100kg	2.381	1391.24	3312.26
12	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	2.381	610.57	1453.65
		5#槽钢				5861.31
13	10-11-2	管道支架制作 单件重量10kg以内-5#槽钢	100kg	0.544	1547.89	841.28
14	10-11-3	管道支架制作 单件重量30kg以内-5#槽钢	100kg	2.315	1391.24	3221.14
15	10-11-7	管道支架安装 单件重量10kg以内	100kg	0.544	708.81	385.24
16	10-11-8	管道支架安装 单件重量30kg以内	100kg	2.315	610.57	1413.65
		垫片-10#钢板+管箍				9971.29
17	10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	8.054	1238.10	9971.29
		支架除锈刷漆				9312.68
18	12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	40.252	70.24	2827.29
19	12-2-51 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 人工*0.45	100kg	40.252	46.81	1884.19
20	12-2-52 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 人工*0.45	100kg	40.252	43.31	1743.31
21	12-2-58 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 人工*0.45	100kg	40.252	36.24	1458.73
22	12-2-59 R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍 人工*0.45	100kg	40.252	34.76	1399.16
		合计				92883.09

编制人:

证号:

编制日期:



# 总价措施项目费

工程名称: 悠然居公共支架

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		3245.81
2	其他措施费(费率类)		
2.1	夜间施工增加费	0	
2.2	二次搬运费	0	
2.3	冬雨季施工增加费	0	
2.4	其他(费率类)		
总价措施项目费合计			3245.81





型号	L	H	垫片	数量	槽钢合计/ 米	单个重量	总重量	垫片规格	单个垫片重量	垫片总重量 (10# 钢板)	U型卡
10#L=1257-H=530	1257	530	2	2	4.63	23.17	46.34	200*200*10	3.14	12.56	12
10#L=1359-H=433	1359	433	2	2	4.45	22.25	44.50	200*200*10	3.14	12.56	12
10#L=994-H=983	994	983	2	1	2.96	29.60	29.60	200*200*10	3.14	6.28	6
							120.44				
10#L=1434-H=857	1434	857	2	4	12.59	31.48	125.92	200*200*10	3.14	25.12	24
10#L=1494-H=980	1494	980	2	1	3.45	34.54	34.54	200*200*10	3.14	6.28	6
10#L=1533-H=982	1533	982	2	1	3.50	34.97	34.97	200*200*10	3.14	6.28	6
10#L=1720-H=900	1720	900	2	11	38.72	35.20	387.20	200*200*10	3.14	69.08	66
10#L=2189-H=580	2189	580	2	1	3.35	33.49	33.49	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=2195-H=550	2195	550	2	1	3.30	32.95	32.95	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=2077-H=952	2077	952	2	1	3.98	39.81	39.81	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=1784-H=957	1784	957	2	1	3.70	36.98	36.98	200*200*10	3.14	6.28	6
10#L=1920-H=750	1920	750	2	2	6.84	34.20	68.40	200*200*10	3.14	12.56	12
10#L=1994-H=930	1994	930	2	2	7.71	38.54	77.08	200*200*10	3.14	12.56	12
10#L=1994-H=980	1994	980	2	1	3.95	39.54	39.54	200*200*10	3.14	6.28	6
10#L=1995-H=550	1995	550	2	2	6.19	30.95	61.90	200*200*10	3.14	12.56	12
10#L=2470-H=750	2470	550	2	2	7.14	35.70	71.40	200*200*10	3.14	12.56	16
10#L=2470-H=750	2470	750	2	1	3.97	39.70	39.70	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=1995-H=950	1995	950	2	1	3.90	38.95	38.95	200*200*10	3.14	6.28	6
10#L=2065-H=980	2065	980	2	3	12.08	40.25	120.75	200*200*10	3.14	18.84	24
10#L=2145-H=930	2145	930	2	1	4.01	40.05	40.05	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=2145-H=980	2145	980	2	7	28.74	41.05	287.35	200*200*10	3.14	13.96	56
10#L=2195-H=950	2195	950	2	7	28.67	40.95	286.65	200*200*10	3.14	43.96	56
10#L=2225-H=980	2225	980	2	1	4.19	41.85	41.85	200*200*10	3.14	6.28	8
10#L=2470-H=950	2470	950	2	1	4.37	43.70	43.70	200*200*10	3.14	6.28	8
							1943.18				
10#L=2327-H=907	2327	907	3	3	15.14	50.48	151.44	200*200*10	3.14	28.26	24
10#L=2424-H=983	2424	983	3	1	5.37	53.73	53.73	200*200*10	3.14	9.42	8
10#L=2777-H=983	2777	983	3	1	5.73	57.26	57.26	200*200*10	3.14	9.42	8
10#L=2855-H=900	2855	900	3	2	11.11	55.55	111.10	200*200*10	3.14	18.84	16
10#L=4127-H=983	4127	983	3	1	7.08	70.76	70.76	200*200*10	3.14	9.42	8
10#L=5909-H=932	5909	932	4	3	28.91	96.37	289.11	200*200*10	3.14	37.68	24
10#L=5909-H=982	5909	982	4	1	9.84	98.37	98.37	200*200*10	3.14	12.56	8
							831.77				
5#	745	460	2	6	9.99	9.06	54.35	150*150*6	1.06	12.72	36
							54.35				
5#	837	632	2	1	2.10	11.43	11.43	150*150*6	1.06	2.12	6
5#	757	807	2	2	4.74	12.90	25.80	150*150*6	1.06	4.24	12
5#	745	907	2	9	23.03	13.92	125.29	150*150*6	1.06	19.08	54



5#	757	907	2	1	2.57	13.99	13.99	150*150*6	1.06	2.12	6
5#	1772	800	2	3	10.12	18.34	55.03	150*150*6	1.06	6.36	18
6.5#	1130	315	2	2	3.52	11.81	23.62	160*160*6	1.21	4.82	12
6.5#	1180	315	2	2	3.62	12.15	24.29	160*160*6	1.21	4.82	12
6.5#	1130	615	2	2	4.72	15.84	31.67	160*160*6	1.21	4.82	12
6.5#	1510	465	2	1	2.44	16.37	16.37	160*160*6	1.21	2.41	6
6.5#	1130	715	2	5	12.80	17.18	85.89	160*160*6	1.21	12.06	30
6.5#	1117	747	2	1	2.61	17.52	17.52	160*160*6	1.21	2.41	6
6.5#	1505	665	2	1	2.84	19.02	19.02	160*160*6	1.21	2.41	6
6.5#	1505	715	2	1	2.94	19.69	19.69	160*160*6	1.21	2.41	6
							238.08				
8#	870	460	2	3	5.37	14.41	43.23	170*170*8	1.81	10.89	18
8#	887	618	2	2	4.25	17.09	34.18	170*170*8	1.81	7.26	12
8#	887	818	2	2	5.05	20.31	40.62	170*170*8	1.81	7.26	12
8#	1540	587	2	1	2.71	21.85	21.85	170*170*8	1.81	3.63	6
8#	1368	837	2	3	9.13	24.49	73.46	170*170*8	1.81	10.89	18
8#	1368	937	2	1	3.24	26.10	26.10	170*170*8	1.81	3.63	6
8#	1540	887	2	4	13.26	26.68	106.71	170*170*8	1.81	14.52	24
8#	1860	880	2	3	10.86	29.14	87.42	170*170*8	1.81	10.89	18
							433.57				
8#	2560	930	3	4	21.40	43.07	172.27	170*170*8	1.81	21.78	32
							172.27				

4025.18795

