

## 价格清单（伊河湾项目3#楼样板间入户景观）编制说明

### 一、总论

1. 招标范围：洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区、景观、绿化、安装等，详见招标文件。

2. 招标方式：本工程综合单价包干。

3. 编制依据：依据伊河湾项目3#楼样板间入户景观图纸及答疑回复。

### 二、编制要求

1. 投标人按照招标单位提供的招标文件编制投标报价书，并按招标文件提供的格式填写，投标人不得对招标人提供的既有清单内容进行修改、删减、增加等。

2. 投标单位有义务对本图纸、工程量清单进行校验，若发现图纸设计错误或存在其它设计问题或清单项目特征描述与图纸不符或项目出现遗漏，投标方需将问题书面提出，由发标人同意后统一进行补充或修正。若在招标过程中，投标单位没有提出问题，即视为本招标图纸正确无误，中标后，发现图纸设计错误或相关问题导致报价出现错误，投标价格不再给予调整，并

3. 投标人对本次招标的全部招标文件以及国家规范、标准要求，包括但不限于技术要求、合同条件、现场实际条件等情况应均已详细研究，投标报价中已按招标文件和合同条款中的质量标准、工期等要求充分考虑了现场所能发生的一切不利因素，保证投标报价准确无误，对出于任何原因的漏报、不报、少报的费用，均视为对委托人优惠，投标人不得以任何理由提出费用调整。若清单中所述之做法与技术要求相冲突，以技术要求为准，图纸标注与技术要求有矛盾之处，以技术要求为准。

4. 投标人应仔细检查所投标报价、链接关系及汇总，对所报价格自行负责。

### 三、编制说明

#### 1. 工程计价规则：

(1) 本工程计价模式为（人工+材料+机械费）\*（1+综合费率）\*（1+增值税）计价模式；

(2) 综合费率包含优化设计费、技术咨询费、竣工图编绘费、效果费用、系统调试费、吊装机械费、运输费、二次搬运费、材料设备保管费（含甲供材料设备）、临时设施费、余渣外运费、苗木养管期间水电费、脚手架费、施工过程中的检测检验、验收费、场地清理费、一次机械进退场费、成品保护费、风险费、措施费、规费、管理费、利润、资金占用费、乙方自身原因导致的赶工费、异地施工费、垂直及水平防护费、冬雨季施工费、安全文明施工措施费（包括环卫、环保、代清扫、渣土消纳费、扬尘网覆盖、扰民费等）、工程一切险和第三者责任险和施工过程中因乙方原因造成损失而发生的一切费用以及人材机涨跌的风险（合同约定可调价的除外）等；

(3) 绿化工程含税综合单价包括苗木费、苗木损耗、种植费、养护费及保活费（含水电费）、综合费率、增值税；

(4) 园建工程、安装工程含税综合单价包括人工费、主材费、主材损耗、辅材及机械费、综合费率、增值税；

(5) 施工单位进场后，承担由总包提供的临时用水、电接驳点，新接分电表、分水表、接线、排管的费用，施工过程中产生的水电费由总包负责，绿化苗木养护保活阶段的水电费自行

(6) 综合单价包含了招标文件反映的所有内容和一个有经验的承包商应该预测到的其他常规必须要发生的费用，并考虑风险因素。

#### 2. 工程量计算说明：

(1) 工程量计算规则除有特殊说明外，均执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB-50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB-50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB-50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）中相关说明；

(2) 所有金属构件及木作构件之上漆前后的表面处理及防腐处理、底漆、面漆以及柱包角、预埋件等均已含在综合单价中，不再另行计取；

(3) 清单中所有项目的饰面工程均包含结合层，木饰面工程和金属构件包含油漆及相关饰面做法，面砖、石材、玻璃及银镜均包含开洞、磨边、倒角、按型加工、包边等费用；

(4) 土方工程：

1) 投标单位根据现场土方交接标高及景观完成标高进行土方开挖或者回填，场内土方倒运包含于综合报价中，不再单独计取费用，现场施工所涉及到的场地土方平整及压实、堆地形、种植土换填（如需要）、小品基础开挖及回填、园林工程自身产生渣土外运等均包含在综合单价中，不再单独计取费用；

2) 土方回填界面：土方单位回填至景观施工设计标高，景观单位参与交界面验收合格，并承担后续工作，所有场内土方平衡费用均已综合考虑进各清单单价中，不再单独计取。

(5) 园林绿化工程:

- 1) 苗木养护期2年, 养护期一切费用(包括但不限于水电、人工、材料、措施费等全部费用)自行承担;
- 2) 绿化种植费用已含造型起坡费用, 不再另行计取。

(6) 园建工程:

- 1) 所有铺装面层仅按材质及花色分类, 大面铺装及收边铺装综合考虑, 不再分别列项;
- 2) 面层铺装中, 规格、假缝处理及异型切割所产生的材料加工、损耗等费用考虑在综合单价内;
- 3) 园建工程中收边收口、塞缝、封堵等相关费用考虑在综合单价内;
- 4) 所有铺装基层之混凝土单价须考虑规范及设计要求的分块浇筑留设伸缩缝, 且包括相应伸缩缝之加强锚筋、嵌缝处理等一切工序, 基层做法优先等级以此为: 隐形道路>人行道路;
- 5) 铺装按图纸及技术规范要求提供并铺贴以下材料, 包括: 场地平整、土方开挖、土方回填、路基碾压、碎石垫层、混凝土基层、模板、钢筋、水泥砂浆找平等, 并包括锯板、磨边、圆弧、拼花、养护、抹面、压光、裁切、勾缝、道圆角清理干净等所需的一切物料、配件及工作内容。

(7) 安装工程:

- 1) 清单中所有电气及给排水工程中的管、线、电缆等内容的计算方式均按图示长度计算, 不考虑任何松弛系数、延伸长度等损耗因素, 其内容全部包含在报价的费用中;
- 2) 清单中与管道、电气安装相关的调试、冲洗、打压、试验类等费用已包含在相应综合单价内, 不再另行计取;
- 3) 塑料管管件单价综合考虑了弯头、三通、变径、铜丝接头等一切管道连接件的价格, 管件含量不予调整。

四、特殊项说明

1. 在工程量报价清单中若出现同种材料前后不一致的情况, 统一视为取最小值, 若报价表合计值与每一分项汇总之和不一致者统一视为取最小值; 若综合单价不等于主材价+其他费用, 则取(综合单价)与(主材价+其他费用)最小值, 请各投标单位仔细阅读甲方招标文件。
2. 伊河湾项目3#楼样板间入户景观-绿化工程中, 整理绿化用地暂定计入清单。
3. 伊河湾项目3#楼样板间入户景观-园建工程中, 地库顶板排水做法详见通用图YS-T01/⑤, 地库顶板上表面暂定都计入塑料蓄排水板及土工布过滤层。
4. 伊河湾项目3#楼样板间入户景观-水电工程中, 排水系统按照SS-03、SS-03(4月7日修改图)及SS-03G(变更单20230416)计入。

价格汇总表 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观)

序号	项目名称	金 额 (元)				单方造价	
		不含税合价	税率	增值税总额	含税合价	面积 (m <sup>2</sup> )	综合单价 (元/m <sup>2</sup> )
1	园建工程	67,455.20	9.00%	6,070.97	73,526.16	380.19	193.39
2	绿化工程	109,094.52	9.00%	9,818.51	118,913.03	127.65	931.56
3	水电工程	22,373.49	9.00%	2,013.61	24,387.10	507.84	48.02
	合计	198,923.20	9.00%	17,903.09	216,826.29	507.84	426.96

王勇

价格清单 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观) 价格清单 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观) - 园建工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量	其中: 各子项构成 (元)				含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f	品牌
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率 0.20			
二 人行地面铺装-3#楼样板间入户部分											
1	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	250.22	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	654.58
2	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 200厚碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	50.04	50.00	200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	18982.69
5	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 200厚C30素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	41.71	100.00	430.00	90.00	124.00	66.96	810.96	33826.76
6	块料面层	1. 面层: 15厚烧面芝麻灰仿石砖, 尺寸综合考虑 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	41.66	60.00	95.00	15.00	34.00	18.36	222.36	9263.52
7	黑色沥青面层	1. 面层采用40厚AC-5~7+60厚AC-13~15黑色透水沥青, 2厚白色冷喷漆划线, 面涂透明封闭剂 (颜色详平面) 2. 含清理杂物、材料拌合、泵送、铺装、碾压、养护、材料场内运输 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	0.00	18.00	120.00	12.00	30.00	16.20	196.20	0.00
8	彩色沥青面层	1. 面层采用40厚AC-5~7+60厚AC-13~15彩色透水沥青, 2厚白色冷喷漆划线, 面涂透明封闭剂 (颜色详平面) 2. 含清理杂物、材料拌合、泵送、铺装、碾压、养护、材料场内运输 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	0.00	30.00	150.00	44.50	44.90	24.25	293.65	0.00
9	彩色热熔标线	1. 2mm厚白色热熔漆划线 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	0.00	1.50	10.00	1.00	2.50	1.35	16.35	0.00

价格清单 (洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观) - 园建工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材及其他	综合费	税金	含税综合单价	合价	品牌
2	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	302.63	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	791.42	品牌: 同国建清单序号30
4	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层 2. 含材料拌合、运输、铺设、压实等 3. 其它: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	16.09	50.00	200.00	40.00	58.00	31.32	379.32	6062.13	品牌: 同国建清单序号40
7	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 200厚C30素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	21.61	100.00	430.00	90.00	124.00	66.96	810.96	17516.74	品牌: 同国建清单序号30, 施工单价暂估: 180.00元/m3

混凝土  
“C20”  
换为  
“C30”

价格清单 (洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观) - 园建工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材及其他	综合费	税金	含税综合单价	合价	品牌
11	块料面层	1. 面层: 15厚烧面芝麻灰仿石砖, 尺寸综合考虑 2. 结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	156.04	60.00	95.00	15.00	34.00	18.36	222.36	34678.94	品牌: 同国建清单序号211

开元壹号62地块一期景观施工硬景景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要材料品牌
	黑色沥青混凝土路面	1. 30厚AC-10细粒式黑色沥青混凝土 2. 60厚AC-13粗粒式黑色沥青混凝土 3. 乳化沥青透层一洒 4. 其他说明: 其它均满足设计图试要求	m2	62.40	157.00	10008.00	10436.83
	彩色沥青混凝土路面	1. 30厚AC-10细粒式彩色沥青混凝土 2. 60厚AC-13粗粒式彩色沥青混凝土 3. 乳化沥青透层一洒 4. 其他说明: 其它均满足设计图试要求	m2	222.44	225.00	50049.00	47518.10

洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-园建工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材及其他	综合费	税金	含税综合单价	合价	品牌
7	彩色热熔标线	1. 200mm厚热熔漆划线 2. 含基层清理、放样、涂刷、养护、成品保护 3. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m	494.08	1.50	10.00	1.00	2.50	1.35	16.35	8096.18	

10	不锈钢水槽	1. 部位: 地面铺装与绿化带交界处 2. 40*30*5厚钢板 加劲肋@600 55*50*45*3厚电镀深咖色304不锈钢 3. 含钢材制作、安装等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求;	m	0.00	50.00	120.00	15.00	37.00	19.98	241.98	0.00
三 入户景观-3#楼样板间入户部分											
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见相关图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 含控土, 弃土, 清理机下余土, 人工清底修边	m3	1.28	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	20.09
2	素土夯实	1. 密实度要求: 夯实系数≥94% 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	2.46	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	6.44
3	回填方	1. 密实度要求: 达到图纸设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 满足图纸设计要求 4. 含碎石, 5m内就地取土, 分层夯实, 洒水, 打夯, 平整	m3	0.44	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	7.48
4	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.25	100.00	410.00	90.00	120.00	64.80	784.80	196.20
5	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级: 120厚C30混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.14	170.00	430.00	103.50	140.70	75.98	920.18	128.82
6	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑M10砌砌体 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 垫块 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.09	200.00	350.00	50.00	120.00	64.80	784.80	855.43
7	石材墙面	1. 18厚深灰网仿石砖(尺寸综合考虑) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	8.84	150.00	135.00	35.00	0.00	28.80	348.80	3083.39
8	不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 350*350mm 3. 包含其制作、运输、安装等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	850.20	2550.60

价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-园建工程

序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材费	综合单价	合价	备注	
21	不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 350*350mm 3. 包含其制作、运输、安装等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	个	3	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	850.20	2550.60

洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-园建工程

序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材费	综合单价	合价	品牌	
1	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见相关图纸设计 2. 挖土深度: 2m以内 3. 含控土, 弃土, 清理机下余土, 人工清底修边	m3	1.28	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	1022.66

价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-园建工程

序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材费	综合单价	合价	备注	
2	素土夯实	1. 密实度要求: 达到图纸设计要求 2. 夯填材料种类: 素土夯实 3. 含铺设夯填材料、强夯、夯填材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	2.46	1.00		1.00	0.40	0.22	2.62	791.42
4	垫层	1. 混凝土强度等级: 100厚C20素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.25	100.00	410.00	90.00	120.00	64.80	784.80	196.20

开元壹号62地块一期景观施工硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价	备注	主要材料品牌
1	压顶	1. 120厚C30素混凝土 2. 混凝土运输、泵送、浇筑、养护 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等一切措施 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	0.25	920.00	532.00	239.52	

价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-园建工程

序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材费	综合单价	合价	备注	
17	实心砖墙	1. M7.5水泥砂浆砌筑M10砌砌体 2. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求 3. 含调、运、铺砂浆, 运、砌砖, 垫块 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m3	1.09	200.00	350.00	50.00	120.00	64.80	784.80	855.43

开元壹号62地块一期景观施工硬质景观清单及计价表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价	备注	主要材料品牌
1	石材墙面	1. 18厚深灰网仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	8.84	395.00	3488.00	9157.65	

洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-园建工程

序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	人工费	主材费	机械、辅材费	综合单价	合价	品牌
23	石材墙面	1. 18厚深灰网仿石砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 含基层清理、抹找平层、面层铺设、磨边、嵌缝、材料运输等 4. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m2	8.84	150.00	135.00	35.00	28.80	348.80	3083.39

9	不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 250*250mm 3. 包含其制作、运输、安装等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	4	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	850.20	3400.80
10	2厚深咖色拉丝面304不锈钢折弯	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢折弯 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	1.2	5.00	60.00	5.00	14.00	7.56	91.56	109.87
11	2厚深咖色拉丝面304不锈钢方通	1. 2厚40*20深咖色拉丝面304不锈钢折弯 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	4.8	5.00	60.00	5.00	14.00	7.56	91.56	439.49
合计(元)											73526.16

24	不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 250*250mm 3. 包含其制作、运输、安装等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	5	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	850.20	3400.80
25	不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 250*250mm 3. 包含其制作、运输、安装等一切措施 4. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	1	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	850.20	3400.80

洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-园建工程												
分部分项工程名称	序号	工程名称	工程内容	单位	工程量	综合单价组成(元)				综合单价	合价(元)	品牌
						人工费	材料费	机械费	管理费			
不锈钢方通	7	2厚40*20深咖色拉丝面304不锈钢方通	1. 2厚40*20深咖色拉丝面304不锈钢方通 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	4.8	5.00	60.00	5.00	14.00	7.56	439.49	439.49
不锈钢折弯	8	2厚深咖色拉丝面304不锈钢折弯	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢折弯 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	m	1.2	5.00	60.00	5.00	14.00	7.56	109.87	109.87
不锈钢字	9	2厚深咖色拉丝面304不锈钢字	1. 2厚深咖色拉丝面304不锈钢字 2. 包含其制作、运输、安装等一切措施 3. 其他：满足相关规范及图纸设计要求	个	4	130.00	450.00	70.00	130.00	70.20	3400.80	3400.80

注：1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。  
2. 本工程清单，无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差，均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。



价格清单 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观) 价格清单 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观) - 绿化工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量	其中: 各子项构成 (元)				税金	品牌	
					人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	综合费 d=(a+b+c)*费率			e=(a+b+c+d)*费
一 绿地整理-3#楼样板间入户											
1	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足图纸设计要求 2. 取土运距: 自行考虑 3. 找平找坡要求: 满足图纸设计要求 4. 含排地表水、土方挖、运、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、废弃物运输等	m <sup>2</sup>	127.65	1.00	2.00	0.60	0.32			
二 乔灌木-3#楼样板间入户											
1	朴树A	1. 种类: 朴树A 2. 胸径: 30-32cm 3. 高度: 树高850-900cm 4. 冠幅: 500-550cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	1950.00	13000.00	650.00	3120.00	1684.80		
2	榉树	1. 种类: 榉树 2. 胸径: 15-16cm 3. 高度: 650-700cm 4. 冠幅: 300-350cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 假植移植, 带骨架移栽, 冠形丰满 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	3.00	375.00	2212.50	110.63	539.63	291.40		
3	桂花A	1. 种类: 桂花A 2. 地径: 13-15cm 3. 高度: 350-400cm 4. 冠幅: 300-350cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 树形饱满, 分枝明显, 修建圆球 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	375.00	2500.00	140.00	603.00	325.62		
4	高杆红叶石楠A	1. 种类: 高杆红叶石楠A 2. 地径: 13-15cm 3. 高度: 350-400cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	240.00	1600.00	80.00	384.00	207.36		
洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程											
1	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 满足图纸设计要求 2. 取土运距: 自行考虑 3. 找平找坡要求: 满足图纸设计要求 4. 含排地表水、土方挖、运、耙细、过筛、回填、找平、找坡、拍实、废弃物运输等	m <sup>2</sup>	2304.38	1.00	2.00	0.60	0.32	3.92	5042.58	
洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程											
13	朴树A	1. 种类: 朴树A 2. 胸径: 30-32cm 3. 高度: 树高850-900cm 4. 冠幅: 500-550cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	5.00	1950.00	13000.00	650.00	3120.00	604.80	30204.20	
价格清单 (洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观) - 绿化工程											
6	桂花A	1. 种类: 桂花A 2. 地径: 13-15cm 3. 高度: 350-400cm 4. 冠幅: 300-350cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 树形饱满, 分枝明显, 修建圆球 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护、支撑等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	3.00	375.00	2500.00	140.00	603.00	325.62	11330.06	双方约定价格
洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程											
20	高杆红叶石楠A	1. 种类: 高杆红叶石楠A 2. 地径: 13-15cm 3. 高度: 350-400cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 养护期: 二年 6. 其他: 假植移植, 树形优美 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植 (含反季节栽植措施增加费)、排 (疏) 水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	17.00	240.00	1600.00	80.00	384.00	207.36	4260.12	



洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程										
6	大叶黄杨球B	1. 种类:大叶黄杨球B 2. 高度:150cm 3. 冠幅:150cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗,修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	7.00	72.00	480.00	24.00	115.20	62.21	753.41 10001.79
7	海桐球C	1. 种类:海桐球C 2. 高度:120cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	60.00	400.00	20.00	96.00	51.84	627.84 2511.36
8	红叶石楠球A	1. 种类:红叶石楠球A 2. 高度:220cm 3. 冠幅:220cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗,修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	2.00	142.50	950.00	47.50	228.00	123.12	1491.12 34295.76
9	红叶石楠球C	1. 种类:红叶石楠球C 2. 高度:120cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗,修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	7.00	60.00	400.00	20.00	96.00	51.84	627.84 7534.08
10	银边黄杨球B	1. 种类:银边黄杨球B 2. 高度:120cm 3. 冠幅:120cm 4. 养护期:二年 5. 其他: 盆苗,修剪成球形 6. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 7. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	株	3.00	60.00	400.00	20.00	96.00	51.84	627.84 5650.56
四	地被-3#样板间入户									

1	阔叶十大功劳	1. 种类:阔叶十大功劳 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	19.00	18.00	120.00	6.00	28.80	15.55	<p>洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>阔叶十大功劳</td> <td>1. 种类:阔叶十大功劳 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m<sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>62.00</td> <td>18.00</td> <td>120.00</td> <td>6.00</td> <td>26.90</td> <td>15.55</td> <td>108.35</td> <td>13077.02</td> </tr> </tbody> </table>					3	阔叶十大功劳	1. 种类:阔叶十大功劳 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	62.00	18.00	120.00	6.00	26.90	15.55	108.35	13077.02	
3	阔叶十大功劳	1. 种类:阔叶十大功劳 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	62.00	18.00	120.00	6.00	26.90	15.55	108.35	13077.02																
2	南天竹	1. 种类:南天竹 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	16.00	17.25	115.00	5.75	27.60	14.90	<p>洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>南天竹</td> <td>1. 种类:南天竹 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m<sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 毛球修剪, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>144.00</td> <td>17.25</td> <td>115.00</td> <td>5.75</td> <td>27.50</td> <td>14.90</td> <td>180.50</td> <td>2792.50</td> </tr> </tbody> </table>					5	南天竹	1. 种类:南天竹 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 毛球修剪, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	144.00	17.25	115.00	5.75	27.50	14.90	180.50	2792.50	
5	南天竹	1. 种类:南天竹 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 毛球修剪, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	144.00	17.25	115.00	5.75	27.50	14.90	180.50	2792.50																
3	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	5.00	19.50	130.00	6.50	31.20	16.85	<p>洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>红叶石楠</td> <td>1. 种类:红叶石楠 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m<sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>130.00</td> <td>19.50</td> <td>130.00</td> <td>6.50</td> <td>31.20</td> <td>16.85</td> <td>204.05</td> <td>2626.24</td> </tr> </tbody> </table>					7	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	130.00	19.50	130.00	6.50	31.20	16.85	204.05	2626.24	
7	红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:35-40cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	130.00	19.50	130.00	6.50	31.20	16.85	204.05	2626.24																
4	花叶女贞	1. 种类:花叶女贞 2. 高度:50-55cm 3. 冠幅:30-35cm 4. 密度:16株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为45cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	6.00	20.25	135.00	6.75	32.40	17.50	<p>洛阳中浩德C-06展示区项目招标清单与计价表-绿化工程</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>花叶女贞</td> <td>1. 种类:花叶女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m<sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>9.00</td> <td>20.25</td> <td>135.00</td> <td>6.75</td> <td>32.40</td> <td>17.50</td> <td>211.90</td> <td>1937.36</td> </tr> </tbody> </table>					10	花叶女贞	1. 种类:花叶女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	9.00	20.25	135.00	6.75	32.40	17.50	211.90	1937.36	
10	花叶女贞	1. 种类:花叶女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	9.00	20.25	135.00	6.75	32.40	17.50	211.90	1937.36																
5	金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	12.00	21.00	140.00	7.00	33.60	18.14	<p>价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-绿化工程</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>金森女贞</td> <td>1. 种类:金森女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m<sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>113.00</td> <td>21.00</td> <td>140.00</td> <td>7.00</td> <td>33.60</td> <td>8.14</td> <td>219.74</td> <td>24631.07</td> <td>双方约谈价格, 参考其他项目</td> </tr> </tbody> </table>					5	金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	113.00	21.00	140.00	7.00	33.60	8.14	219.74	24631.07	双方约谈价格, 参考其他项目
5	金森女贞	1. 种类:金森女贞 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 修剪后高度为30cm 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	113.00	21.00	140.00	7.00	33.60	8.14	219.74	24631.07	双方约谈价格, 参考其他项目															

6	毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	27.00	21.00	150.00	5.00	35.20	19.01
7	羽扇豆	1. 种类:羽扇豆 2. 高度:25-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:满铺, 不漏土为原则 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	12.00	35.00	260.00	15.00	62.00	33.48
合计(元)									

价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-绿化工程												
7	毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 高度:30-35cm 3. 冠幅:25-30cm 4. 密度:25株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 袋苗移栽, 多分叉有脚叶 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	63.00	21.00	150.00	5.00	35.20	19.01	230.00	14503.10	参考菜川价格
价格清单(洛阳中浩德C-06项目伊河湾后场展示区景观)-绿化工程												
2	羽扇豆	1. 种类:羽扇豆 2. 高度:25-30cm 3. 冠幅:15-20cm 4. 密度:64株/m <sup>2</sup> 5. 养护期:二年 6. 其他: 盆苗, 以不露土为原则 7. 包括采购、运输、装卸、堆放、驳运、种植(含反季节栽植措施增加费)、排(疏)水系统及养护等 8. 其他: 满足相关规范及图纸设计要求	m <sup>2</sup>	1.00	35.00	260.00	15.00	62.00	33.48	406.83	405.48	

注: 1. 综合单价包括且不限于人工、材料、机械、措施、检验检测、规费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、赶工措施、安全防护、现场文明施工措施、风险等全部费用。  
2. 本工程清单, 无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。

王强

价格清单 (伊河湾项目3#楼样板间入户景观) - 水电工程

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程量g	其中：各子项构成(元)				含税综合单价(元) f=(a+b+c+d+e)	合价(元)=g*f	品牌	
					人工费a	主材费b	机械、辅材及其他c	综合费 d=(a+b+c)*费率 0.20				税金 e=(a+b+c+d)*费率 0.09
一 景观电气												
1	挖一般土方	1.名称：土方的开挖 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	14.70	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	230.73	合同价
2	回填方	1.名称：土方的回填 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	6.75	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	114.78	合同价
3	庭院灯	1.名称：庭院灯 2.规格：Φ180 H=4000 50W/LED灯 4500lm LED灯50W暖白色, 220V, 4000K, Ra80, IP65 3.含灯具基础、预埋基础螺栓、接地、调试等	套	3.00	150.00	1000	10.00	232.00	125.28	1517.28	4551.84	合同价
4	配管	1.名称：配管 2.规格：PC32 3.敷设方式：埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关	m	45.00	4.00	4.5	0.05	1.71	0.92	11.18	502.96	合同价
5	配管	1.名称：配管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关	m	33.00	3.00	3.5	0.04	1.31	0.71	8.55	282.08	合同价
6	配管	1.名称：配管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关	m	20.00	3.00	3.5	0.04	1.31	0.71	8.55	170.96	合同价
7	电力电缆	1.名称：电缆 2.规格：YJV-3*4 3.敷设方式：穿管敷设 4.未详尽处满足图纸设计、相关	m	47.29	5.00	11	0.11	3.22	1.74	21.07	996.49	合同价
8	LED灯带/LED低压灯带	1.名称：LED灯带/LED低压灯带 2.规格：Φ10mm 光源：5W/m/LED 色温：4000K 材质：透明PVC材料，耐高、低温，抗紫外线辐射 3.详见景观详图	m	30.00	2.70	18	0.18	4.18	2.26	27.31	819.33	合同价
9	低压变压器	1.名称：低压灯变压器 2.型号：220/12V 300VA 3.手孔井内安装 4.详见景观详图 5.未详尽处满足图纸设计、相关	个	1.00	33.00	220	2.20	51.04	27.56	333.80	333.80	合同价
10	弱电手孔井	1.名称：弱电手孔井 2.规格：600*600*1000(H)(净尺寸)	座	2.00	97.50	650	6.50	150.80	81.43	986.23	1972.46	合同价
二 景观排水												
1	挖一般土方	1.名称：土方的开挖 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	26.00	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	408.10	合同价
2	回填方	1.名称：土方的回填 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	26.00	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	442.10	合同价
3	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式：承插口胶圈连接 5.管道检验及试验要求：含管道	m	30.56	16.00	58	6.00	16.00	8.64	104.64	3197.80	合同价

序号	名称	单位	数量	综合单价	合价
1	挖一般土方	m3	14.70	15.70	230.73
2	回填方	m3	6.75	17.00	114.78
3	庭院灯	套	3.00	1517.28	4551.84
4	配管	m	45.00	11.18	502.96
5	配管	m	33.00	8.55	282.08
6	配管	m	20.00	8.55	170.96
7	电力电缆	m	47.29	21.07	996.49
8	LED灯带/LED低压灯带	m	30.00	27.31	819.33
9	低压变压器	个	1.00	333.80	333.80
10	弱电手孔井	座	2.00	986.23	1972.46
二 景观排水					0.00
1	挖一般土方	m3	26.00	15.70	408.10
2	回填方	m3	26.00	17.00	442.10
3	塑料管	m	30.56	104.64	3197.80

4	雨水口	2.其他:满足相关规范及图纸设计要求	个	4.00	120.00	380	50.00	110.00	59.40	719.40	2877.60	合同价
三 室外管网											0.00	
1	挖一般土方	1.名称:土方的开挖 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	27.00	7.00		5.00	2.40	1.30	15.70	423.79	合同价
2	回填方	1.名称:土方的回填 2.含穿线管、配电箱基础、灯具基础、手孔井及变压器井土方	m3	27.00	10.00		3.00	2.60	1.40	17.00	459.11	合同价
3	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插口胶圈连接	m	8.9	16.00	58.00	6.00	16.00	8.64	104.64	931.30	合同价
4	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4.连接形式:承插口胶圈连接	m	21.16	16.00	58.00	6.00	16.00	8.64	104.64	2214.18	合同价
5	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管 DN200 4.连接形式:承插口胶圈连接 5.管道检验及试验要求,全	m	10	13.00	70.00	3.00	17.20	9.29	112.49	1124.88	合同价
6	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管DN100 4.连接形式:承插口胶圈连接 5.管道检验及试验要求,全	m	10	15.00	35.00	0.35	10.07	5.44	65.86	658.58	合同价
7	塑料检查井	1.名称:塑料检查井 2.详图集08SS523《建筑小区塑料排水检查井》 3.含土方开挖及回填、含井盖及防坠网	座	2	120.00	450.00	70.00	128.00	69.12	837.12	1674.24	合同价
四 合计(元)											24387.10	

名称	单位	数量	单价	合价
雨水口	个	4	120.00	480.00
挖一般土方	m3	27	15.70	423.79
回填方	m3	27	17.00	459.11
塑料管	m	8.9	104.64	931.30
塑料管	m	21.16	104.64	2214.18
塑料管	m	10	112.49	1124.88
塑料管	m	10	65.86	658.58
塑料检查井	座	2	837.12	1674.24
合计				24387.10

价格清单(洛湖中街C-06项目伊河湾后场展示区) - 水电工程

名称	单位	数量	单价	合价
雨水口	个	4	120.00	480.00
挖一般土方	m3	27	15.70	423.79
回填方	m3	27	17.00	459.11
塑料管	m	8.9	104.64	931.30
塑料管	m	21.16	104.64	2214.18
塑料管	m	10	112.49	1124.88
塑料管	m	10	65.86	658.58
塑料检查井	座	2	837.12	1674.24
合计				24387.10

名称	单位	数量	单价	合价
雨水口	个	4	120.00	480.00
挖一般土方	m3	27	15.70	423.79
回填方	m3	27	17.00	459.11
塑料管	m	8.9	104.64	931.30
塑料管	m	21.16	104.64	2214.18
塑料管	m	10	112.49	1124.88
塑料管	m	10	65.86	658.58
塑料检查井	座	2	837.12	1674.24
合计				24387.10

价格清单(伊河湾项目展示区景观及室外管网工程) - 室外管网工程

名称	单位	数量	单价	合价
雨水口	个	4	120.00	480.00
挖一般土方	m3	27	15.70	423.79
回填方	m3	27	17.00	459.11
塑料管	m	8.9	104.64	931.30
塑料管	m	21.16	104.64	2214.18
塑料管	m	10	112.49	1124.88
塑料管	m	10	65.86	658.58
塑料检查井	座	2	837.12	1674.24
合计				24387.10

王强