



注：1. 电缆敷设应符合国家现行标准，电缆敷设于A级耐火桥架。
 2. 电缆敷设应符合《中国国家标准产品认证证书》，由国家电线电缆质量监督检验中心出具。
 3. 本工程所有电缆均采用阻燃型，且应符合《阻燃电线电缆》标准。
 4. 本工程所有电缆均采用铠装型，且应符合《铠装电线电缆》标准。
 5. 本工程所有电缆均采用铜芯，且应符合《铜芯电线电缆》标准。

- 图例：
- 进线管敷设
 - 普通管敷设
 - 镀锌管敷设
 - 电缆沟敷设
 - 屏内管井
 - 屏外管井
 - 电管中间头
 - F 屏内分路器
 - J 屏内直通器
 - S 电管

扣除管道材料费及人工费用，疏通费 2000元

→ 3x400 2个终端头
 → 变更为2根 MPP管

新建检查井1座

张明霞 24.11.30

张明霞 2024.11.30

过本期审核合格后方可施工，具体位置以供电公司现场核定为准。

设计	张明霞	审核	张明霞
制图	张明霞	审核	张明霞
校对	张明霞	审核	张明霞
审核	张明霞	审核	张明霞

张明霞 2024.11.30