

# 钢楼梯采购安装工程-工程量清单

序号	工程项目名称	项目特征	单位	总计工程量	人工费 ①	主材 ②	机械及其他 ③	管理费、利润、规费等 ④ = (①+②+③) * 费率		税金 ⑤ = (①+②+③+④) * 费率		含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
								0.08	0.03					
		1. 主材1: 接梯钢梁100方钢2.5厚 2. 主材2: 楼梯踏步花纹板3.0厚/护栏立柱碳 钢100椭圆白 3. 辅材: 角铁预埋、螺栓等详见图纸 4. 栏杆扶手: 护栏总高1050mm (详见图纸) 5. 含制作、安装、及运输费 6. 综合考虑安装方式 7. 基价说明. 详见相关图纸. 要求及规范	套	24	1460.00	5600.00	1000.00	644.80	261.14	8965.00	215160.00			
	354楼	1. 主材1: 接梯钢梁100方钢2.5厚 2. 主材2: 楼梯踏步花纹板3.0厚/护栏立柱碳 钢100椭圆白 3. 辅材: 角铁预埋、螺栓等详见图纸 4. 栏杆扶手: 护栏总高1050mm (详见图纸) 5. 含制作、安装、及运输费 6. 综合考虑安装方式 7. 其他说明. 详见相关图纸. 要求及规范	套	33	1900.00	6270.00	1314.00	758.72	307.28	10881.00	18150.00			
		合计		57										

