

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	中豫阳光装饰有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	天逸样板间门窗及护窗栏杆安装
约谈日期	2024.10.29
约谈地点	线上沟通

约谈的内容

设计范围

- 1、由中豫阳光装饰有限公司包工包料完成天逸样板间门窗和护窗栏杆工程。
- 2、天逸样板间门窗工程量 93.76 平方，含税总价 63117 元，平均含税单价 673.18 元/平方。
- 3、天逸样板间护窗栏杆工程量 10.19m, 含税总价 2146 元（含 9%增值税），平均含税单价 210.6 元/m。
- 4、样板间门窗+护窗栏杆共计 65263 元。

最终含税报价： 65263 元

大写：陆万伍仟贰佰陆拾叁元整

增值税专用发票税率： 9 %



签字确认栏

供应商代表	签字：杨丹丹 电话：17839966101 日期：2024.10.29
我司代表	签字：高明谦 李伟

天逸样板门窗工程造价汇总表


序号	项目名称	门窗面积 (m ²)	不含增值税综合 单价(元/m ²)	增值税税率 (9%)	含税综合单价	含税合价(元)	备注
		①	②	③	4	④=①*②* (1+③)	
1	上悬窗	14.94			891	13313.96	
	C0915	2.61	785.85	9%	856.57	2235.66	
	C0715	3.05	884.53	9%	964.13	2935.78	
	C0815	9.28	804.98	9%	877.43	8142.52	
2	外开窗	76.76			634	48689.88	
	NC1515	4.35	731.83	9%	797.69	3469.95	
	ZJC3323	14.94	516.50	9%	562.98	8410.96	
	NPC2023	9.00	684.58	9%	746.20	6715.77	
	C2723	6.08	531.61	9%	579.45	3520.16	
	C2923	6.53	536.95	9%	585.28	3818.95	
	C1815	2.61	658.11	9%	717.34	1872.26	
	NC1815	5.22	676.70	9%	737.61	3850.31	
	YTFC1	17.15	478.35	9%	521.40	8939.44	
	YTFC2	5.63	559.85	9%	610.24	3432.60	
	C1215	1.74	826.35	9%	900.73	1567.26	
	C1524	3.53	804.80	9%	877.23	3092.22	
3	固定窗	2.07			538	1113.32	
	YTFC3	2.07	493.43	9%	537.84	1113.32	
	汇总	93.76			673.18	63117.17	

备注：按照10.14铝锭价20750元/T




天逸样板间栏板工程造价汇总表

序号	项目名称	长度 (m)	不含增值税综合单价 (元/m)	增值税税率 (%)	含税综合单 价	含税合价(元)	备注
		①	②	③	④	5=①*④	
2	护窗栏杆	10.19	193.21	9.00%	210.60	2146.04	
4	合计					2146.04	



栏板工程量清单表

序号	门窗类型	高度 m	特征描述	单位	长度 (m)	不含增值税综合 单价 (元/m)	不含增值合计 (元)
	护窗栏杆				10.19	193.21	1,968.84
1	护窗栏杆	1	1. 扶手□40*40*1.2镀锌钢管 2. 立柱□40*40*1.2镀锌钢管, 端部 及转角必设 3. 竖杆□19*19*1镀锌钢管 4. 上横杆□32*32*1.2镀锌钢管	m	10.19	193.21	1,968.84



护窗栏杆 栏杆综合单价分析表（样表）

栏杆类型	税前综合单价组成						
	组成名称	单位	每米消耗量	不含税单价	每米合价	备注	
护窗栏杆	劳务费（一）	加工制作费-护窗栏杆	m	1.00	20.00	20.00	
	劳务费（二）	现场安装费-护窗栏杆	m	1.00	50.00	50.00	
	运输、保护费（三）	运输、成品保护费-护窗栏杆	m	1.00	15.00	15.00	
	主材费（四）	钢方管/黑材	kg	8.30	4.25	35.24	型号根据设计完善
		表面静电喷涂/同铝型材颜色	m ²	1.04	35.55	36.94	
	辅材费（五）	150*150*6镀锌钢板	个	1.25	10.53	13.14	型号根据设计完善
		M10*110螺栓	个	2.50	1.50	3.76	型号根据设计完善
		装饰盘	个	1.87	0.97	1.82	
		其他辅材-护窗栏杆	m	1.00	3.00	3.00	
	综合费（六）	六=（一+二+三+四+五）* 8 %	m	178.90	8.00%	14.31	
税前综合单价	七=一+二+三+四+五+六				193.21		
其中	材料单价=四+五	m			93.90		
	安装单价=一+二+三+六	m			99.31		

