

悠然居项目地下室改造工程施工清单预算书

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量 (暂估)	其中：各子项构成(元)					含税综合单 价(元)	合价(元)	备注
					人工费	主材费	机械、 辅材及 其他	管理费、利润、 措施、规费等	税金			
								10.00%	9.00%			
一	砌筑									1109303.03		
1	钢筋制作安装	1、钢筋HRB400E Φ12 2、钢筋制作、运输、绑扎、 安装等	t	3.80	1550	3861.18	162.94	557.41	551.84	6683.36	25396.77	
2	钢筋制作安装	1、箍筋HRB400E Φ6 2、钢筋制作、运输、绑扎、 安装等	t	1.674	1550	3954.45	112.88	561.73	556.12	6735.18	11274.69	
3	砌体内加筋	1、砌体内通长筋HRB400EΦ6 2、沿墙高@500mm布置2Φ6 3、钢筋制作、运输、绑扎、 安装等	t	2.07	1550	3954.45	52.42	555.69	550.13	6662.69	13791.77	
4	植筋12	1、植筋钢筋直径12 2、材料运输、孔点测定、钻 孔、矫正、清灰、钢筋打磨、 灌胶、养护等	个	2312	7	2.35	1.99	1.13	1.12	13.60	31443.20	
5	植筋6	1、植筋钢筋直径6 2、材料运输、孔点测定、钻 孔、矫正、清灰、钢筋打磨、 灌胶、养护等	个	5464	7	0.69	1.99	0.97	0.96	11.60	63382.40	
6	构造柱混凝土	1、构造柱混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等	m3	18.17	330	290.70	21.06	64.18	63.53	769.47	13981.27	
7	圈梁混凝土	1、圈梁混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等	m3	23.21	330	290.70	20.29	64.10	63.46	768.55	17838.05	
8	过梁混凝土	1、过梁混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等	m3	1.99	330	290.70	44.67	66.54	65.87	797.78	1587.58	
9	反坎混凝土	1、反坎混凝土 C25 2、浇筑、振捣、养护等	m3	33.48	330	290.70	20.29	64.10	63.46	768.55	25731.05	
10	构造柱模板	1、部位：构造柱 2、模板及支撑制作、安装、 拆除、堆放、运输及清理模内 杂物、刷隔离剂等	m2	194.88	55	7.50	14.85	7.74	7.66	92.74	18073.17	
11	圈梁模板	1、部位：圈梁 2、模板及支撑制作、安装、 拆除、堆放、运输及清理模内 杂物、刷隔离剂等	m2	208.99	55	7.50	15.07	7.76	7.68	93.01	19438.16	