

悠然居项目户内精装修甲分包工程

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 (含损耗) | 其中：综合单价构成(元) | | | | | 含税综合单价 | 金额 | 备注 |
|----|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------|----------|------------|----|
| | | | | | 人工 | 主材费 (含损耗) | 辅材机械 | 管理费及利润 10% | 税金 3% | | | |
| 1 | 木地板地面 (无拼花) | 1、材质：玛宝木 基材：柚花芯 产地：印尼 2、规格：480*120*15 3、3mm厚防潮垫+保护层等 4、门口收口无边硬碰工费+进口地板胶 5、清理施工表面 | m ² | 130.00 | 45.90 | 1,600.00 | 30.00 | 167.59 | 55.30 | 1,898.79 | 246,843.31 | |
| 2 | 木地板 (阳光房) | 1、材质：玛宝木 基材：柚花芯 产地：印尼 2、规格：380*380*15 3、3mm厚防潮垫+保护层等 4、门口收口无边硬碰工费+进口地板胶 5、清理施工表面 | m ² | 34.00 | 95.00 | 2,500.00 | 30.00 | 262.50 | 86.63 | 2,974.13 | 101,120.25 | |
| 3 | 自流平 | 超硬水泥基自流平 | m ² | 164.00 | | | | | | 65.00 | 10,660.00 | |
| | | 汇总 | | | | | | | | | 368,623.56 | |
| | | 优惠后 | | | | | | | | | 358,000.00 | |

